


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объект - многоквартирный жилой дом, по адресу: Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Германа, д.№ 7-на ремонт системы теплоснабжения жилого дома



№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм (Д32мм)	3
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм (Д32мм)	100 м трубопровода 13,38
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм	100 м трубопровода 1,12
3	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода 0,32
4	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм	100 м трубопровода 0,8
5	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода 0,88
6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	100 м трубопровода 2,7
7	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода 9
8	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м трубопровода 0,4
9	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровода 0,4
10	Смена полотенцесушителей	100 приборов 0,75
11	Отрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0119	100 м2 окрашиваемой поверхности 2,24
12	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, перешетков, труб диаметром менее 50 мм и т.д., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности 2,24
13	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода 13,38
14	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода 1,12

1	2	3
15	Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания 15/2,19	100 приборов 2,19
16	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками 16/3,2	10 м трубопровода 3,2
17	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками 17/8	10 м трубопровода 8
18	Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками /прим./ 18/8,8	10 м трубопровода 8,8
19	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками 19/4	10 м трубопровода 4
20	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками /прим./ 20/4	10 м трубопровода 4
21	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см 21/0,2	100 шт. 0,2

СОСТАВИЛ




СОГЛАСОВАНО

Смета в сумме: _____ тыс.руб

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю.Уткин

"28" 04 / 2015 г.

Наименование стройки -

Объект - многоквартирный жилой дом, по адресу: Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. № 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на ремонт системы теплоснабжения жилого дома

Сметная стоимость - 1 513,096 тыс.руб

Нормативная трудоемкость 2 804,52 чел-ч

Чертежи №

Основание

Сметная заработная плата - 380,415 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2014 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2137-И от 24.12.2014 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин		
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин В т.ч. Основной заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	На еднин.	Всего
№1											
1	ТЕРр65-14-03	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм (Д32мм)	13,38		590,12	6,54	7 895,81	7 577,9	87,51	43,6	583,37
	(0)	Санитарно-технические работы внутренние: отопление; Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка	100 м трубопровод а		566,36	0			0	0	0
2	ТЕРр65-14-04	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм	1,12		906,15	16,32	1 014,89	950,04	18,28	65,3	73,14
	(0)	Санитарно-технические работы внутренние: отопление; Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка	100 м трубопровод а		848,25	0			0	0	0

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин		
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	На един.
					Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты		

3	ТЕР16-02-004-03 (0) МДС35.п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ЗП=1185,88*1,15; ЭММ=226,87*1,25; ЗПМ=7,28*1,25; ТЗТ=79,75*1,15; ТЗТМ=0,37*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: отопление; Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	0,32		9 965,3895	283,5875	3 188,92	436,4	90,75	91,7125	29,35
				100 м трубопровод а	1 363,762	9,1			2,91	0,4625	0,15
3.1	[301-1224]	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	0,458667		19,65		9,01				
4	ТЕР16-02-004-02 (0) МДС35.п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ЗП=1071,38*1,15; ЭММ=160,08*1,25; ЗПМ=4,53*1,25; ТЗТ=72,05*1,15; ТЗТМ=0,23*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: отопление; Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	0,8		6 489,347	200,1	5 191,48	985,67	160,08	82,8575	66,29
				100 м трубопровод а	1 232,087	5,6625			4,53	0,2875	0,23
4.1	[301-1224]	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	1,066667		19,65		20,96				

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин		
			ед. изм.	трубопровод а	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На едлин. машины
5	ТЕР16-02-004-01 (0) МДС35.п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ЗП=904,54*1,15; ЭММ=133,5*1,25; ЗПм=3,74*1,25; ТЗТ=60,83*1,15; ТЗТм=0,19*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: отопление; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
			100 м		1 040,221	4,675			4,11	0,2375	0,21		
5.1	[301-1224]	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, холдеры	1,114667		19,65			21,9					
6	ТЕР16-02-001-01 (0) МДС35.п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм ЗП=483,01*1,15; ЭММ=54*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=32,97*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: отопление; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	2,7		3 386,6415		67,5	9 143,93	1 499,75	182,25	37,9155	102,37	
			100 м		555,4615	3,6875			9,96	0,1875	0,51		
6.1	[302-1831]	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм	80		16,93			1 354,4					
6.2	[302-1238]	Фурорка (прим.)	500		13,11			6 555					
6.3	[301-1224]	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, холдеры	1,8		19,65			35,37					

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На едн. машин
7	ТЕР16-02-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ЗП=483,01*1,15; ЭММ=54*1,25; ЗПМ=2,95*1,25; ТЗТ=32,97*1,15; ТЗТМ=0,15*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: отопление; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	100 м трубопровод а	3 744,2515	67,5	33 698,26	4 999,15	607,5	37,9155	341,24		
					555,4615	3,6875			33,19	0,1875	1,69	
7.1	[302-1832]	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 20 мм	шт.	26,61		1 330,5						
7.2	[301-1224]	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	19,65		176,85						
8	ТЕР16-02-001-03 (0) МДС35.п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм ЗП=483,01*1,15; ЭММ=54*1,25; ЗПМ=2,95*1,25; ТЗТ=32,97*1,15; ТЗТМ=0,15*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: отопление; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	100 м трубопровод а	3 815,0415	67,5	1 526,02	222,18	27	37,9155	15,17		
					555,4615	3,6875			1,48	0,1875	0,08	
8.1	[301-1224]	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	19,65		7,86						

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин			
			ед. изм.		Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. заработной платы	На ед.ин.	Всего
9	ТЕР16-02-001-04 (0) МДС35.п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм ЗП=483,01*1,15; ЭММ=54*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=32,97*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: отопление; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	0,4	4 136,4415	67,5	1 654,58	222,18	27	37,9155	15,17	0,08			
														100 м трубопровода
9.1	[301-1224]	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, холмуы	0,453333	19,65		8,91								
10	ТЕРр65-6-20 (0)	Смена полотенцесушителей Санитарно-технические работы внутренние: отопление; Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ	0,75	2 883,02	29,93	2 162,27	1 447,99	22,45	139,7	104,78				
10.1	[301-0551]	Положенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметр 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	75 шт.	43,41		3 255,75								
11	ТЕР13-03-002-05 (0) МДС35.п.4.7	Опунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ПФ-0119 ЗП=86,13*1,15; ЭММ=9,76*1,25; ЗПм=0,15*1,25; ТЗТ=5,31*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	2,235	320,5395	12,2	716,41	221,38	27,27	6,1065	13,65				

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На едн. машин
12	ТЕР15-04-030-04 (0) МДС35.п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, перелетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	2,235	1 168,185	4,425	2 610,89	2 463,84	9,89	81,719	182,64	
12.	1101-03867	Краски масляные	0,054981	26 030,48		1 431,18					
13	ТЕР16-07-005-01 (0) МДС35.п.4.7	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	13,38	163,362	55,9875	2 185,78	1 366,83	749,11	5,7615	77,09	
14	ТЕР16-07-005-02 (0) МДС35.п.4.7	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	1,12	172,242	55,9875	192,91	114,41	62,71	5,7615	6,45	

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин			
			ед. изм.	приборов	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. заработной платы	На един. машин	Всего
15	ТЕРр65-22-01 (0)	Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания V=1750/8/100; Санитарно-технические работы внутренние: отопление; Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка	2,1875		4 354,02	0	9 524,42	8 388,06	0	0	0	0	291,6	637,88
			100		3 834,54	0			0	0	0	0	0	0
16	ТЕР26-01-017 -01 (0)	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полистилена ("Термофлекс") трубами ЗП=53,15*1,15; ЭММ=27,29*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=3,52*1,15; ТЗТм=0*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: отопление; Теплоизоляционные работы	3,2		3 656,315	34,1125	11 700,21	195,59	109,16	4,048	12,95			
			10 м		61,1225	0			0	0	0	0	0	0
16.1	[104-0162]	Трубки из вспененного полистилена (пенополиэтилен) Термофлекс диаметром 108x13 мм /исключить /	-35,2		264,2		-9 299,84							
16.2	[104-0849]	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 89мм (трим.)	35,2		31,2		1 098,24							
17	ТЕР26-01-017 -01 (0)	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полистилена ("Термофлекс") трубами ЗП=53,15*1,15; ЭММ=27,29*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=3,52*1,15; ТЗТм=0*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: отопление; Теплоизоляционные работы	8		3 656,315	34,1125	29 250,52	488,98	272,9	4,048	32,38			
			10 м		61,1225	0			0	0	0	0	0	0
17.1	[104-0162]	Трубки из вспененного полистилена (пенополиэтилен) Термофлекс диаметром 108x13 мм /исключить /	-88		264,2		-23 249,6							

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обсл. машин			
			ед. изм.	м	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. заработной платы	На ед.ин.	Всего
17.	[104-0849]	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 76 мм	88	м	31,2	Экспл. машин	2 745,6	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. заработной платы	На ед.ин.	Всего		
18	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками /прим./	8,8		3 656,315	В т.ч. заработной платы	34,1125	32 175,57	537,88	300,19	4,048	35,62		
	(0)	ЗП=53,15*1,15; ЭММ=27,29*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=3,52*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: отопление; Теплоизоляционные работы	10 м	трубопровод	61,1225	0				0	0	0		
18.	[104-0162]	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) "Термофлекс" диаметром 108х13 мм /исключить /	-96,8	м	264,2		-25 574,56							
18.	[104-0846]	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 50 мм (прим.)	96,8	м	21,7		2 100,56							
19	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками	4		3 656,315	34,1125	14 625,26	244,49	136,45	4,048	16,19			
	(0)	ЗП=53,15*1,15; ЭММ=27,29*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=3,52*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: отопление; Теплоизоляционные работы	10 м	трубопровод	61,1225	0				0	0	0		
19.	[104-0162]	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) Термофлекс диаметром 108х13 мм (исключить)	-44	м	264,2		-11 624,8							
19.	[104-0843]	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 32 мм (прим.)	44	м	14,13		621,72							

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин			
			ед. изм.	а	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	На един. машин	Всего
20	ТЕР26-01-017-01 (0) МДС35.п.4.7	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиизопиена ("Термофлекс") трубами (прим./ЗИП=53,15*1,15; ЭММ=27,29*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=3,52*1,15; ТЗТм=0*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: отопление; Теплоизоляционные работы	4	10 м трубопровод а	3 656,315	61,1225	34,1125	0	14 625,26	244,49	136,45	0	4,048	16,19
20.1	[104-0162]	Трубки из вспененного полиизопиена (исполнитель) Термофлекс Диаметр 108х13 мм /исключить /	-44	м	264,2				-11 624,8					
20.2	[104-0842]	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиизопиена типа ТНЕРМАФЛЕХ FRZ толщиной 9 мм, диаметром 25 мм	44	м	11,89				523,16					
21	ТЕР46-03-009-03 (0)	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,2	100 шт.	2 039,87	639,86	1 400,01	214,18	407,97	127,97	280	42,84	45,77	9,15
ИТОГО:					129 578,26	33 650,57	3 453,8	104,05					2 432,63	6,09
		На оцененные условия труда МДС81-35.2004.г3.п.7 Кзпг=0,15; Кзмш=0,15; Кзтг=0,15; Кзтм=0,15			5 565,66	5 047,59	518,07	15,61					364,89	0,91
ИТОГО:					135 143,92	38 698,16	3 971,87	119,66					2 797,52	7
Санитарно-технические работы внутренние: отопление (1, 2, 15)			Значение		Прямые									
Зарплата			19453,4*9,8		9,8		190 643,32							

	Значение	Прямые
Машины и механизмы	121,66*6,26	761,59
Материалы	1413,33*4,44	6 275,19
Итого		197 680,1
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1, 2, 15)		
Накладные расходы	(19453,4+0)*9,8*0,74*0,85	120 105,29
Сметная прибыль	(19453,4+0)*9,8*0,5*0,8	76 257,33
Итого		394 042,72
Санитарно-технические работы внутреннее: отопление (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14)		
Зарплата	12376,25*9,8	121 287,25
Машины и механизмы	2361,24*6,26	14 781,36
Материалы	59650,95*4,44	264 850,22
Итого		400 918,83
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14)		
Накладные расходы	(12376,25+66,31)*9,8*1,28*0,9*0,85	119 498,35
Сметная прибыль	(12376,25+66,31)*9,8*0,83*0,85*0,8	68 284,77
Итого		588 701,95
Санитарно-технические работы внутреннее: отопление (10)		
Зарплата	1665,19*9,8	16 318,86
Машины и механизмы	25,82*6,26	161,63
Материалы	3947,58*4,44	17 527,26
Итого		34 007,75
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (10)		
Накладные расходы	(1665,19+3,06)*9,8*1,03*0,85	14 386,99
Сметная прибыль	(1665,19+3,06)*9,8*0,6*0,8	7 847,45
Итого		56 242,19
Отделочные работы (11)		
Зарплата	254,59*9,8	2 494,98
Машины и механизмы	31,36*6,26	196,31
Материалы	467,76*4,02	1 880,4
Итого		4 571,69
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (11)		
Накладные расходы	(254,59+0,48)*9,8*0,9*0,9*0,85	1 724,78
Сметная прибыль	(254,59+0,48)*9,8*0,7*0,85*0,8	1 199,85
Итого		7 496,32
Отделочные работы (12)		
Зарплата	2833,42*9,8	27 767,52
Машины и механизмы	11,37*6,26	71,18

	Значение	Прямые
Материалы	1568,34*4,02	6 304,73
Итого		34 143,43
Отделочные работы (12)		
Накладные расходы	(2833,42+0,54)*9,8*1,05*0,9*0,85	22 218,25
Сметная прибыль	(2833,42+0,54)*9,8*0,55*0,85*0,8	10 275,94
Итого		66 637,62
Санитарно-технические работы внутренне: отопление (16, 17, 18, 19, 20)		
Зарплата	1968,14*9,8	19 287,77
Машины и механизмы	1098,42*6,26	6 876,11
Материалы	25425,92*4,44	112 891,08
Итого		139 054,96
Теплоизоляционные работы (16, 17, 18, 19, 20)		
Накладные расходы	(1968,14+0)*9,8*1*0,9*0,85	14 851,58
Сметная прибыль	(1968,14+0)*9,8*0,7*0,85*0,8	9 258,13
Итого		163 164,67
Общестроительные работы (21)		
Зарплата	147,17*9,8	1 442,27
Машины и механизмы	322*6,26	2 015,72
Материалы	0*5,5	0
Итого		3 457,99
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (21)		
Накладные расходы	(147,17+49,27)*9,8*1,1*0,9*0,85	1 617,09
Сметная прибыль	(147,17+49,27)*9,8*0,7*0,85*0,8	924,05
Итого		5 999,13
Итого		1 282 284,6

Наименование и значение множителей

ИДС	Значение	Прямые
Итого	1282284,6*0,18	230 811,23
		1 513 095,83

СОСТАВИЛ / Главный специалист СНКО "Региональный фонд" / Проверял / Начальник ОТГД СНКО "Региональный фонд "

Сурова Н.А.
Гасанов О.Р.

Сурова Н.А.
Гасанов О.Р.