

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 110-05-16

Объект – Новгородская обл., г.Старая Русса, ул.Санкт-Петербургская, д.84. - капитальный ремонт кровли.

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали полесков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий 0,275
2	1/0,275 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытий 2,62
2	2/2,62 Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли 2,62
3	3/2,62 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	100 м2 2,62
4	4/2,62 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 кровли 2,62
5	5/2,62 Устройство кровли из проф. настила по готовым пролетам	100 м2 кровли 2,62
6	6/2,62 Устройство снегозадержателей.	100 м ограждения 0,52
7	7/0,52 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-канального распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности 3,2
8	8/3,2 Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон 0,01
9	9/0,01 Устройство слуховых окон	1 слуховое окно 1
10	10/1 Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,032
11	11/0,032 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м 0,16
12	12/0,16	

1	2	3
13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью 13/0,12	100 м 0,12
14	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов 14/14	1 шт. 14
15	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги 15/8	1 шт. 8
16	Разборка дымовых кирпичных труб и бортов в один канал (8 каналов) 16/0,01	100 м 0,01
17	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 (к=7) 17/0,01	100 м 0,01
18	Кладка дымовых кирпичных труб с установкой стальных зонтов. 18/1,2	1 м3 кладки (без вычета пустот) 1,2
19	Оштукатуривание поверхности дымовых труб 19/0,1608	100 м2 0,1608
20	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная 20/0,1608	100 м2 фасада 0,1608
21	Устройство ходов на чердаке 21/0,3	100 п. м ходов 0,3
22	Подручные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 22	7,04т
23	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 11 км 23	7,04т

Прочие условия - применить коэффициенты на steepенность к=1,15 и на капремонт-к=1,15 и к=1,25
Сложная кровля - применить коэффициенты на сложность к=1,25

СОСТАВИЛ:

И.С. Шиндлер

Проверил: *Савин - Киселев С.В.*

" 20 г.

" 20 г.



ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл. г.Старая Русса, ул.Санкт-Петербургская, д.84.

Объект Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл. г.Старая Русса, ул.Санкт-Петербургская, д.84.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 110-05-16

на капитальный ремонт кровли.

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость - 411,565 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 601,75 чел-ч

Сметная заработная плата - 76,591 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены апреля 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1020-И от 24.04.2015 г.)

№ в/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел-ч, не занят. obsл. машин	
				ед. изм.	Всего	Эксп. машин В т.ч. Основной зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Эксп. машин В т.ч. Основной зарплаты	На еднк.	Всего
№1 <Нет раздела>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕР58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали повскок, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,275	108,32	0,21	29,79	29,73	0,06	9,10	2,5	
	(0)		100 м труб и покрытий	108,11	0,00			0	0,00	0	
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,033	0		0					
			т								
2	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из воднистых и полуводнистых асбестоцементных листов	2,62	219,85	30,96	576,01	494,89	81,12	15,90	41,66	
	(0)		100 м2 покрытия	188,89	0,00			0	0,00	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	2,62 100 м2 крыши	226,51 183,44	43,07 9,04	593,46	480,61	112,84 23,68	15,16 0,46	39,72 1,21
3.1	509-9900	Строительный мусор	3,668 т	0		0				
4	ТЕР58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	2,62 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	4 845,45	676,85	83,45 16,48	21,35 0,32	55,94 0,84
5	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЗММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25	2,62 100 м2 изолируемо и поверхности	1 074,46 120,09	43,3 3,2	2 815,1	314,65	113,45 8,38	9,02 0,16	23,62 0,43
6	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из проф. настила по готовым прогонам ЗП=542,17*1,15; ЗММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	2,62 100 м2 кровли	24 629,78 623,50	159,36 19,41	64 530,02	1 633,56	417,53 50,86	47,41 0,99	124,23 2,59
6.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 335,36 м2	176,79		-59 288,29				
6.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	335,36 м2	68,12		22 844,72				
6.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли из проф. настила: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	26,2 м2	177,09		4 639,76				
7	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержателей. ЗП=89,98*1,15; ЗММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	0,52 100 м отражения	3 448,63 103,48	75,88 7,13	1 793,29	53,81	39,46 3,71	7,67 0,36	3,99 0,19
7.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профилей того проката собрасные из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,156 т	10 826,75		-1 688,97				
7.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	26 шт.	155,6		4 045,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР26-02-018-02	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пироглакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	3.2	253,19	98,46	810,19	467,43	315,08	10,20	32,64
	(0) МДС35 п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,07	1,90			6,08	0,11	0,36
8.1	[113-8071]	Антисептик-антгнирлен "ПИРИДАКС 3060" для древесины	66,2 кг	17,63		1167,11				
9	ТЕРр58-2-02	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	0,01	3753,08	10,55	37,53	37,43	0,11	309,30	3,09
	(0)		100 окон	3742,53	0,00			0	0,00	0
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				
10	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1	447,43	30,65	447,43	99,04	30,65	7,62	7,62
	(0) МДС35 п.4.7	ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25	1 слуховое окно	99,04	2,70			2,7	0,14	0,14
10.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
11	ТЕР15-04-025-05	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	0,032	2423,09	12,36	77,54	70,49	0,4	159,39	5,1
	(0) МДС35 п.4.7	ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	2202,77	0,25			0,01	0,01	0
11.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000838 т	29000		24,3				
12	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног распиловкой досками с двух сторон	0,16	3716,38	38,14	594,62	82,87	6,1	39,87	6,38
	(0)		100 м	517,91	0,00			0	0,00	0
13	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш замена отдельных частей мауэрлатов с осколкой и обертывание толью	0,12	5930,37	69,79	711,64	249,74	8,37	160,21	19,23
	(0)		100 м	2081,13	0,00			0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,1524 т	0		0				
14	ТЕР58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	14 1 шт.	102,19 18,13	29,45 0,00	1 430,66	253,82	412,3	1,42	19,88
15	ТЕР58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши замена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	8 1 шт.	159,70 55,08	37,06 0,00	1 277,6	440,64	296,48	4,24	33,92
16	ТЕР60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и борозов в одни канал (8 каналов)	0,01 100 м	2 192,08 2 046,01	146,07 78,25	21,92	20,46	1,46	164,47	1,64
16.1	509-9900	Строительный мусор	0,311 т	0		0		0,78	3,98	0,04
17	ТЕР60-2-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 (к=7) ЗП=1174,83*7; ЭММ=66,79*7; ЗПм=35,78*7; Мат=0*7; ТЗТ=94,44*7; ТЗТм=1,82*7	0,01 100 м	8 691,34 8 223,81	467,53 250,46	86,91	82,24	4,68	661,08	6,61
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,1989 т	0		0		2,5	12,74	0,13
18	ТЕР08-08-005-01 (0) МДС35.п.4.7	Кладка дымовых кирпичных труб с установкой стальных зонтов. ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25	1,2 1 м3 кладки (без вычета пустот)	382,88 198,67	62,50 8,60	459,46	238,41	75	14,92	17,9
18.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,588 1000 шт.	1 779,85		1 046,55				
19	ТЕР61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	0,1608 100 м2	2 818,46 1 859,31	1,90 0,00	453,21	298,98	0,31	131,40	2,13
20	ТЕР15-04-011-03 прим. (0) МДС35.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,1608 100 м2 фасада	660,36 149,83	12,43 0,00	106,19	24,09	2	11,53	1,85
21	ТЕР69-7-01 (0)	Устройство ходов на чердаке	0,3 100 кв. м ходов	2 151,02 253,97	16,82 2,87	645,31	76,19	5,05	20,80	6,24
								0,86	0,17	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	7,04	374,5	0	2 636,48	0	0		
		Цед=53,5*7	т	0	0			0		
23	ТССЦп03-21-01-011	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 11 км	7,04	96,9384	0	682,46		0		
		Цед=13,52*7,17	т							
ИТОГО:						55 144,16	6 125,93	2 005,9		474,89
								126,36		6,51
						2 032,96	1 531,48	501,48		118,72
								31,59		1,63
						57 177,12	7 657,41	2 507,38		593,61
								157,95		8,14

Коэффициент на сложность МДС 81-38,2004 п.11.2

Кзпш=0,25; Кжш=0,25; Кзмш=0,25; Кзгт=0,25; Кгзм=0,25

ИТОГО:

Пенные работы при ремонте (16, 17)		Наименование и значение множителей		Значение		Прямые	
Зарплата				128,38*9,8	9,8		1 258,12
Машины и механизмы				7,68*6,26	6,26		48,08
Материалы				0	1		0
Конструкции из кирпича и блоков (18)							
Зарплата				298,01*9,8	9,8		2 920,5
Машины и механизмы				93,75*6,26	6,26		586,88
Материалы				1192,6*5,5	5,5		6 559,3
Кровли (10)							
Зарплата				123,8*9,8	9,8		1 213,24
Машины и механизмы				38,31*6,26	6,26		239,82
Материалы				327,79*3,27	3,27		1 071,87
Кровли (5, 6, 7)							
Зарплата				2502,53*9,8	9,8		24 524,79
Машины и механизмы				713,05*6,26	6,26		4 463,69
Материалы				37118,78*3,27	3,27		121 378,41
Кровли (8)							
Зарплата				584,29*9,8	9,8		5 726,04
Машины и механизмы				393,85*6,26	6,26		2 465,5
Материалы				1194,79*3,27	3,27		3 906,96
Кровли (21)							
Зарплата				95,24*9,8	9,8		933,35

Наименование и значение множителя		Значение	Прямые
Машины и механизмы	6,31*6,26	6,26	39,5
Материалы	564,07*3,27	3,27	1 844,51
Крыши, кровли при ремонте (12, 14, 15)			
Зарплата	971,66*9,8	9,8	9 522,27
Машины и механизмы	893,6*6,26	6,26	5 593,94
Материалы	1810,67*3,27	3,27	5 920,89
Крыши, кровли при ремонте (1, 3, 4, 9, 13)			
Зарплата	1842,95*9,8	9,8	18 060,91
Машины и механизмы	256,04*6,26	6,26	1 602,81
Материалы	4538,69*3,27	3,27	14 841,52
Отделочные работы (11, 20)			
Зарплата	118,23*9,8	9,8	1 158,65
Машины и механизмы	3*6,26	6,26	18,78
Материалы	111,04*4,14	4,14	459,71
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)			
Зарплата	618,61*9,8	9,8	6 062,38
Машины и механизмы	101,4*6,26	6,26	634,76
Материалы	0	1	0
Штукатурные работы при ремонте (19)			
Зарплата	373,73*9,8	9,8	3 662,55
Машины и механизмы	0,39*6,26	6,26	2,44
Материалы	153,93*4,14	4,14	637,27
Итого			247 359,44
Итого по неучтенным материалам			0
Итого			247 359,44
Итого по попутке			2 636,48
Итого по перевозке			682,46
Итого			250 678,38
Печные работы при ремонте (16, 17)			
Накладные расходы	(128,38+4,1)*9,8*0,78*0,85	0,66	856,88
Сметная прибыль	(128,38+4,1)*9,8*0,63*0,8	0,5	649,15
Конструкция из кирпича и блоков (18)			
Накладные расходы	(298,01+12,9)*9,8*1,22*0,9*0,85	0,93	2 833,63
Сметная прибыль	(298,01+12,9)*9,8*0,85*0,8	0,54	1 645,34
Деревянные конструкции (10)			
Накладные расходы	(123,8+3,38)*9,8*1,18*0,9*0,85	0,9	1 121,73
Сметная прибыль	(123,8+3,38)*9,8*0,63*0,85*0,8	0,43	535,94

Кровля (5, 6, 7)				
Накладные расходы	(2502,53+78,69)*9,8*1,2*0,9*0,85	0,92	23 272,28	
Сметная прибыль	(2502,53+78,69)*9,8*0,65*0,85*0,8	0,44	11 130,22	
Теплоизоляционные работы (8)				
Накладные расходы	(584,29+7,6)*9,8*1*0,9*0,85	0,77	4 466,4	
Сметная прибыль	(584,29+7,6)*9,8*0,7*0,85*0,8	0,48	2 784,25	
Прочие ремонтно-строительные работы (21)				
Накладные расходы	(95,24+1,08)*9,8*0,78*0,85	0,66	623	
Сметная прибыль	(95,24+1,08)*9,8*0,5*0,8	0,4	377,57	
Крыши, кровля при ремонте (12, 14, 15)				
Накладные расходы	(971,66+0)*9,8*0,83*0,85	0,71	6 760,81	
Сметная прибыль	(971,66+0)*9,8*0,65*0,8	0,52	4 951,58	
Крыши, кровля при ремонте (1, 3, 4, 9, 13)				
Накладные расходы	(1842,95+50,2)*9,8*0,83*0,85	0,71	13 172,54	
Сметная прибыль	(1842,95+50,2)*9,8*0,65*0,8	0,52	9 647,49	
Отделочные работы (11, 20)				
Накладные расходы	(118,23+0,01)*9,8*1,05*0,9*0,85	0,8	927	
Сметная прибыль	(118,23+0,01)*9,8*0,55*0,85*0,8	0,37	428,74	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)				
Накладные расходы	(618,61+0)*9,8*1,1*0,9*0,85	0,84	5 092,4	
Сметная прибыль	(618,61+0)*9,8*0,7*0,85*0,8	0,48	2 909,94	
Штукатурные работы при ремонте (19)				
Накладные расходы	(373,73+0)*9,8*0,79*0,85	0,67	2 453,91	
Сметная прибыль	(373,73+0)*9,8*0,5*0,8	0,4	1 465,02	
Итого	348784,2*0,18	18%	62 781,16	
Итого			411 565,36	

СОСТАВИЛ


Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд" Капель С.Ф.

ПРОВЕРИЛ

Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд" Серова Е.А.



Ген. директор СНО «Региональный фонд»



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 129-05-16

Объект – Новгородская обл., Старорусский район, д. Дубовицы, ул. Садовая, д.2. - капитальный ремонт кровли.

№ п/п	Наименование работ	Количество
1		3
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поясков, сандринков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий 0,54
2	Разборка покрытий кровель из листового стали	100 м2 покрытия 5,32
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия 5,32
4	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли 5,32
5	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профнастила	100 м2 5,32
6	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности 5,32
7	Устройство кровли из проф. настила по готовым прогонам средней сложности	100 м2 кровли 5,32
8	Устройство снегозадержателей.	100 м ограждения 0,78
9	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Гирлиакс" любой модификации при помощи взрывозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 6,2
10	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон 0,02
11	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно 2
12	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,064
13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м 0,12

1	2	3
14	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из бревен 14/0,21	100 м 0,21
15	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью 15/0,06	100 м 0,06
16	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов 16/12	1 шт. 12
17	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги 17/8	1 шт. 8
18	Разборка дымовых кирпичных труб 18/2,8	1 м3 2,8
19	Кладка дымовых кирпичных труб с установкой стальных зонтов. 19/2,8	1 м3 кладки (без вычета пустот) 2,8
20	Устройство ходов на чердаке 20/0,8	100 п. м ходов 0,8

Прочие условия - применить коэффициенты на капремонт-к=1,15 и к=1,25
Сложная кровля -применить коэффициенты к=1,25

СОСТАВИЛ:

И. В. Шубин
Проборщик И. В. Шубин - Загородное с.п.о.о.

"СОГЛАСОВАНО"

792 815,98 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СНИО "Региональный фонд"

СНИО А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

" " 20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл., Старорусский район, д. Дубовица, ул. Садовая, д.2.

Объект Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл., Старорусский район, д. Дубовица, ул. Садовая, д.2.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 129-05-16

на капитальный ремонт кровли.

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость - 792,816 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 1 158,79 чел-ч

Сметная заработная плата - 146,548 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены мая 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1248-И от 22.05.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин		
				Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	На един.
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР58-3-01	Разборка месячных покрытий и обделок из листового стали поскосов, сандряжков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,54	108,32	0,21	58,49	58,38	0,11	9,1	4,91
	(0)		100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,0648 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР46-04-008-02 (0)	Разборка покрытий кровель из листового стали	5,32 100 м2 покрытия	114,58 101,93	12,65 0	609,57	542,27	67,3 0	8,58 0	45,65 0
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	5,32 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	1 169,6	1 004,89	164,71 0	15,9 0	84,59 0
4	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	5,32 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	1 205,03	975,9	229,13 48,09	15,16 0,46	80,65 2,45
4.1	509-9900	Строительный мусор	7,448 т	0		0				
5	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профнастила	5,32 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	9 838,86	1 374,37	169,44 33,46	21,35 0,32	113,58 1,7
6	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПМ=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТМ=0,13*1,25	5,32 100 м2 изолируемо и поверхност и	1 120,0945	43,3 3,2	5 716,15	638,9	230,36 17,02	9,016 0,1625	47,97 0,86
7	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из проф. настила по готовым прогонам средней сложности ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПМ=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТМ=0,79*1,25	5,32 100 м2 кровли	24 629,778 623,4955	159,3625 19,4125	131 030,42	3 317	847,81 103,27	47,4145 0,9875	252,25 5,25
7.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 680,96 м2	176,79		- 120 386,92				
7.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП120-1100-0,7	680,96 м2	68,12		46 387				
7.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли из проф. настила: коньковый элемент, разжелобки, профизги с покрытием	53,2 м2	177,09		9 421,19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержателей. ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	0,78 100 м отраждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	2 689,93	80,71	59,18 5,56	7,6705 0,3625	5,98 0,28
8.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с профбалайном профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,234 т	10 826,75		-2 533,46				
8.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	39 шт.	155,6		6 068,4				
9	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиралакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	100 м2	146,073	1,9	1 569,75	905,65	11,78	0,1125	0,7
9.1	[113-8071]	Антисептик-антгниривен "ГИРИПАКС 3000" для древесины	128,3 кг	17,63		2 261,93				
10	ТЕР958-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	0,02 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	75,06	74,85	0,21 0	309,3 0	6,19 0
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0		0				
11	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25	2 1 слуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	894,86	198,08	61,3 5,4	7,6245 0,1375	15,25 0,28
11.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенькими и одиновыми переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25	0,064 100 м2 окрашиваем ой поверхност и	2 423,09 2 202,7675	12,3625 0,25	155,08	140,98	0,79 0,02	159,39 0,0125	10,2 0
12.1	[101-0416]	Краска для наружных работ	0,00336 т	27 954,47		93,93				
13	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,12 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	445,97	62,15	4,58 0	39,87 0	4,78 0
14	ТЕРр58-5-02 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из бревен	0,21 100 м	5 798,5 2 081,13	69,79 0	1 217,69	437,04	14,66 0	160,21 0	33,64 0
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,5586 т	0		0				
15	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,06 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	355,82	124,87	4,19 0	160,21 0	9,61 0
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,0762 т	0		0				
16	ТЕРр58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выработка деревянных стропильных ног с поставкой раскосов	12 1 шт.	102,19 18,13	29,45 0	1 226,28	217,56	353,4 0	1,42 0	17,04 0
17	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	8 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	1 277,6	440,64	296,48 0	4,24 0	33,92 0
18	ТЕР46-04-001-04 прим. (0)	Разборка дымовых кирпичных труб	2,8 1 м3	232,57 111,16	121,41 16,85	651,2	311,25	339,95 47,18	8,24 1,15	23,07 3,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР08-08-005-01	Кладка дымовых кирпичных труб с установкой стальных зонтов.	2,8	382,884	62,5	1 072,08	556,29	175	14,9155	41,76
	(0) МДС 3.5.п.4.7	ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25	1 м3 кладки (без вылета пустол)	198,674	8,6			24,08	0,4375	1,23
19.1	[404-0162]	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1,372 1000 шт.	850,87		1 167,39				
20	ТЕРр69-7-01 (0)	Устройство ходов на чердаке	0,8 100 п. м ходов	2 151,02 253,97	16,82 2,87	1 720,82	203,18	13,46 2,3	20,8 0,17	16,64 0,14
21	ТССЦпн01-01-01 -041	Полуэчные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	19,78 т	374,5	0	7 407,61	0	0		
22	ТССЦпн03-21-03 -020	Перевозка грузов III класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 20 км Цед=29,04*7,17	19,78 т	208,2168	0	4 118,59	0	0		
ИТОГО:		На сиюдную кровлю МДС 81-38.2004 п.11.2 Кзыл=0,25; Камш=0,25; Кзмш=0,25; Кзгт=0,25; Кзгзм=0,25				306,69				
		Итого:				105	11 664,96	3 642,53		910,92
						479,82		298,16		16,11
						3 826,87	2 916,24	910,63		227,73
						109	14 581,2	74,54		4,03
						306,69	4 553,16			1 138,65
								372,7		20,14

Наименование и значение множителей

Конструкции из кирпича и блоков (19)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Кровли (11)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Кровли (6, 7, 8)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Значение

Прямые

695,36*9,8	9,8	6 814,53
218,75*6,26	6,26	1 369,38
1508,18*5,5	5,5	8 294,99
247,6*9,8	9,8	2 426,48
76,63*6,26	6,26	479,7
655,58*3,27	3,27	2 143,75
5045,76*9,8	9,8	49 448,45
1421,69*6,26	6,26	8 899,78
73218,75*3,27	3,27	239 425,31

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Кровля (9)	1132,06*9,8	11 094,19
Зарплата		
Машины и механизмы	763,09*6,26	4 776,94
Материалы	2315,56*3,27	7 571,88
Кровля (20)		
Зарплата	253,98*9,8	2 489
Машины и механизмы	16,83*6,26	105,36
Материалы	1504,18*3,27	4 918,67
Крыши, кровли при ремонте (13, 17)		
Зарплата	628,49*9,8	6 159,2
Машины и механизмы	376,33*6,26	2 355,83
Материалы	919,72*3,27	3 007,48
Крыши, кровли при ремонте (1, 4, 5, 10, 14, 15, 16)		
Зарплата	4078,71*9,8	39 971,36
Машины и механизмы	963,93*6,26	6 034,2
Материалы	9943,13*3,27	32 514,04
Отделочные работы (12)		
Зарплата	176,23*9,8	1 727,05
Машины и механизмы	0,99*6,26	6,2
Материалы	107,24*4,14	443,97
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2, 3, 18)		
Зарплата	2323,01*9,8	22 765,5
Машины и механизмы	714,95*6,26	4 475,59
Материалы	0	0
Итого		469 718,83
Итого по неутепленным материалам		0
Итого		469 718,83
Итого по полушке		7 407,61
Итого по перевозке		4 118,59
Итого		481 245,03
Конструкция из кирпича и блоков (19)		
Накладные расходы	(695,36+30,1)*9,8*1,22*0,9*0,85	0,93
Сметная прибыль	(695,36+30,1)*9,8*0,8*0,85*0,8	0,54
Деревянные конструкции (11)		
Накладные расходы	(247,6+6,75)*9,8*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(247,6+6,75)*9,8*0,63*0,85*0,8	0,43
Кровля (6, 7, 8)		
		2 243,37
		1 071,83

Наименование и значение множителя	Значение	Прибыль	
Накладные расходы	(5045,76+157,31)*9,8*1,2*0,9*0,85	0,92	46 910,88
Сметная прибыль	(5045,76+157,31)*9,8*0,65*0,85*0,8	0,44	22 435,64
Теплоизоляционные работы (9)			
Накладные расходы	(1132,06+14,73)*9,8*1*0,9*0,85	0,77	8 653,68
Сметная прибыль	(1132,06+14,73)*9,8*0,7*0,85*0,8	0,48	5 394,5
Прочие ремонтно-строительные работы (20)			
Накладные расходы	(253,98+2,88)*9,8*0,78*0,85	0,66	1 661,37
Сметная прибыль	(253,98+2,88)*9,8*0,5*0,8	0,4	1 006,89
Крыши, кровли при ремонте (13, 17)			
Накладные расходы	(628,49+0)*9,8*0,83*0,85	0,71	4 373,03
Сметная прибыль	(628,49+0)*9,8*0,65*0,8	0,52	3 202,79
Крыши, кровли при ремонте (1, 4, 5, 10, 14, 15, 16)			
Накладные расходы	(4078,71+101,94)*9,8*0,83*0,85	0,71	29 088,96
Сметная прибыль	(4078,71+101,94)*9,8*0,65*0,8	0,52	21 304,59
Отделочные работы (12)			
Накладные расходы	(176,23+0,03)*9,8*1,05*0,9*0,85	0,8	1 381,88
Сметная прибыль	(176,23+0,03)*9,8*0,55*0,85*0,8	0,37	639,12
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2, 3, 18)			
Накладные расходы	(2323,01+58,98)*9,8*1,1*0,9*0,85	0,84	19 608,54
Сметная прибыль	(2323,01+58,98)*9,8*0,7*0,85*0,8	0,48	11 204,88
Итого	671877,95*0,18	18%	671 877,95
Итого			120 938,03
Итого			792 815,98

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист ОГТУД СНКО "Региональный фонд" Калель С.Ф.
Начальник ОГТУД СНКО "Региональный фонд" Серова Е.А.

