

"УТВЕРЖДАЮ"  
Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"  
А.Ю. Уткин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 113-07-15

Объект - Парфинский р-н, г. Парфино, ул. Карла Маркса, д.59-на капитальный ремонт фундамента

№ п/п	Наименование работ	Количество	
		1	2
1	Ремонт отдельными местами фундаментов кирпичных	1/3,72	3
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, прудка грунтов 1 2/0,01	2/0,01	100 м <sup>3</sup> грунта 0,01
3	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	3/0,3	100 м <sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности 0,3

Применить коэффициенты на капит ремонт  $k=1,15$  и  $k=1,25$ .

СОСТАВИЛ И.И. Чекураев МК М.А. Уткин А.Ю.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

103 795,65 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СНКФ "Региональный фонд"  
А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

Наименование стройки -

Объект - Парфинский р-н, г.Парфин, ул.Карла Маркса, д.59

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 113-07-15  
на капитальный ремонт фундамента

Основание Дебетная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость -

103,796 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены июня 2015 года.(Письмо ГБУ "РЦНС НО" № УА-1519-И от 23.06.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоймость на единицу, руб.		Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин		
					Основной зарплаты			
№1 <Нет раздела>								
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	TERP52-7-07 (0)	Ремонт отдельными местами фундаментов кирпичных Общестроительные работы; Фундаменты при ремонте	3,722 1 м3	766,48 6,35	2 852,84	2 299,45	23,63 47,56 177,02	
1,1	f404-00051	Кирнич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1,41436 1000 шт.	1 449,38	2 049,95		0 0 0	
2	TER01-02-057 -01 (0)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 1 Отсыпка: армированная сеткой; Земляные работы, выполняемые ручным способом	0,008 100 м3	1 401,84 1 401,84	0	11,21 0	118 0 0,94 0 0 0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	TER15-02-036 -01 (0) МДС35.п.4.7	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен ЗП=1816,7*1,15; ЭММ=61,69*1,25; ЗПм=27,6*1,25; ТЗТ=129,95*1,15; ТЗТм=1,44*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,3 912,7375 100 м2 оптукатуриваемой поверхности	6 77,1125 2 089,205 34,5	2 073,82 626,76	23,13 149,4 425	149,4 425	149,4 425	149,4 425	44,83
4	TCCSIпп01-01 -01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7,<Нет вида работ>	0,5 374,5 Т 0	0 0 0	187,25 62,99	0 0	0 0	0 0	0 0	0,54
5	TCCSIпп03-21 -01-020	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км Цед=17,57*7,17,<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	0,5 125,9769 Т	0 0	62,99	0	0	0	0	0
ИТОГО:					6 987,82	2 937,42	46,76	10,35	222,79	0,54

Наименование и значение множителей		
	Значение	Примечие
Отмостка: армированная сеткой (2)	11,21*9,8	9,8
Зарплата	0	1
Машины и механизмы	0	1
Материалы	0	1
Итого	109,86	109,86
Земляные работы, выполняемые ручным способом (2)	(109,86+0)*0,8*0,9*0,85	0,61
Накладные расходы	(109,86+0)*0,45*0,85*0,8	0,31
Сметная прибыль		
Итого		109,86
Общестроительные работы (1)		
Зарплата	2299,45*9,8	9,8
Машины и механизмы	23,63*6,26	6,26
Материалы	2579,7*5,5	5,5
Итого		210,93
Фундаменты при ремонте (1)		
Накладные расходы		
	(22534,61+0)*0,93*0,85	0,79

	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль	(22534,61+0)*0,75*0,8	0,6	13 520,77
Итого			68 193,99
Отделочные работы (3)			
Зарплата	626,76*9,8	9,8	6 142,25
Машины и механизмы	23,13*6,26	6,26	144,79
Материалы	1423,93*4,02	4,02	5 724,2
Итого			12 011,24
Отделочные работы (3)			
Накладные расходы	(6142,25+101,43)*1,05*0,9*0,85	0,8	4 994,94
Сметная прибыль	(6142,25+101,43)*0,55*0,85*0,8	0,37	2 310,16
Итого			19 316,34
Итого			87 721,26
Итого по погрузке			187,25
Итого по перевозке			62,99
Итого	87962,41*0,18	18%	87 962,41
НДС			15 833,23
Итого			103 795,65

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"  
Начальник ОПД СНКО "Региональный фонд"  
Б.А.Серова

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ