

"УТВЕРЖДАЮ"

Ген директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объект - многоквартирный жилой дом, по адресу: г.Старая Русса, микрорайон Городок, д.7-на капитальный ремонт электроснабжения жилого дома

| № п/п | Наименование работ   | Количество           |
|-------|--|----------------------|
| 1     | 2  | 3                    |
| 1     | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х100 мм (демонтаж)<br>1/1                  | 1 шт.                |
| 2     | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А<br>3/18 + 14/1 + 24/1                                      | 1 шт.<br>20          |
| 3     | Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм <sup>2</sup> с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (демонтаж)<br>4/0,45 | 100 м<br>0,45        |
| 4     | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х100 мм<br>5/1                             | 1 шт.<br>1           |
| 5     | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм <sup>2</sup><br>7/0,9  | 100 м<br>0,9         |
| 6     | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 35 мм <sup>2</sup><br>8/0,75   | 100 м<br>0,75        |
| 7     | Рубильник на лифте с центральной или боковой ручкой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 400 А<br>9/1       | 1 шт.<br>1           |
| 8     | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные(Общедомовой)<br>10/1   | 1 шт.<br>1           |
| 9     | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А<br>12/2   | 1 шт.<br>2           |
| 10    | Устройство сигнально-блокировочное<br>16/1   | 1 шт.<br>1           |
| 11    | Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм<br>18/0,3 + 27/0,02                                     | 100 м<br>0,32        |
| 12    | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг<br>20/0,3 + 29/0,02   | 100 м кабеля<br>0,32 |

|    |  |         |                 |
|----|--|---------|-----------------|
| 1  |  |         | 3               |
| 13 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4- жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм <sup>2</sup> | 22/5    | 1 шт.<br>5      |
| 14 | Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм <sup>2</sup>  | 26/0,03 | 100 м<br>0,03   |
| 15 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый   | 31/0,02 | 100 шт.<br>0,02 |
| 16 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке  | 33/0,02 | 100 шт.<br>0,02 |

СОСТАВИЛ

*г.л. сметальщик ОКР А.А. Труфанов Ф.б.*

Наименование стройки - : многоквартирный жилой дом, по адресу: г.Старая Русса, микрорайон Городок, д.7  
 Объект - : многоквартирный жилой дом, по адресу: г.Старая Русса, микрорайон Городок, д.7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на капитальный ремонт электроснабжения жилого дома

Сметная стоимость -

100,409 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г, с индексацией в цены июня 2015 года.(Письмо ГБУ "РЦСНО" № УА-1519-И от 23.06.2015г.)

| № | Шифр и номер позиции норматива                | Наименование работ и затрат   | Кол-во | Стоимость на единицу, руб |              |                 | Общая стоимость, руб. |                   |              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин |         |       |
|---|---|---|--------|---------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------|--|---------|-------|
|   |   |   |        | Всего                     | Экспл. машин | В т.ч. зарплата | Всего                 | Основной зарплата | Экспл. машин | В т.ч. зарплата                                      | На едн. | Всего |
|   |   |   |        |                           |              |                 |                       |                   |              |  |         |       |
| 1 | 2   | 3   | 4      | 5                         | 6            | 7               | 8                     | 9                 | 10           | 11   |         |       |
| 1 | ТЕРм 08-03-57<br>2-07<br>(0) МДС37<br>п.3.2.1 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700x1100 мм (демонтаж)<br>ЗП=70,37*0,3; ЭММ=109,06*0,3; ЗПм=8,06*0,3; Маг=500,77*0; ТЗТ=4,66*0,3; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах | 1      | 53,829                    | 32,718       | 53,83           | 21,11                 | 32,72             | 1,398        | 1,4  |         |       |
|   |   |   | 1 шт.  | 21,111                    | 2,418        |                 |                       | 2,42              | 0,41         | 0,41   |         |       |
| 2 | [509-1793]                                    | Блок управления освещением (для ВРУ)  | 1 шт.  | 294,98                    | 0            | 294,98          |                       |                   |              |  |         |       |

| 1 | 2  | 3  | 4                 | 5                      | 6                   | 7      | 8      | 9                 | 10                | 11               |
|---|--|--|-------------------|------------------------|---------------------|--------|--------|-------------------|-------------------|------------------|
| 3 | ТЕРм08-03-52<br>6-01<br>(0) МДС37<br>п.3.2.1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А<br>ЗП=22,6*0,3; ЭММ=1,2*0,3; ЗПм=0*0,3;<br>Мат=26,01*0; ТЗТ=1,56*0,3; Наружные сети телефонизации; Электромонтажные работы на других объектах  | 18<br><br>1 шт.   | 7,14<br><br>6,78       | 0,36<br><br>0       | 128,52 | 122,04 | 6,48<br><br>0     | 0,468             | 8,42<br><br>0    |
| 4 | ТЕРм08-02-40<br>1-01<br>(0) МДС37<br>п.3.2.1 | Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, плоскими с установкой ответвительных коробок (демонтаж)<br>ЗП=591,13*0,3; ЭММ=76,03*0,3; ЗПм=3,93*0,3;<br>Мат=316,35*0; ТЗТ=41,28*0,3; Внутреннее электроосвещение, электроосновное оборудование; Электромонтажные работы на других объектах | 0,45<br><br>100 м | 200,148<br><br>177,339 | 22,809<br><br>1,179 | 90,07  | 79,8   | 10,26<br><br>0,53 | 12,384<br><br>0,2 | 5,57<br><br>0,09 |

Монтаж.

|    |   |   |                    |                        |                      |        |        |                    |                     |                   |
|----|---|---|--------------------|------------------------|----------------------|--------|--------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 5  | ТЕРм08-03-57<br>2-07<br>(0)<br>МДС35.Пр.1.т<br>.2.1<br>[509-1793] | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм<br>ЗП=70,37*1,2; ЭММ=109,06*1,2; ЗПм=8,06*1,2;<br>ТЗТ=4,66*1,2; ТЗТм=0,41*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроосновное оборудование; Электромонтажные работы на других объектах | 1<br><br>1 шт.     | 716,086<br><br>84,444  | 130,872<br><br>9,672 | 716,09 | 84,44  | 130,87<br><br>9,67 | 5,592<br><br>0,492  | 5,59<br><br>0,49  |
| 6  | [509-1793]  | Блок управления освещением (для ВРУ)  | 1<br><br>шт.       | 294,98                 | 0                    | 294,98 |        |                    |                     |                   |
| 7  | ТЕРм08-02-40<br>5-01<br>(0)<br>МДС35.Пр.1.т<br>.2.1               | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2<br>ЗП=438,76*1,2; ЭММ=91,47*1,2; ЗПм=3,15*1,2;<br>ТЗТ=30,64*1,2; ТЗТм=0,16*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроосновное оборудование; Электромонтажные работы на других объектах  | 0,9<br><br>100 м   | 721,266<br><br>526,512 | 109,764<br><br>3,78  | 649,14 | 473,86 | 98,79<br><br>3,4   | 36,768<br><br>0,192 | 33,09<br><br>0,17 |
| 7. | [502-0484]  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марка АПВ, сечением 16 мм2   | 0,09<br><br>1000 м | 4 898,67               |                      | 440,88 |        |                    |                     |                   |
| 8  | ТЕРм08-02-40<br>5-02<br>(0)                                       | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 35 мм2<br>Внутреннее электроосвещение, электроосновное оборудование; Электромонтажные работы на других объектах   | 0,75<br><br>100 м  | 686,56<br><br>478,86   | 108,56<br><br>4,52   | 514,92 | 359,15 | 81,42<br><br>3,39  | 33,44<br><br>0,23   | 25,08<br><br>0,17 |

| 1  | 2   | 3  | 4               | 5                | 6             | 7        | 8     | 9    | 10    | 11   |
|----|---|--|-----------------|------------------|---------------|----------|-------|------|-------|------|
| 8. | [502-0486]  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 35 мм <sup>2</sup>  | 0,075<br>1000 м | 9 671,92         |               | 725,39   |       |      |       |      |
| 1  |   |  |                 |                  |               |          |       |      |       |      |
| 9  | ТЕРм08-03-52<br>1-16<br>(0)                         | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 400 А<br>Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах                       | 1<br><br>1 шт.  | 91,63<br>69,42   | 0,85<br>0     | 91,63    | 69,42 | 0,85 | 4,28  | 4,28 |
| 9. | [509-5765]  | Рубильники ВР32-37 400А  | 1<br>шт.        | 201,56           |               | 201,56   |       |      |       |      |
| 10 | ТЕРм08-03-60<br>0-02<br>(0)                         | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные(Общедомовой)<br>Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах   | 1<br><br>1 шт.  | 13,62<br>10,57   | 2,44<br>0,2   | 13,62    | 10,57 | 2,44 | 0,7   | 0,7  |
| 11 | [509-8233]  | Счетчик электроэнергии трехфазный, тип ЦЭ-2727 5-50 А  | 1<br>шт.        | 1 531,49         | 0             | 1 531,49 |       |      |       |      |
| 12 | ТЕРм08-03-52<br>6-02<br>(0)<br>МДС35.Пр.1.т<br>.2.1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А<br>ЗП=33,62*1,2; ЭММ=3,87*1,2; ЗПм=0,2*1,2; ТЗТ=2,32*1,2; ТЗТм=0,01*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах | 2<br><br>1 шт.  | 95,018<br>40,344 | 4,644<br>0,24 | 190,04   | 80,69 | 9,29 | 2,784 | 5,57 |
| 13 | [509-4867]  | Выключатели автоматические 50А, 63А  | 2<br>шт.        | 333,5            | 2             | 667      |       |      |       |      |
| 14 | ТЕРм08-03-52<br>6-01<br>(0)<br>МДС35.Пр.1.т<br>.2.1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А<br>ЗП=22,6*1,2; ЭММ=1,2*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,56*1,2; ТЗТм=0*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах         | 1<br><br>1 шт.  | 54,57<br>27,12   | 1,44<br>0     | 54,57    | 27,12 | 1,44 | 1,872 | 1,87 |
| 15 | [509-4866]  | Выключатели автоматические 16А   | 1<br>шт.        | 60,41            | 0             | 60,41    |       |      |       |      |

| 1  | 2  | 3  | 4                          | 5                      | 6                    | 7              | 8      | 9                 | 10                  | 11               |
|----|--|--|----------------------------|------------------------|----------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|------------------|
| 16 | ТЕРм08-01-08<br>3-01<br>(0)                        | Устройство сигнально-блокировочное<br><br>Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах   | 1<br><br>1 шт.             | 57,66<br><br>32,96     | 0<br><br>0           | 57,66<br><br>0 | 32,96  | 0<br><br>0        | 2,25<br><br>0       | 2,25<br><br>0    |
| 17 | [509-4820]   | Фотореле ФР2 У3  | 1<br>шт.                   | 512,46                 | 1                    | 512,46         |        |                   |                     |                  |
| 18 | ТЕРм08-02-40<br>9-02<br>(0)<br>МДС35.Пр.1.т<br>2.1 | Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм<br>ЗП=394,09*1,2; ЭММ=93,81*1,2; ЗПм=5,11*1,2; ТЗТ=27,52*1,2; ТЗТм=0,26*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах   | 0,3<br><br>100 м           | 614,93<br><br>472,908  | 112,572<br><br>6,132 | 184,48         | 141,87 | 33,77<br><br>1,84 | 33,024<br><br>0,312 | 9,91<br><br>0,09 |
| 19 | [113-0644]   | Труба гофрированная диаметром 50 мм (Прим)   | 20<br>м                    | 18,98                  | 55                   | 379,6          |        |                   |                     |                  |
| 20 | ТЕРм08-02-14<br>8-01<br>(0)<br>МДС35.Пр.1.т<br>2.1 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг<br>ЗП=145,33*1,2; ЭММ=62,55*1,2; ЗПм=3,93*1,2; ТЗТ=9,92*1,2; ТЗТм=0,2*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах   | 0,3<br><br>100 м<br>кабеля | 290,796<br><br>174,396 | 75,06<br><br>4,716   | 87,24          | 52,32  | 22,52<br><br>1,41 | 11,904<br><br>0,24  | 3,57<br><br>0,07 |
| 21 | [501-8460]   | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2   | 0,03<br><br>1000 м         | 32 995,14              | 0                    | 989,85         |        |                   |                     |                  |
| 22 | ТЕРм08-02-16<br>3-02<br>(0)<br>МДС35.Пр.1.т<br>2.1 | Заделка концевая с термоусаживающимся полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2<br>ЗП=20,22*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,38*1,2; ТЗТм=0*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах | 5<br><br>1 шт.             | 28,424<br><br>24,264   | 0<br><br>0           | 142,12         | 121,32 | 0<br><br>0        | 1,656<br><br>0      | 8,28<br><br>0    |
| 23 | [509-0808]   | Заделки концевые окисидные   | 10<br>комплек<br>т         | 528,83                 | 0                    | 5288,3         |        |                   |                     |                  |


| 1  | 2  | 3   | 4                           | 5                      | 6                    | 7                   | 8      | 9                | 10                  | 11               |
|----|--|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------|------------------|---------------------|------------------|
| 24 | ТЕРм08-03-52<br>6-01<br>(0)<br>МДС35.Пр.1.т<br>2.1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А<br>ЗП=22,6*1,2; ЭММ=1,2*1,2; ЗПм=0*1,2;<br>ТЗТ=1,56*1,2; ТЗТм=0*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросилово оборудование;<br>Электромонтажные работы на других объектах               | 1<br><br>1 шт.              | 54,57<br><br>27,12     | 1,44<br><br>0        | 54,57<br><br>145,36 | 27,12  | 1,44<br><br>0    | 1,872               | 1,87<br><br>0    |
| 25 | [509-2162]   | Выключатели автоматические АИ50Б 2МТ УЗ<br>I-25А  | 1<br><br>шт.                | 145,36                 | 0                    | 145,36              | 145,36 |                  |                     |                  |
| 26 | ТЕРм08-02-40<br>0-01<br>(0)                        | Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм <sup>2</sup><br>ЗП=53,84*1,2; ЭММ=58,64*1,2; ЗПм=22,75*1,2;<br>ТЗТ=3,76*1,2; ТЗТм=1,55*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросилово оборудование;<br>Электромонтажные работы на других объектах   | 0,03<br><br>100 м           | 149,066<br><br>64,608  | 70,368<br><br>27,3   | 4,47                | 1,94   | 2,11<br><br>0,82 | 4,512<br><br>1,86   | 0,14<br><br>0,06 |
| 26 | [502-0472]   | Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанную кремнийорганическим лаком марки ПСУ-180, сечением 6 мм <sup>2</sup>  | 0,003<br><br>1000 м         | 15 070,78              |                      | 45,21               |        |                  |                     |                  |
| 27 | ТЕРм08-02-40<br>9-02<br>(0)<br>МДС35.Пр.1.т<br>2.1 | Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм<br>ЗП=394,09*1,2; ЭММ=93,81*1,2; ЗПм=5,11*1,2;<br>ТЗТ=27,52*1,2; ТЗТм=0,26*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросилово оборудование;<br>Электромонтажные работы на других объектах | 0,02<br><br>100 м           | 614,93<br><br>472,908  | 112,572<br><br>6,132 | 12,3                | 9,46   | 2,25<br><br>0,12 | 33,024<br><br>0,312 | 0,66<br><br>0,01 |
| 28 | [113-0644]   | Труба гофрированная диаметром 50 мм (Прим)  | 2<br><br>м                  | 18,98                  | 55                   | 37,96               |        |                  |                     |                  |
| 29 | ТЕРм08-02-14<br>8-01<br>(0)<br>МДС35.Пр.1.т<br>2.1 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг<br>ЗП=145,33*1,2; ЭММ=62,55*1,2; ЗПм=3,93*1,2;<br>ТЗТ=9,92*1,2; ТЗТм=0,2*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросилово оборудование;<br>Электромонтажные работы на других объектах                             | 0,02<br><br>100 м<br>кабеля | 290,796<br><br>174,396 | 75,06<br><br>4,716   | 5,82                | 3,49   | 1,5<br><br>0,09  | 11,904<br><br>0,24  | 0,24<br><br>0    |


| 1      | 2                           | 3  | 4                           | 5                      | 6                | 7      | 8         | 9        | 10     | 11          |      |
|--------|-----------------------------|--|-----------------------------|------------------------|------------------|--------|-----------|----------|--------|-------------|------|
| 30     | [501-8443]                  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup>  | 0,002                       | 5 189,52               | 0                | 10,38  |           |          |        |             |      |
| 31     | ТЕРм08-03-59<br>3-06<br>(0) | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый<br>ЗП=1066,66*1,2; ЭММ=246,52*1,2;<br>ЗПм=17,3*1,2; ТЗТ=70,64*1,2; ТЗТм=0,88*1,2;<br>Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах | 1000 шт.<br>0,02<br>100 шт. | 2 108,856<br>1 279,992 | 295,824<br>20,76 | 42,18  | 25,6      | 5,92     | 84,768 | 1,7<br>0,02 |      |
| 32     | [509-4984]                  | Светильник подвесной с диффузным отражателем без отверстий, без экранной решеткой ЛСП 02-2х36-001 (светодиодный прим.) - энергосберегающий   | 2                           | 417,74                 | 0                | 835,48 |           |          |        |             |      |
| 33     | ТЕРм08-03-59<br>1-02<br>(0) | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке<br>Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах  | шт.<br>0,02<br>100 шт.      | 435,99<br>388,98       | 6,27<br>0,59     | 8,72   | 7,78      | 0,13     | 25,76  | 0,52<br>0   |      |
| 34     | [509-4593]                  | Выключатель одноклавишный брызгозащитный для открытой проводки, марка А56-001  | 2                           | 7,87                   | 0                | 15,74  |           |          |        |             |      |
| ИТОГО: |                             |  |                             |                        |                  |        | 15 579,02 | 1 752,06 | 444,2  | 120,71      | 1,61 |

| Итого:  |  | Значение                   | Прямые    |
|---|--|----------------------------|-----------|
| Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34) |  | 1630,02*9,8                | 15 974,2  |
| Зарплата  |  | 437,72*6,26                | 2 740,13  |
| Машины и механизмы  |  | 13382,75*3,13              | 41 888,01 |
| Материалы   |  |                            | 60 602,34 |
| Итого   |  |                            | 13 095,42 |
| Электромонтажные работы на других объектах (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34)               |  | (15974,2+243,04)*0,95*0,85 | 0,95      |
| Накладные расходы   |  | (15974,2+243,04)*0,65*0,8  | 0,65      |
| Сметная прибыль   |  |                            | 8 432,96  |



| Наименование и значение множителей             |                  | Значение | Прямые    |
|--|------------------|----------|-----------|
| Итого  |                  |          | 82 130,72 |
| Наружные сети телефонизации (3)                |                  |          | 1 195,99  |
| Зарплата                                       | 122,04*9,8       | 9,8      | 40,56     |
| Машины и механизмы                             | 6,48*6,26        | 6,26     | 0         |
| Материалы                                      | 0                | 1        | 1 236,55  |
| Итого  |                  |          | 1 136,19  |
| Электромонтажные работы на других объектах (3) | (1195,99+0)*0,95 | 0,95     | 777,39    |
| Насладные расходы                              | (1195,99+0)*0,65 | 0,65     | 3 150,13  |
| Сметная прибыль                                |                  |          |           |
| Итого  |                  |          |           |
| Итого  |                  |          | 85092,04  |
| НДС  | 85092,04*0,18    | 18%      | 15 316,57 |
| Итого  |                  |          | 100408,58 |

СОСТАВИЛ: Главный специалист СНКО "Региональный фонд"  Н.А. Сурова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"  Е.А. Серова