


"УТВЕРЖДАЮ"

Ген директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин



## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объект - : многоквартирный жилой дом, по адресу: Шамский р-н, ж/д ст. Уторган, ул.Пионерская, д.73а- капремонт электроснабжения

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм (демонтаж) 1/1	1 шт.
2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А 3/2 + 12/1	1 шт. 3
3	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм <sup>2</sup> с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (демонтаж) 4/0,02	100 м 0,02
4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм 5/1	1 шт. 1
5	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм <sup>2</sup> 7/0,02	100 м 0,02
6	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 35 мм <sup>2</sup> 8/0,02	100 м 0,02
7	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 400 А 9/1	1 шт.
8	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные(Общедомовой) 10/1	1 шт. 1

СОСТАВИЛ

*М. Мещеряков ОКА*      *А.Ю. Уткин Ф.б.*

" \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_\_ г

" \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_\_ г

Наименование стройки - : многоквартирный жилой дом, по адресу: Шимский р-н, ж/д ст.Уторгош, ул.Пионерская, д.73а

Объект - : многоквартирный жилой дом, по адресу: Шимский р-н, ж/д ст.Уторгош, ул.Пионерская, д.73а

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на капитальный ремонт электроснабжения жилого дома

Сметная стоимость -

18,572 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены июня 2015 года.(Письмо ГБУ "РЦСНО" № УА-1519-И от 23.06.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин		
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На едн.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕРм08-03-57 2-07	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700x1100 мм (демонтаж)	1	53,829	32,718	53,83	21,11	32,72	1,398	1,4		
	(0) МДС37 п.3.2.1	ЗП=70,37*0,3; ЭММ=109,06*0,3; ЗПм=8,06*0,3; Маг=500,77*0; ТЗГ=4,66*0,3; Внутреннее электроосвещение, электроосветное оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1 шт.	21,111	2,418			2,42	0,41	0,41		
2	[509-1793]	Блок управления освещением (для ВРУ)	1 шт.	294,98	0	294,98						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРм08-03-52 6-01 (0) МДС37 п.3.2.1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А ЗП=22,6*0,3; ЭММ=1,2*0,3; ЗПм=0*0,3; Мат=26,01*0; ТЗТ=1,56*0,3; Наружные сети телефонизации; Электромонтажные работы на других объектах	1 шт.	6,78	0	14,28	13,56	0	0,468	0,94
4	ТЕРм08-02-40 1-01 (0) МДС37 п.3.2.1	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками и с установкой ответвительных коробок (демонтаж) ЗП=591,13*0,3; ЭММ=76,03*0,3; ЗПм=3,93*0,3; Мат=316,35*0; ТЗТ=41,28*0,3; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,02  100 м	200,148  177,339	22,809  1,179	4	3,55	0,46  0,02	12,384  0,2	0,25  0

Монтаж.


5	2-07 (0) МДС35.Пр.1.г .2.1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700x1100 мм ЗП=70,37*1,2; ЭММ=109,06*1,2; ЗПм=8,06*1,2; ТЗТ=4,66*1,2; ТЗТм=0,41*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1	716,086	130,872	716,09	84,44	130,87	5,592	5,59
6	[509-1793]	Блок управления освещением (для ВРУ)	1 шт.	84,444	9,672	294,98	0	9,67	0,492	0,49
7	ТЕРм08-02-40 5-01 (0) МДС35.Пр.1.г .2.1	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 ЗП=438,76*1,2; ЭММ=91,47*1,2; ЗПм=3,15*1,2; ТЗТ=30,64*1,2; ТЗТм=0,16*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,02  100 м	721,266  526,512	109,764  3,78	14,43	10,53	2,2  0,08	36,768  0,192	0,74  0
7	[502-0484]	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 16 мм2	0,002 1000 м	4 898,67	0	9,8				
8	ТЕРм08-02-40 5-02 (0)	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 35 мм2 Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,02  100 м	686,56  478,86	108,56  4,52	13,73	9,58	2,17  0,09	33,44  0,23	0,67  0


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	[502-0486]	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 35 мм <sup>2</sup>	0,002 1000 м	9 671,92		19,34				
9	ТЕРм08-03-52 I-16 (0)	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 400 А Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1 шт.	91,63 69,42	0,85 0	91,63	69,42	0,85	4,28	4,28
9.	[509-5765]	Рубильники ВР32-37 400А	1 шт.	201,56		201,56				
10	ТЕРм08-03-60 0-02 (0)	Счетчики, устанавливаемые на голтовом основании трехфазные(Общедомовой) Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1 шт.	13,62 10,57	2,44 0,2	13,62	10,57	2,44	0,7	0,7
11	[509-8233]	Счетчик электроэнергии трехфазный, тип ЦЭ-2727 5-50 А	1 шт.	1 531,49	0	1 531,49				
12	ТЕРм08-03-52 6-01 (0) МДС35.Пр.1.т 2.1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А ЗП=22,6*1,2; ЭММ=1,2*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,56*1,2; ТЗТм=0*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1 шт.	54,57 27,12	1,44 0	54,57	27,12	1,44	1,872	1,87
13	[509-4866]	Выключатели автоматические 16А	1 шт.	60,41	0	60,41				
ИТОГО:				3 388,74	249,88	173,87	16,44	12,48	0,91	

Наименование и значение множителей

Значение	Прямые
Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)	
Зарплата	236,32*9,8
Машины и механизмы	173,15*6,26
Материалы	2964,99*3,13
Итого	9,8 6,26 3,13
Электромонтажные работы на других объектах (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)	2 315,94
Накладные расходы	1 083,92
	9 280,42
	12 680,28
	1 968,88
	0,95
	(2315,94+122,3)*0,95*0,85

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Сметная прибыль	(2315,94+122,3)*0,65*0,8	0,65	1 267,88
Итого			15 917,04
Наружные сети телефонизации (3)			
Зарплата	13,56*9,8	9,8	132,89
Машины и механизмы	0,72*6,26	6,26	4,51
Материалы	0	1	0
Итого			137,4
Электромонтажные работы на других объектах (3)			
Накладные расходы	(132,89+0)*0,95	0,95	126,25
Сметная прибыль	(132,89+0)*0,65	0,65	86,38
Итого			350,03
Итого			16267,07
НДС	16267,07*0,18	18%	2 928,07
Итого			18572,4

СОСТАВИЛ: Главный специалист СНКО "Региональный фонд"  Н.А. Сурова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"  Е.А. Серова