

" УТВЕРЖДАЮ "

Ген. директор СНОКО "Региональный фонд"

А. Ю. Уткин.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объект – Новгородская обл., Новгородский район, пос. Тесовский, ул.Поселковая, д.7. - капитальный ремонт системы водоотведения..

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм 1/0,548	100 м трубопровода с фасонными частями 0,548
2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм 2/0,548	100 м трубопровода 0,548
3	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 3/0,15	100 отверстий 0,15
4	Заделка отверстий, пней и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 4/0,1	1 м3 заделки 0,1

Прочие условия - применить коэффициенты на капремонт-к=1,15 и к=1,25

СОСТАВИЛ:

*С.В. Воробьев*

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

51 320,48 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

" " 20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новгородский район, пос. Тесовский, ул. Поселковая, д.7.

Объект Многоквартирный дом по адресу: Новгородский район, пос. Тесовский, ул. Поселковая, д.7.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на капитальный ремонт системы водоснабжения.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 51,320 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 97,95 чел-ч

Сметная заработная плата - 13,300 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены марта 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-694-И от 23.03.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин			
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Основной заработной платы	В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. заработной платы	На едн.	Всего		
№1 <Нет раздела>																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	ТЕРр65-2-02  (0)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	0,548	1 110,4	11,74	608,5	602,07	6,43	85,3	46,74						
			100 м трубопрово да с фасонными частями	1 098,66	6,29				3,45	0,32	0,18					
1.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,73432 м	0			0									

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полистироновых труб высокой плотности диаметром 110 мм	0,548	7 370,514	9,05	4 039,04	586,19	4,96	70,84	38,82
	(0) МДС35 п.4.7	ЗП=930,16*1,15; ЭММ=7,24*1,25; ЗПм=0,98*1,25; ТЗТ=61,6*1,15; ТЗТм=0,05*1,25	100 м трубопровода	1 069,684	1,225			0,67	0,0625	0,03
2.1	[301-1224]	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	1,37 кг	19,65		26,92				
3	ТЕР46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	0,15	1 462,45	949,07	219,37	77,01	142,36	35,43	5,31
	(0)		100 отверстий	513,38	131,7			19,76	8,99	1,35
4	ТЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, пней и борозд в перекрытых железобетонных площадью до 0,1 м2	0,1	1 933,37	26,15	193,34	67,96	2,62	55,16	5,52
5	ТССЦп01-01-01-041	Попрузочные работы: Попрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	0,73	374,5	0	273,39	0	0	0	0
		Цед=53,5*7	т	0	0			0		
6	ТССЦп03-21-01-070	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 70 км	0,73	287,517	0	209,89		0		
		Цед=40,1*7,17	т							
ИТОГО:			5 087,17	1 333,23	156,37	23,88				96,39
										1,56

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (2)			
Зарплата		586,19*9,8	9,8
Машины и механизмы		4,96*6,26	6,26
Материалы		3474,82*3,22	3,22
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка при ремонте (1)			
Зарплата		602,07*9,8	9,8
Машины и механизмы		6,43*6,26	6,26
Материалы		0	1
			0

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (4)		
Зарплата	67,96*9,8	666,01
Машины и механизмы	2,62*6,26	16,4
Материалы	122,77*5,5	675,24
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)		
Зарплата	77,01*9,8	754,7
Машины и механизмы	142,36*6,26	891,17
Материалы	0	0
Итого		25 908,69
Итого по неучтенным материалам		0
Итого		25 908,69
Итого по погрузке		273,39
Итого по перевозке		209,89
Итого		26 391,97
Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (2)		
Накладные расходы	(586,19+0,67)*9,8*1,28*0,9*0,85	5 636,2
Сметная прибыль	(586,19+0,67)*9,8*0,83*0,85*0,8	3 220,69
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1)		
Накладные расходы	(602,07+3,45)*9,8*0,74*0,85	3 738,48
Сметная прибыль	(602,07+3,45)*9,8*0,5*0,8	2 373,64
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (4)		
Накладные расходы	(67,96+0)*9,8*1,1*0,9*0,85	559,45
Сметная прибыль	(67,96+0)*9,8*0,7*0,85*0,8	319,68
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)		
Накладные расходы	(77,01+19,76)*9,8*1,1*0,9*0,85	796,61
Сметная прибыль	(77,01+19,76)*9,8*0,7*0,85*0,8	455,21
Итого		43 491,93
НДС		7 828,55
Итого	43491,93*0,18	51 320,48

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд" Капелю С.Ф.  
Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд" Гасанов О.Р.

