

"УТВЕРЖДАЮ"
Ген. директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Объект – Новороссийская обл., Новороссийский район, пос. Тесовский, ул. Центральная, д.8- капитальный ремонт системы водоснабжения..

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм 1/0,54	100 м трубопровода с фасонными частями 0,54
2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм 2/0,54	100 м трубопровода 0,54
3	Заделка отверстий, пней и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м ² 3/0,1	1 м ³ заделки 0,1

Прочие условия - применить коэффициенты на капремонт-к=1,15 и к=1,25

СОСТАВИЛ:

С.А. Чирков

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

47 244,03 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СЖКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20__ г.

ФОРМА № 4

20__ г.

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новгородский район, пос. Тесовский, ул. Центральная, д.8.

Объект Многоквартирный дом по адресу: Новгородский район, пос. Тесовский, ул. Центральная, д.8.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на капитальный ремонт системы водоотведения.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 47,244 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 90,03 чел-ч

Сметная заработная плата - 12,181 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены марта 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-694-И от 23.03.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машинны	На един.	Всего	
													Основной зарплаты
№1 <Нет раздела>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ТЕРр65-2-02 (0)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	0,54	1 110,4	11,74	599,62	593,28	6,34	85,3	46,06			
			100 м трубопрово да с фасонными частями	1 098,66	6,29			3,4	0,32	0,17			
1.1	509-9899	Спроектированный мусор и масса возвратных материалов	0,7236 м	0		0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	0,54	7 370,514	9,05	3 980,08	577,63	4,89	70,84	38,25
	(0) МДС3.п.4.7	ЗП=930,16*1,15; ЭММ=7,24*1,25; ЗПм=0,98*1,25; ТЗТ=61,6*1,15; ТЗТм=0,05*1,25	100 м трубопровода	1 069,684	1,225			0,66	0,0625	0,03
2.1	[301-1224]	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, холды	1,35 кг	19,65		26,53				
3	ТЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, пазов и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м ²	0,1	1 933,37	26,15	193,34	67,96	2,62	55,16	5,52
	(0)		1 м ³ заделки	679,57	0			0	0	0
4	ТССЦп01-01-01-041	Поперечные работы: Поперзка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	0,724	374,5	0	271,14	0	0		
		Цед=53,5*7	т	0	0			0		
5	ТССЦп03-21-01-070	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 70 км	0,724	287,517	0	208,16		0		
		Цед=40,1*7,17	т							
ИТОГО:				4 799,57	1 238,87	13,85		4,06		89,83
										0,2

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (2)			
Зарплата	577,63*9,8	9,8	5 660,77
Машины и механизмы	4,89*6,26	6,26	30,61
Материалы	3424,09*3,22	3,22	11 025,57
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка при ремонте (1)			
Зарплата	593,28*9,8	9,8	5 814,14
Машины и механизмы	6,34*6,26	6,26	39,69
Материалы	0	1	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)			
Зарплата	67,96*9,8	9,8	666,01
Машины и механизмы	2,62*6,26	6,26	16,4
Материалы	122,77*5,5	5,5	675,24

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		23 928,43
Итого по неучтенным материалам		0
Итого		23 928,43
Итого по погрузке		271,14
Итого по перевозке		208,16
Итого		24 407,73
Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водоотвод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (2)		5 553,9
Накладные расходы	(577,63+0,66)*9,8*1,28*0,9*0,85	0,98
Сметная прибыль	(577,63+0,66)*9,8*0,83*0,85*0,8	0,56
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1)		3 173,66
Накладные расходы	(593,28+3,4)*9,8*0,74*0,85	0,63
Сметная прибыль	(593,28+3,4)*9,8*0,5*0,8	0,4
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)		2 338,99
Накладные расходы	(67,96+0)*9,8*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(67,96+0)*9,8*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		559,45
НДС		319,68
Итого	40037,31*0,18	40 037,31
		7 206,72
		47 244,03

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд" Капелъ С.Ф.
Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд" Гасанов О.Р.