

"УТВЕРЖДАЮ "

Ген. директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ.

Объект – Новгородский р-он, пос. Тесовский, ул.Поселковая,9.. - капитальный ремонт системы водоснабжения.

Поз ици я	Наименование конструктивных элементов	Единица измерения	Количество	Техническое состояние и методы реставрации	
				1	2
1	2	3	4	5	
		100 м	0,81	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	
			0,81		
	100 м трубопровода		0,33	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	
			0,33		
	100 м трубопровода		0,48	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	
			0,48		
	I врезка		1	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм	
			1		
	T		0,18	Погрузочные работы: Мусор строительный	
			0,1782		
	T		0,18	Расстояние перевозки: от 69.1 до 70.0 км. Класс груза 1. Таблица 3. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), руб. за т	
			0,1782		

Прочие условия - применить коэффициенты на капремонт-к=1,15 и к=1,25

СОСТАВИЛ:

[Подпись] *A.H. Perevesskiy*

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

105 524,92 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

" " 20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новгородский район, пос. Тесовский, ул. Поселковая, 9.
Объект Многоквартирный дом по адресу: Новгородский район, пос. Тесовский, ул. Поселковая, 9.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на капитальный ремонт системы холодного водоснабжения.

Основание
Чертежи №

Сметная стоимость - 105,525 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 210,40 чел-ч

Сметная заработная плата - 30,938 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены февраля 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-436-И от 24.02.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. obsл. машин				
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	Основной зарплата	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На едн. машин	Всего		
№1 <Нет раздела>																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	ТЕРр65-1-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	0,81	492,53	7,63	398,95	355,43	6,18	34,66	28,07						
	(0)			100 м	438,8	1,69			1,37	0,1	0,08					
1.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,1782 т	0		0										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР 16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	0,33	4 530,8185	803,3125	1 495,17	930,63	265,09	186,76	61,63
	(0) МДС35, п.4.7	ЗП=2452,24*1,15; ЭММ=642,65*1,25; ЗПм=116,11*1,25; ТЗТ=162,4*1,15; ТЗТм=5,9*1,25	100 м трубопрово да	2 820,076	145,1375			47,9	7,375	2,43
2.1	[507-0590]	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм	-3,0921 10 м	85,67		- 264,9				
2.2	[507-3339]	Труба из полипропилена РN 10/40	30,921 м	30,25		935,36				
2.3	[507-5010]	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	9 шт.	2,56		23,04				
2.4	[507-3175]	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	6 шт.	12,44		74,64				
2.5	[301-1224]	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	0,495 кг	19,65		9,73				
2.6	[507-3289]	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм	4 шт.	5,16		20,64				
2.7	[302-0072]	Кран шаровый муфтовый для воды диаметром 40 мм, тип в/н	2 шт.	192,57		385,14				
3	ТЕР 16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	0,48	5 637,363	1 763,15	2 705,93	1 585,69	846,31	218,776	105,01
	(0) МДС35, п.4.7	ЗП=2872,62*1,15; ЭММ=1410,52*1,25; ЗПм=264,11*1,25; ТЗТ=190,24*1,15; ТЗТм=13,42*1,25	100 м трубопрово да	3 303,513	330,1375			158,47	16,775	8,05
3.1	[507-0622]	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм	-4,3152 10 м	53,96		- 232,85				
3.2	[507-3336]	Труба из полипропилена РN 10/20	43,152 м	8,03		346,51				
3.3	[301-1224]	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	0,563 кг	19,65		11,06				
3.4	[302-0069]	Кран шаровый муфтовый для воды диаметром 20 мм, тип в/н	6 шт.	49,61		297,66				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР16-07-003-05	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм	1	149,4125	6,7	149,41	77,45	6,7	5,129	5,13
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=67,35*1,15; ЭММ=5,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,46*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 врезка	77,4525	0			0	0	0
5	ССЦ 01.2000	Попрузные работы: Мусор строительный	0,1782	13,51	0	2,41	0	0		
		Цед=1,93*7	т	0	0			0		
6	ССЦ 01.2000	Расстояние перевозок: от 69,1 до 70,0 км. Клас груза 1. Таблица 3. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работющими вне карьеров), руб. за т	0,1782	245,5008	0	43,75		0		
		Цед=34,24*7,17	т							
ИТОГО:				6 355,49	2 949,2	1 124,28				199,84
						207,74				10,56

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка при ремонте (1)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (2, 3, 4)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Итого по неучтенным материалам

Итого

Итого по погрузке

Итого по перевозке

Итого

Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (2, 3, 4)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
НДС		89427,9*0,18	16 097,02
Итого		18%	105 524,92

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист ОПТУ СНКО "Региональный фонд" Кацель С.Ф.
Начальник ОПТУ СНКО "Региональный фонд" Гасанов О.Р.



"УТВЕРЖДАЮ "

Ген. директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю.Уткин.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объект – Новгородская обл., Новгородский район, пос. Тесовский, ул.Поселковая,9, - капитальный ремонт системы холодного водоснабжения.

Позиция	Наименование	Единица измерения	Количество	Техническое состояние и методы реставрации
1	2	3	4	5
		1 узел	1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
		10 фильтров	0,1	Установка фильтров диаметром 40 мм
			0,1	

Прочие условия - применить коэффициенты на капремонт-к=1,15 и к=1,25

СОСТАВИЛ:

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме: 16 482,49 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор ООО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

" " 20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новгородский район, пос.Тесовский, ул.Поселковая,9.
Объект Многоквартирный дом по адресу: Новгородский район, пос.Тесовский, ул.Поселковая,9.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
на капитальный ремонт системы холодного водоснабжения.

Основание
Чертежи №

Сметная стоимость - 16,482 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 12,14 чел-ч
Сметная заработная плата - 1,651 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены февраля 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-436-И от 24.02.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На едлин. машинны	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ТЕР16-06-001-01	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм 3П=131,57*1,15; ЭММ=15,06*1,25; 3Пм=0,79*1,25; ТЗТ=9,52*1,15; ТЗТм=0,04*1,25	1	2 350,3405	18,825	2 350,34	151,31	18,83	10,948	10,95			
	(0) МДС35.п.4.7		1 узел	151,3055	0,9875			0,99	0,05	0,05			

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР18-06-007-03 (0) МДС35.п.4.7	Установка фильров диаметром 40 мм ЗП=140,37*1,15; ЭММ=86,27*1,25; ЗПм=0,59*1,25; ТЗТ=9,92*1,15; ТЗТм=0,03*1,25	0,1 10 фильров	7 731,473 161,4255	107,8375 0,7375	773,15	16,14	10,78 0,07	11,408 0,0375	1,14 0
ИТОГО:			3 123,49	167,45	29,61	12,09	1,06	0,05		

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (1, 2)			
Зарплата			
Машины и механизмы		167,45*9,8	1 641,01
Материалы		29,61*6,26	185,36
Итого		2926,43*3,28	9 598,69
Итого по неучтенным материалам			11 425,06
Итого			0
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (1, 2)			
Накладные расходы		(167,45+1,06)*9,8*1,28*0,9*0,85	1 618,37
Сметная прибыль		(167,45+1,06)*9,8*0,83*0,85*0,8	924,78
Итого			13 968,21
НДС			2 514,28
Итого		13968,21*0,18	16 482,49

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист ОПТУ СЖКО "Региональный фонд" Кацель С.Ф.
Начальник ОПТУ СЖКО "Региональный фонд" Гасанов О.Р.

