

"118-07-15, г. Боровичи, ул. Ленинградская, д.30 -Фасад"

"УТВЕРЖДАЮ"
 Пессерова Светлана Викторовна
 Служб. Регистраторский фонд
 15.10.2015

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объект - г.Боровичи, ул.Ленинградская, д.30 - на капитальный ремонт фасада

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (включая очистку и отбивку старой штукатурки)	100 м2 отремонтированной поверхности
2	1/5,2 Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин 9,8
3	2/9,8 Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов -2р.	100 м2 обработанной поверхности
4	3/23,91 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности
5	4/23,91 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен (карнизов) (прим.)	100 м2 отремонтированной поверхности стен
6	5/2,2 Огрунтовка поверхности карнизов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов -2р.	100 м2 обработанной поверхности
7	6/2,02 Шпатлевка поверхности карнизов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности
8	7/0,8 Окраска карнизов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности
9	8/2,02 Ремонт штукатурки колонн квадратного сечения по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности
10	9/0,23 Шпатлевка поверхности колонн квадратного сечения под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности
	10/0,3	0,3

1										
11	Огрунтовка поверхности колонн квадратного сечения под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов									100 м2 обработанной поверхности 0,48
12	Окраска поверхности колонн квадратного сечения по подготовленной поверхности перхлорвиниловый	11/0,48								100 м2 окрашиваемой поверхности 0,48
13	Ремонт штукатурки колонн круглого сечения по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	12/0,48								100 м2 отремонтванной поверхности 0,4
14	Огрунтовка поверхности колонн круглого сечения под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	13/0,4								100 м2 обработанной поверхности 1,24
15	Шпателька поверхности колонн круглого сечения под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	14/1,24								100 м2 обработанной поверхности 0,5
16	Окраска поверхности колонн круглого сечения по подготовленной поверхности перхлорвиниловый	15/0,5								100 м2 окрашиваемой поверхности 0,48
17	Установка мелких конструкций (бъяски балконных) массой до 0,5 т	16/0,48								100 шт. сборных конструкций 0,69
18	Шпателька поверхности балконных бъясок под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	17/0,69								100 м2 обработанной поверхности 0,06
19	Огрунтовка поверхности балконных бъясок под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	18/0,06								100 м2 обработанной поверхности 0,09
20	Окраска балконных бъясок с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловый	19/0,09								100 м2 окрашиваемой поверхности 0,09
21	Восстановление консолей железобетонных балконов (прим.)	20/0,09								100 м3 железобетона в деле 0,07
22	Восстановление плит железобетонных балконов (прим.)	21/0,07								100 м2 перекрытий 0,29
23	Ремонт кирпичной кладки стенок балконов отдельными местами	22/0,29								1 м3 кладки 3

1				3
24	Устройство желобов подвесных (капельники для балконов) из оцинкованной стали			100 м желобов 0,5
25	Устройство пароизоляции оклеенной в один слой (гидроизоляционный ковер)			100 м2 изолируемой поверхности 0,4
26	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм			100 м2 стяжки 0,4
27	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (к=15 до 30мм)			100 м2 стяжки 0,4
28	Ремонт штукатурки балконов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм			100 м2 отремонтированной поверхности 0,22
29	Огрунтовка поверхности балконов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов			100 м2 обработанной поверхности 1,2
30	Шпателька поверхности балконов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов			100 м2 обработанной поверхности 0,24
31	Окраска поверхности балконов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая			100 м2 окрашиваемой поверхности 1,2
32	Демонтаж оконных коробов в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах			100 коробок 0,41
33	Снятие оконных переплетов остекленных			100 м2 оконных переплетов 0,42
34	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 (по док.полю-1*0,5м -21шт.)			100 м2 проемов 0,11
35	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (1,3*0,5 - 5 шт., 1,3*0,15-5шт.)			100 м2 проемов 0,04
36	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (1,35*2 - 10шт.)			100 м2 проемов 0,27
37	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м			100 п. м 0,33

I									
38	Смена отливов, шириной до 0,4 м 38/0,33							100 м 0,33	
39	Перебивка штукатурки (с соскабливанием старой краски) откосов гладких с земли и лесов цементным раствором							100 м2 перебитой поверхности 1,89	
40	39/1,89 Окраска поливинилцеллюлозными водозамульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов							100 м2 окрашиваемой поверхности 0,02	
41	40/0,02 Устройство желобов подвесных (отливы parapетные шир.20см) из оцинкованной стали							100 м желобов 10,35	
42	41/10,35 Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная поясков (прям.)							100 м2 оштукатуриваемой поверхности 0,42	
43	42/0,42 Отрунтовка поверхности поясков под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов -2р.							100 м2 обработанной поверхности 4,2	
44	44/4,2 Шпатлевка поверхности поясков под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов							100 м2 обработанной поверхности 4,2	
45	45/4,2 Окраска поясков с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая							100 м2 окрашиваемой поверхности 4,2	
46	46/4,2 Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей							100 м 0,6	
47	47/0,6 Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах							100 шт. 0,6	
48	48/0,6 Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей							100 шт. 0,07	
49	49/0,07								

1		2	3
49	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей 50/0,14		100 шт. 0,14
50	Смена отливов (отметов) водосточных труб 51/0,07		100 шт. 0,07
51	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ		100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	52/1,2		1,2

Применить коэффициенты на капремонт - к=1,15 и к=1,25.

и.с.е.в.м.а.с.е. М.Р. *Д.Р. Журавля Ф.Ю.*
СОСТАВИЛ

ФОРМА № 4
"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

2015г.

2015г.

Наименование стройки - г.Боровичи, ул.Ленинградская, д.30

Объект - г.Боровичи, ул.Ленинградская, д.30

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 118-07-15

на капитальный ремонт фасада

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 3 537,105 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 4 233,02 чел-ч
Сметная заработная плата - 498,467 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены июня 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦДС НО" № УА-1519-И от 23.06.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин			
			ед. изм.	руб	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. В т.ч. заработной платы	На еднк. машин	Всего	
														4
ФАСАД														
1	ТЕР61-10-01	3	5,2	4 250,081	1,4145	22 100	16 077	232,116	7	9	10	11		
	(0)	МДС8.Пр.3.11.1	100 м2	3 091,7865	0				0	0	0	0		
			отремонтиро ванной поверхности											
1.1	509-9900	Строительный мусор	25,168 т	0		0								
2	ТЕР53-14-01	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	9,8	47,56	0	466	363	2,71	0	0	0	26,56		
	(0)	Отделочные работы; Стены при ремонте	10 м трещин	36,99	0				0	0	0	0		

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр62-25-01 (0) МДС38.Пр.3.11.1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов-2р. ЗП=56,41*1,15; ЭММ=27,6*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=4,29*1,15; ТЗТм=0*1,15; Отделочные работы; Малярные работы при ремонте	23,91 100 м2 обработано й поверхности	417,3815 64,8715	31,74 0	9 980	1 551	759	4,9335	117,96
4	ТЕР15-04-014-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая ЗП=142,49*1,15; ЭММ=11,86*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,07*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	23,91 100 м2 окрашиваемо й поверхности	556,8685 163,8635	14,825 0	13 315	3 918	354	11,5805	276,89
4.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	1,41069 т	18 979,33		26 774				

Карнизы

5	ТЕРр53-15-01 (0)	Ремонт лцевой поверхности наружных кирпичных стоек (карнизов) (прим.) Общестроительные работы; Стены при ремонте	2,2 100 м2 отремонтиро ванной поверхности стен	6 412,61 5 034,25	115,65 19,66	14 108	11 075	254	397,65	874,83
5.1	[404-0006]	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	11,44 1000 шт.	1 449,38		16 581		43	1	2,2
5.2	509-9900	Строительный мусор	54,56 т	0		0				
6	ТЕРр62-25-01 (0) МДС38.Пр.3.11.1	Огрунтовка поверхности карнизов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов -2р. ЗП=56,41*1,15; ЭММ=27,6*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=4,29*1,15; ТЗТм=0*1,15; Отделочные работы; Малярные работы при ремонте	2,02 100 м2 обработано й поверхности	417,3815 64,8715	31,74 0	843	131	64	4,9335	9,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕРр62-25-07 (0) МДС38.Пр.3.11.1	Шпатлевка поверхности карнизов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов ЗП=306,56*1,15; ЭММ=2,29*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=23,6*1,15; ТЗТм=0*1,15; Отделочные работы; Малярные работы при ремонте	0,8 100 м2 обработано и поверхности	1 024,3175 352,544	2,6335 0	819	282	2	27,14	21,71
8	ТЕРр15-04-014-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска карнизов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловак ЗП=142,49*1,15; ЭММ=1,86*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,07*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	2,02 100 м2 окрашиваемо и поверхности	556,8685 163,8635	14,825 0	1 125	331	30	11,5805	23,39
8.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	0,11918 т	18 979,33		2 262				

Колонны квадратного сечения

9	9.1	10	11
ТЕРр61-10-01 (0) МДС38.Пр.3.11.1	509-9900	ТЕРр62-25-07 (0) МДС38.Пр.3.11.1	ТЕРр62-25-01 (0) МДС38.Пр.3.11.1
Ремонт штукатурки колонн квадратного сечения по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм ЗП=2688,51*1,15; ЭММ=1,23*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=201,84*1,15; ТЗТм=0*1,15; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	Строительный мусор	Шпатлевка поверхности колонн квадратного сечения под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов ЗП=306,56*1,15; ЭММ=2,29*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=23,6*1,15; ТЗТм=0*1,15; Отделочные работы; Малярные работы при ремонте	Отрубка поверхности колонн квадратного сечения под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов ЗП=56,41*1,15; ЭММ=27,6*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=4,29*1,15; ТЗТм=0*1,15; Отделочные работы; Малярные работы при ремонте
0,23 100 м2 отремонтиро ванной поверхности	1,1132 т	0,3 100 м2 обработано и поверхности	0,48 100 м2 обработано и поверхности
4 250,081 3 091,7865	0	1 024,3175 352,544	417,3815 64,8715
1,4145 0		2,6335 0	31,74 0
978	0	307	200
711		106	31
0			
232,116		27,14	4,9335
53,39		8,14	2,37
0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР15-04-014-01 (0) МДС35.л.4.7	Окраска поверхности колонн квадратного сечения по подготовленной поверхности перхлорвиниловая ЗП=142,49*1,15; ЭММ=11,86*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,07*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,48 100 м2 окрашиваемой поверхности	556,8685 163,8635	14,825 0	267	79	7	11,5805 0	5,56 0
12.	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	0,02832 т	18 979,33		537				

Колонны круглого сечения

13.	14	15	16							
13.	1	1	1							
13	ТЕРр61-10-01 (0) МДС38.Пр.3.11.1	Ремонт штукатурки колонн круглого сечения по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отделенных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм ЗП=2688,51*1,15; ЭММ=1,23*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=201,84*1,15; ТЗТм=0*1,15; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,4 100 м2 отремонтиро ванной поверхности	4 250,081 3 091,7865	1,4145 0	1 700	1 237	1	232,116 0	92,85 0
13.	1	1	1							
14	509-9900	Строительный мусор	1,936 т	0		0				
14	ТЕРр62-25-01 (0) МДС38.Пр.3.11.1	Отрунтовка поверхности колонн круглого сечения под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов ЗП=56,41*1,15; ЭММ=27,6*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=4,29*1,15; ТЗТм=0*1,15; Отделочные работы; Малярные работы при ремонте	1,24 100 м2 обрабатываемо й поверхности	417,3815 64,8715	31,74 0	518	80	39	4,9335 0	6,12 0
15	1	1	1							
15	ТЕРр62-25-07 (0) МДС38.Пр.3.11.1	Шпатлевка поверхности колонн круглого сечения под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов ЗП=306,56*1,15; ЭММ=2,29*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=23,6*1,15; ТЗТм=0*1,15; Отделочные работы; Малярные работы при ремонте	0,5 100 м2 обрабатываемо й поверхности	1 024,3175 352,544	2,6335 0	512	176	1	27,14	13,57
16	1	1	1							
16	ТЕР15-04-014-01 (0) МДС35.л.4.7	Окраска поверхности колонн круглого сечения по подготовленной поверхности перхлорвиниловая ЗП=142,49*1,15; ЭММ=11,86*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,07*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,48 100 м2 окрашиваемой поверхности	556,8685 163,8635	14,825 0	267	79	7	11,5805 0	5,56 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	0,02832 т	18 979,33		537				

Балконы

17	ТЕР07-05-030-11 (0) МДС35.п.4.7	Установка мелких конструкций (балюсаи балконых) массой до 0,5 т ЗП=1693,92*1,15; ЭММ=294,9*1,25; ЗПм=61,93*1,25; ТЗТ=122,57*1,15; ТЗТм=3,15*1,25; Общестроительные работы; Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	0,69 100 шт. сборных конструкций	3 910,043 1 948,008	368,625 77,4125	2 698	1 344	254	140,9555	97,26
17.	[116-0023]	Балюсаи (прим.)	69 шт.	120,3		8 301				
18	ТЕРр62-25-07 (0) МДС38.Пр.3.11.1	Шпатлевка поверхности балконых балюсаи под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов ЗП=306,56*1,15; ЭММ=2,29*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=23,6*1,15; ТЗТм=0*1,15; Отделочные работы; Малярные работы при ремонте	0,062 100 м2 обработанной поверхности	1 024,3175 352,544	2,6335 0	64	22	0	27,14	1,68
19	ТЕРр62-25-01 (0) МДС38.Пр.3.11.1	Огрунтовка поверхности балконых балюсаи под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов ЗП=56,41*1,15; ЭММ=27,6*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=4,29*1,15; ТЗТм=0*1,15; Отделочные работы; Малярные работы при ремонте	0,09 100 м2 обработанной поверхности	417,3815 64,8715	31,74 0	38	6	3	4,9335	0,44
20	ТЕР15-04-014-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска балконых балюсаи с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая ЗП=142,49*1,15; ЭММ=11,86*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,07*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,09 100 м2 окрашиваемой поверхности	556,8685 163,8635	14,825 0	50	15	1	11,5805	1,04
20.	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	0,00531 т	18 979,33		101				

21	ТЕР06-01-034-02 (0)	Восстановление консолей железобетонных балконов (прим.) Общестроительные работы; Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	0,072 100 м3 железобетона в деле	62 265,38 23 003,3	11 680,96 1 835,51	4 483	1 656	841	1 749,3	125,95
								132	93,41	6,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.1	[101-6031]	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50x50 мм	17,6 м2	29,51		519				
21.2	[401-0026]	Бетон гжельный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	7,308 м3	577,88		4 223				
22	ТЕР06-01-014-01 (0) МДС35.п.4.7	Восстановление плит железобетонных балконов (прим.) ЗП=283,84*1,15; ЭММ=156,22*1,25; ЗПм=24,18*1,25; ТЗТ=22,42*1,15; ТЗТм=1,23*1,25; Общестроительные работы; Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	0,294 100 м2 перекрытий	626,041 326,416	195,275 30,225	184	96	57	25,783	7,58 0,45
22.1	[401-0026]	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	3 м3	577,88		1 734				
23	ТЕР053-16-01 (0)	Ремонт кирпичной кладки стенок балконов отдельными местами Общестроительные работы; Стены при ремонте	3 1 м3 кладки	596,73 432,11	31,57 8,45	1 790	1 296	95	35,39	106,17 1,29
23.1	[404-0006]	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 125	1,206 1000 шт.	1 449,38		1 748				
24	ТЕР12-01-009-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство желобов подвесных (капельники для балконов) из оцинкованной стали ЗП=8,02*1,15; ЭММ=25,6*1,25; ЗПм=3,15*1,25; ТЗТ=31,41*1,15; ТЗТм=0,16*1,25; Общестроительные работы; Кровли	0,5 100 м желобов	9 542,453 9,223	32 3,9375	4 771	5	16	36,1215	18,06 0,1
25	ТЕР12-01-015-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство пароизоляции оклеистой в один слой (гидроизоляционный ковер) ЗП=250,74*1,15; ЭММ=85,95*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=17,51*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы; Кровли	0,4 100 м2 изолируемо й поверхности	2 035,2385 288,351	107,4375 4,425	814	115	43	20,1365	8,05 0,09
26	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Общестроительные работы; Кровли	0,4 100 м2 стяжки	1 453,766 411,631	260,725 39,8	582	165	104	31,303	12,52 0,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (к=15 до 30мм) ЗП=13,15*1,15*1,15; ЭММ=2,93*1,15*1,25; ЗПм=0,49*1,15*1,25; Мат=49,25*1,15; ТЗТ=1*1,15*1,15; ТЗТм=0,03*1,15*1,25; Общестроительные работы; Кровли	0,4 100 м2 стяжки	1 020,525 226,8375	54,9375 9,1875	408	91	22 4	17,25 0,5625	6,9 0,23
28	ТЕРр61-10-01 (0) МДС38.Пр.3.11.1	Ремонт штукатурки балконов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм ЗП=2688,51*1,15; ЭММ=1,23*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=201,84*1,15; ТЗТм=0*1,15; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,22 100 м2 отремонтиро ванной поверхности	4 250,081 3 091,7865	1,4145 0	935	680	0	232,116	51,07 0
28.	509-9900	Строительный мусор	1,0648 т	0		0				
29	ТЕРр62-25-01 (0) МДС38.Пр.3.11.1	Огрунтовка поверхности балконов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов ЗП=56,41*1,15; ЭММ=27,6*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=4,29*1,15; ТЗТм=0*1,15; Отделочные работы; Малярные работы при ремонте	1,2 100 м2 обработанно й поверхности	417,3815 64,8715	31,74 0	501	78	38 0	4,9335 0	5,92 0
30	ТЕРр62-25-07 (0) МДС38.Пр.3.11.1	Шпатлевка поверхности балконов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов ЗП=306,56*1,15; ЭММ=2,29*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=23,6*1,15; ТЗТм=0*1,15; Отделочные работы; Малярные работы при ремонте	0,24 100 м2 обработанно й поверхности	1 024,3175 352,544	2,6335 0	246	85	1 0	27,14 0	6,51 0
31	ТЕР15-04-014-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска поверхности балконов по подготовленной поверхности перхлорвиниловых ЗП=142,49*1,15; ЭММ=11,86*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,07*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	1,2 100 м2 окрашиваемо й поверхности	556,8685 163,8635	14,825 0	668	197	18 0	11,5805 0	13,9 0
31.	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	0,0708 т	18 979,33		1 344				

Окна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТЕР56-1-01 (0)	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,41	1 780,15	178,75	730	657	73	128,73	52,78
	(0)	Общестроительные работы; Проемы при ремонте	100 коробок	1 601,4	35			14	2,15	0,88
32.	509-9900	Строительный мусор	4,3706	0		0				
1			т							
33	ТЕР56-2-02 (0)	Снятие оконных перелетов остекленных	0,41725	597,13	34,13	249	235	14	46,11	19,24
	(0)	Общестроительные работы; Проемы при ремонте	100 м2 оконных перелетов	563	18,28			8	0,93	0,39
33.	509-9900	Строительный мусор	1,426995	0		0				
1			т							
34	ТЕР10-01-034-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 (по косяку-1*0,5м -21шт.) ЗП=2274,39*1,15; ЭММ=504,36*1,25; ЗПм=34,6*1,25; ТЗТ=170,75*1,15; ТЗТм=1,76*1,25;	0,105	17 359,5285	630,45	1 823	275	66	196,3625	20,62
	(0) МДС35.п.4.7	Общестроительные работы; Деревянные конструкции	100 м2 проемов	2 615,5485	43,25			5	2,2	0,23
34.	[203-0945]	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	10,5 м2	6 038,24		63 402				
1										
35	ТЕР10-01-034-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (1,3*0,5 - 5 шт., 1,3*0,15-5шт.) ЗП=2498,17*1,15; ЭММ=566,41*1,25; ЗПм=34,6*1,25; ТЗТ=187,55*1,15; ТЗТм=1,76*1,25;	0,04225	17 926,388	708,0125	757	121	30	215,6825	9,11
	(0) МДС35.п.4.7	Общестроительные работы; Деревянные конструкции	100 м2 проемов	2 872,8955	43,25			2	2,2	0,09
35.	[203-0998]	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	4,225 м2	3 539,88		14 956				
1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ТЕР10-01-034-06 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м ² двухстворчатых (1,35*2 - 10шт.) ЗП=1940,99*1,15; ЭММ=480,82*1,25; ЗПм=12,98*1,25; ТЗТ=145,72*1,15; ТЗТм=0,66*1,25; Окна, двери из ПВХ профиля; Деревянные конструкции	0,27 100 м ² проемов	13 520,0435 2 232,1385	601,025 16,225	3 650	603	162	167,578	45,25
36.	[203-0999]	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м ²	27 м ²	3 287,38		88 759				
37	ТЕР10-01-035-03 (0) МДС35.п.4.7	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м ЗП=277,73*1,15; ЭММ=34,31*1,25; ЗПм=1,38*1,25; ТЗТ=21,38*1,15; ТЗТм=0,07*1,25; Окна, двери из ПВХ профиля; Деревянные конструкции	0,33 100 п. м	9 445,437 319,3895	42,8875 1,725	3 117	105	14	24,587	8,11
37.	[101-2906]	Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм	36,03681 м	205,31		7 399				
38	ТЕРр58-20-01 (0)	Замена отливов, шириной до 0,4 м Окна, двери из ПВХ профиля; Крыши, кровли при ремонте	0,33 100 м	3 822,74 537,92	7,17 1,57	1 262	178	2	41,41	13,67
38.	509-9900	Строительный мусор	0,07392 т	0		0				
39	ТЕРр61-26-02 (0) МДС38.Пр.3.11.1	Перетирка штукатурки (с соскабливанием старой краски) откосов гладких с земли и лесов цементным раствором ЗП=469,85*1,15; ЭММ=0,17*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=35,73*1,15; ТЗТм=0*1,15; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	1,89 100 м ² перетертой поверхности	556,313 540,3275	0,1955 0	1 051	1 021	0	41,0895	77,66
40	ТЕР15-04-005-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов ЗП=585,59*1,15; ЭММ=16,6*1,25; ЗПм=0,39*1,25; ТЗТ=42,9*1,15; ТЗТм=0,02*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,0189 100 м ² окрашиваемой поверхности	1 104,0685 673,4285	20,75 0,4875	21	13	0	49,335	0,93
40.	[101-2967]	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-25	0,001191 т	24 238,45		29				

Г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	ТЕРр58-10-01 (0)	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,6 100 м	6 272,01 478,03	13,75 0	3 763	287	8	36,8	22,08
48	ТЕРр58-22-01 (0)	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,6 100 шт.	1 185,04 470,23	1,06 0	711	282	1	37,8	22,68
48.	[101-0782]	Поковня из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	-0,0552 т	7 687,05		- 424				
48.	[301-5872]	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, медь	60 шт.	136,47		8 188				
48.	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0		0				
49	ТЕРр58-10-06 (0)	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,07 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	49	48	1	53,1	3,72
49.	[301-5890]	Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 мм, оцинковка	7 шт.	274,15		1 919				
50	ТЕРр58-10-03 (0)	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,14 100 шт.	840,57 830,06	8,46 0	118	116	1	63,9	8,95
50.	[301-5898]	Колесо трубы МП, диаметр 150 мм, оцинковка	14 шт.	90,38		1 265				
51	ТЕРр58-10-05 (0)	Смена огулов (отметов) водосточных труб Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,07 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	49	48	1	53,1	3,72
51.	[301-5900]	Колесо трубы МП сливное, диаметр 150 мм, оцинковка	7 шт.	90,38		633				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
52	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.Пр.1.г.3.11 .1; МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15*1,15; ЭММ=7,41*1,15*1,25; ЗПм=0*1,15*1,25; ТЗТ=43,5*1,15*1,15; ТЗТм=0*1,15*1,25; Отделочные работы; Конструкции из кирпича и блоков	1,2 100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	143,49155 756,50967 5	10,651875 0	1 372	908	13	57,52875	69,03	
53	ТССЦпг01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	85	374,5 0	0	31 833	0	0			
54	ТССЦпг03-21-01-0 10	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км <Нет вида работ>;<Нет вида работ>	Т 85	0 13,07	0	1 111		0			
ИТОГО:											
							470 385	50 488	3 989	4 213,54	
									376	19,48	


Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Отделочные работы (1, 9, 13, 28, 39)			
Зарплата	19726*9,8	9,8	193 314,8
Машины и механизмы	8*6,26	6,26	50,08
Материалы	7030*4,22	4,22	29 666,6
Итого			223 031,48
Штукатурные работы при ремонте (1, 9, 13, 28, 39)			
Накладные расходы	(19726+0)*9,8*0,79*0,85	0,67	129 520,92
Сметная прибыль	(19726+0)*9,8*0,5*0,8	0,4	77 325,92
Итого			429 878,32
Отделочные работы (3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 29, 30, 44, 45)			
Зарплата	4301*9,8	9,8	42 149,8
Машины и механизмы	1067*6,26	6,26	6 679,42
Материалы	14714*4,22	4,22	62 093,08
Итого			110 922,3
Маярные работы при ремонте (3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 29, 30, 44, 45)			
Накладные расходы	(42149,8+0)*0,8*0,85	0,68	28 661,86
Сметная прибыль	(42149,8+0)*0,5*0,8	0,4	16 859,92
Итого			156 444,08


Наименование и значение множителя		Значение	Прямые
Зарплата		6297*9,8	9,8
Машины и механизмы		511*6,26	6,26
Материалы		50810*4,22	4,22
Итого			
Отделочные работы (4, 8, 12, 16, 20, 31, 40, 42, 43, 46)			
Накладные расходы		(61710,6+137,2)*1,05*0,9*0,85	0,8
Сметная прибыль		(61710,6+137,2)*0,55*0,85*0,8	0,37
Итого			
Общестроительные работы (32, 33)			
Зарплата		892*9,8	9,8
Машины и механизмы		87*6,26	6,26
Материалы		0*5,5	5,5
Итого			
Проемы при ремонте (32, 33)			
Накладные расходы		(8741,6+215,6)*0,82*0,85	0,7
Сметная прибыль		(8741,6+215,6)*0,62*0,8	0,5
Итого			
Окна, двери из ПВХ профиля (36, 37)			
Зарплата		708*9,8	9,8
Машины и механизмы		176*6,26	6,26
Материалы		102040*2,19	2,19
Итого			
Деревянные конструкции (36, 37)			
Накладные расходы		(6938,4+49)*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль		(6938,4+49)*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого			
Окна, двери из ПВХ профиля (38)			
Зарплата		178*9,8	9,8
Машины и механизмы		2*6,26	6,26
Материалы		1082*2,19	2,19
Итого			
Крыши, кровли при ремонте (38)			
Накладные расходы		(1744,4+9,8)*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль		(1744,4+9,8)*0,65*0,8	0,52
Итого			
Общестроительные работы (34, 35)			
Зарплата		396*9,8	9,8
Машины и механизмы		96*6,26	6,26

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Материалы		80446*5,5	442 453
Итого			446 934,76
Деревянные конструкции (34, 35)			
Накладные расходы		(3880,8+68,6)*1,18*0,9*0,85	3 554,46
Сметная прибыль		(3880,8+68,6)*0,63*0,85*0,8	1 698,24
Итого			452 187,46
Отделочные работы (2)			
Зарплата		363*9,8	3 557,4
Машины и механизмы		0*6,26	0
Материалы		104*4,22	438,88
Итого			3 996,28
Стены при ремонте (2)			
Накладные расходы		(3557,4+0)*0,86*0,85	2 596,9
Сметная прибыль		(3557,4+0)*0,7*0,8	1 992,14
Итого			8 585,32
Общестроительные работы (5, 23)			
Зарплата		12371*9,8	121 235,8
Машины и механизмы		349*6,26	2 184,74
Материалы		21506*5,5	118 283
Итого			241 703,54
Стены при ремонте (5, 23)			
Накладные расходы		(121235,8+666,4)*0,86*0,85	88 988,61
Сметная прибыль		(121235,8+666,4)*0,7*0,8	68 265,23
Итого			398 957,38
Общестроительные работы (17)			
Зарплата		1344*9,8	13 171,2
Машины и механизмы		254*6,26	1 590,04
Материалы		9400*5,5	51 700
Итого			66 461,24
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (17)			
Накладные расходы		(13171,2+519,4)*1,55*0,9*0,85	16 291,81
Сметная прибыль		(13171,2+519,4)*1*0,85*0,8	9 309,61
Итого			92 062,66
Общестроительные работы (21, 22)			
Зарплата		1752*9,8	17 169,6
Машины и механизмы		898*6,26	5 621,48
Материалы		8493*5,5	46 711,5
Итого			69 502,58

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (21, 22)		
Накладные расходы	$(17169,6+1381,8)*1,05*0,9*0,85$	0,8
Сметная прибыль	$(17169,6+1381,8)*0,65*0,85*0,8$	0,44
Итого		14 841,12
Общестроительные работы (24, 25, 26, 27, 41)		
Зарплата	471*9,8	9,8
Машины и механизмы	516*6,26	6,26
Материалы	104354*5,5	5,5
Итого		4 615,8
Кровли (24, 25, 26, 27, 41)		
Накладные расходы	$(4615,8+637)*1,2*0,9*0,85$	0,92
Сметная прибыль	$(4615,8+637)*0,65*0,85*0,8$	0,44
Итого		4 832,58
Общестроительные работы (47, 48, 49, 50, 51)		
Зарплата	781*9,8	9,8
Машины и механизмы	12*6,26	6,26
Материалы	15477*5,5	5,5
Итого		7 653,8
Крыши, кровли при ремонте (47, 48, 49, 50, 51)		
Накладные расходы	$(7653,8+0)*0,83*0,85$	0,71
Сметная прибыль	$(7653,8+0)*0,65*0,8$	0,52
Итого		5 434,2
Отделочные работы (52)		
Зарплата	908*9,8	9,8
Машины и механизмы	13*6,26	6,26
Материалы	452*4,22	4,22
Итого		8 898,4
Конструкции из кирпича и блоков (52)		
Накладные расходы	$(8898,4+0)*1,22*0,9*0,85$	0,93
Сметная прибыль	$(8898,4+0)*0,8*0,85*0,8$	0,54
Итого		4 805,14
		23 967,87

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого по погрузке		31 833
Итого по перевозке		1 111
Итого		32 944
Итого		2 997 546,39
НДС	18%	539 558,35
Итого	2997546,39*0,18	3 537 104,74

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"  Н.А. Сурова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"  Е.А. Серова