

«УТВЕРЖДАЮ»  
 Ген. директор СЧКО «Региональный фонд»

А.Ю. Уткин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 36-04-10

Объект – Новгородская обл., г.Старая Русса, ул.Латышских Воинов, д.49. – капитальный ремонт кровли

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали пожков, сайприков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м <sup>2</sup> труб и покрытий 0,43
2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м <sup>2</sup> покрытия 2,93
3	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м <sup>2</sup> кровли 2,93
4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из проф.настилы	100 м <sup>2</sup> 2,93
5	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м <sup>2</sup> изолируемой поверхности 2,93
6	Устройство кровли из проф. настилы по готовым прогонам средней сложности	100 м <sup>2</sup> кровли 2,93
7	Устройство снегозадержателей.	100 м отраженье 0,54
8	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирлиакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м <sup>2</sup> обрабатываемой поверхности 3,2
9	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон 0,02
10	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно 2
11	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности 0,06

1	2	3
12	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.
12/10		10
13	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.
13/14		14
14	Разборка дымовых кирпичных труб и бортов в один канал (18 каналов)	100 м.
14/0,01		0,01
15	На каждый смежный канал добавлять к расценке 60-2-1 (к=17)	100 м.
15/0,01		0,01
16	Кладка дымовых кирпичных труб с установкой стальных зонтов	1 м3 кладки (без вычета пустот)
16/2,87		2,87
17	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности
17/0,29		0,29
18	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная	100 м2 фасада
18/0,29		0,29
19	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов
19/0,3		0,3

Прочие условия - применить коэффициенты на капремонт-к=1, 15 и к=1,25

СОСТАВИЛ:


*М.И.И.И.И.И.*

*Проблема: Железо-бетонная кровля*

"СОГЛАСОВАНО"  
Смета в сумме:

442 485,64 руб

"УТВЕРЖАЮ"  
Генеральный директор ФНКО "Региональный фонд"  
А.Ю. Уткин.



" " " 20 г. " " " 20 г.

ФОРМА № 4  
Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл. г.Старая Русса, ул.Латышских Гвардейцев, д.49.  
Объект Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл. г.Старая Русса, ул.Латышских Гвардейцев, д.49.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 36-04-16  
на капитальный ремонт кровли.

Основание Дефектная ведомость.  
Чертежи №  
Сметная стоимость - 442,486 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 577,99 чел-ч  
Сметная заработная плата - 73,772 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены марта 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-694-И от 23.03.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
				ед. взм.	Всего	Экспл. машин В г.ч. Основной зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин В г.ч. Основной зарплаты	На ед.ин.	Всего
№1 <Нет раздела>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕРР58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали листов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,426	108,32	0,21	46,14	46,05	0,09	9,1	3,88	
	(0)		100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0	
E.1	509-9900	Строительный мусор	0,05112	0		0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	2,93	219,85	30,96	644,16	553,45	90,71	15,9	46,59
			100 м2	188,89	0			0	0	0
			покрытия							
3	ТЕРр38-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции кровли обрешетки из брусков с прозорами	2,93	226,31	43,07	663,67	377,48	126,2	15,16	44,42
			100 м2	183,44	9,04			26,49	0,46	1,33
			кровли							
3.1	509-9900	Строительный мусор	4,102	0		0				
			т							
4	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из проф. настила	2,93	1 849,41	31,85	5 418,77	756,94	93,32	21,35	62,56
			100 м2	258,34	6,29			18,43	0,32	0,94
			2,93	1	43,3	3 148,18	351,88	126,87	9,016	26,42
			100 м2	074,4645						
			изоляция		3,2			9,38	0,1625	0,48
			и							
			поверхност							
6	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из проф. настила по готовым прогонам средней сложности	2,93	24	159,3625	72 165,25	1 826,84	466,93	47,4145	138,92
			100 м2	629,778	19,4125			56,88	0,9875	2,89
			кровли							
6.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 375,04	176,79		-66 303,32				
			м2							
6.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	375,04	68,12		25 547,72				
			м2							
6.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли из проф. настила: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	25,71	177,09		4 552,98				
			м2							
7	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержателей.	0,54	3 448,632	75,875	1 862,26	55,88	40,97	7,6705	4,14
			100 м	103,477	7,125			3,85	0,3625	0,2
			ограждения							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,162 т	10 826,75		-1 753,93				
8	ТЕР26-02-018-02	Отнебнозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирмакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	3,2	253,1855	98,4625	810,19	467,43	315,08	10,2005	32,64
8.1	[113-8071]	Антисептик-антширер "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	66,24 кг	17,63		1 167,81				
9	ТЕРр58-2-01	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	0,02	4 140,28	10,55	82,81	82,59	0,21	341,3	6,83
9.1	509-9900	Строительный мауэр	100 окон	4 129,73	0			0	0	0
9.1	509-9900	Строительный мауэр	0,112 т	0		0				
10	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	2	447,428	30,65	894,86	198,08	61,3	7,6245	15,25
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25	1 слуховое окно	99,038	2,7			5,4	0,1375	0,28
10.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	2	10,05		20,1				
11	ТЕР15-04-025-05	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	0,056	2 423,09	12,3625	135,69	123,35	0,69	159,39	8,93
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	202,7675	0,25			0,01	0,0125	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001467 т	29 000		42,53				
12	ТЕРр58-5-06	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	10	102,19	29,45	1 021,9	181,3	294,5	1,42	14,2
	(0)		1 шт.	18,13	0			0	0	0
13	ТЕРр58-5-07	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	14	159,7	37,06	2 235,8	771,12	518,84	4,24	59,36
	(0)		1 шт.	55,08	0			0	0	0
14	ТЕРр60-2-01	Разборка дымовых кирпичных труб и борцов в один канал (18 каналов)	0,009	2 192,08	146,07	19,73	18,41	1,31	164,47	1,48
	(0)		100 м	2 046,01	78,25			0,7	3,98	0,04
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,2799 т	0		0				
15	ТЕРр60-2-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 (к=17) ЗП=1174,83*17; ЭММ=66,79*17; ЗПМ=35,78*17; Маг=0*17; ТЗТ=94,44*17; ТЗТМ=1,82*17	0,009	21 107,54	1 135,43	189,97	179,75	10,22	1 605,48	14,45
	(0)		100 м	19 972,11	608,26			5,47	30,94	0,28
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,17901 т	0		0				
16	ТЕРр08-08-005-01	Кладка дымовых кирпичных труб с установкой стальных зонтов. ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПМ=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТМ=0,35*1,25	2,87	382,884	62,5	1 098,88	570,19	179,38	14,9155	42,81
	(0) МДС35.п.4.7		1 м3 кладки (без вычета прустов)	198,674	8,6			24,68	0,4375	1,26
16.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	1,40584 1000 шт.	1 779,85		2 502,18				
17	ТЕРр61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	0,285	2 818,46	1,9	803,26	529,9	0,54	131,4	37,45
	(0)		100 м2 поверхность	1 859,31	0			0	0	0
18	ТЕР15-04-011-03	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности элементов	0,285	660,3585	12,425	188,2	42,7	3,54	11,5345	3,29
	(0) МДС35.п.4.7 прим.		100 м2 фасада	149,8335	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕРР69-7-01 (0)	Устройство ходов на чердаке	0,3 100 п. м	2 151,02 253,97	16,82 2,87	645,31	76,19	5,05 0,86	20,8 0,17	6,24 0,05
20	ПСЦДп03-01 -01	Поручонные работы. Поручка при автомобильных перевозках мусора строительного с нагрузкой вручную Цед=53,5*7	7,47	374,5	0	2 797,52	0	0		
21	ПСЦДп03-21-01 -010	Перевозка грузов I класса автомобильми-самовывалии грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера на расстояние до 10 км Цед=13,07*7,17	7,47	93,7119	0	700,01	0	0		
ИТОГО:						62 052,3	7 369,53	2 335,75 158,23		569,86 8,13

Наименование и значение множителей


	Значение	Прямые
Печные работы при ремонте (14, 15)		
Зарплата	198,16*9,8	1 941,97
Машины и механизмы	11,53*6,26	72,18
Материалы	0	0
Конструкции из кирпича и блоков (16)		
Зарплата	570,19*9,8	5 587,86
Машины и механизмы	179,38*6,26	1 122,92
Материалы	2851,49*5,5	15 683,2
Кровли (5, 6, 7)		
Зарплата	2234,6*9,8	21 899,08
Машины и механизмы	634,77*6,26	3 973,66
Материалы	40550,98*3,49	141 522,92
Кровли (8)		
Зарплата	467,43*9,8	4 580,81
Машины и механизмы	315,08*6,26	1 972,4
Материалы	1195,49*3,49	4 172,26
Кровли (19)		
Зарплата	76,19*9,8	746,66
Машины и механизмы	5,05*6,26	31,61
Материалы	564,07*3,49	1 968,6
Деревянные конструкции (10)		
Зарплата	198,08*9,8	1 941,18
Машины и механизмы	61,3*6,26	383,74

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	655,58*5,5	3 605,69
Крыши, кровли при ремонте (12, 13)	952,42*9,8	9 333,72
Зарплата	813,34*6,26	5 091,51
Машины и механизмы	1491,94*3,49	5 206,87
<b>Материалы</b>		
Крыши, кровли при ремонте (1, 5, 4, 9)	1423,06*9,8	13 945,99
Зарплата	219,82*6,26	1 376,07
Машины и механизмы	4568,51*3,49	15 944,1
<b>Материалы</b>		
Отделочные работы (11, 15)		
Зарплата	166,05*9,8	1 627,29
Машины и механизмы	4,23*6,26	26,48
Материалы	196,14*4,02	788,48
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)		
Зарплата	553,45*9,8	5 423,81
Машины и механизмы	90,71*6,26	567,84
Материалы	0	0
Штукатурные работы при ремонте (17)		
Зарплата	529,9*9,8	5 193,02
Машины и механизмы	0,54*6,26	3,38
Материалы	272,82*4,02	1 096,74
Итого		276 832,04
Итого по неучтенным материалам		0
Итого		276 832,04
Итого по погрузке		2 797,52
Итого по перевозке		700,01
Итого		280 329,57
Печные работы при ремонте (14, 15)		
Накладные расходы	(198,16+6,17)*9,8*0,78*0,85	1 321,61
Сметная прибыль	(198,16+6,17)*9,8*0,63*0,8	1 001,22
Конструкции из кирпича и блоков (16)		
Накладные расходы	(570,19+24,68)*9,8*1,22*0,9*0,85	5 421,65
Сметная прибыль	(570,19+24,68)*9,8*0,8*0,85*0,8	3 148,05
Кровли (5, 6, 7)		
Накладные расходы	(2234,6+70,11)*9,8*1,2*0,9*0,85	20 779,27
Сметная прибыль	(2234,6+70,11)*9,8*0,65*0,85*0,8	9 937,91
Теплоизоляционные работы (8)		



Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Накладные расходы	(467,43+6,08)*9,8*1*0,9*0,85	3 573,11
Сметная прибыль	(467,43+6,08)*9,8*0,7*0,85*0,8	2 227,39
Прочие ремонтно-строительные работы (19)		
Накладные расходы	(76,19+0,86)*9,8*0,78*0,85	498,36
Сметная прибыль	(76,19+0,86)*9,8*0,5*0,8	302,04
Деревянные конструкции (10)		
Накладные расходы	(198,08+5,4)*9,8*1,18*0,9*0,85	1 794,69
Сметная прибыль	(198,08+5,4)*9,8*0,63*0,85*0,8	857,46
Крыши, кровли при ремонте (12, 13)		
Накладные расходы	(952,42+0)*9,8*0,83*0,85	6 626,94
Сметная прибыль	(952,42+0)*9,8*0,65*0,8	4 853,53
Крыши, кровли при ремонте (1, 3, 4, 9)		
Накладные расходы	(1423,06+44,92)*9,8*0,83*0,85	10 214,2
Сметная прибыль	(1423,06+44,92)*9,8*0,65*0,8	7 480,83
Отделочные работы (11, 18)		
Накладные расходы	(166,05+0,01)*9,8*1,05*0,9*0,85	1 301,91
Сметная прибыль	(166,05+0,01)*9,8*0,55*0,85*0,8	602,13
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разработка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)		
Накладные расходы	(553,45+0)*9,8*1,1*0,9*0,85	4 556
Сметная прибыль	(553,45+0)*9,8*0,7*0,85*0,8	2 603,43
Штукатурные работы при ремонте (17)		
Накладные расходы	(529,9+0)*9,8*0,79*0,85	3 479,32
Сметная прибыль	(529,9+0)*9,8*0,5*0,8	2 077,21
Итого	374987,83*0,18	442 485,64
Итого		18%

СОСТАВИЛ  
 ПРОВЕРИЛ  
 Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд" Капель С.Ф.  
 Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд" Серова Е.А.



"УТВЕРЖДАЮ" директор ООО "Ремонтальный фонд"  
 Ген. директор СНКО "Ремонтальный фонд"

А.Ю. Уткин

ДЕВЕКЕТНАД ВЕДОМОСТЬ 29-04-16

Объект: Напороджикан обид, г.Сарияк Вусса, ул.Клубная, д.21 - капитальный ремонт кровли

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Разборка межкомнатных перегородок и обделок из листового стали профкоков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий
2	Разборка покрытия кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия 4,72
3	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли 4,72
4	Разборка обшивки фронтонов	100 м2 стен 0,3
5	Разборка подшивки карнизов из строганных досок	100 м2 подшивки 0,15
6	Подшивка карнизов досками обшивки	100 м2 потолка 0,15
7	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю изпроф-нстиля	100 м2 4,72
8	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности 4,72
9	Устройство кровли из проф-настила МП-20 по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли 4,72
10	Устройство снегозадержателей.	100 м ограждения 0,72
11	Отнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиривлак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности 4,9
12	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок	100 м2 0,03

1		3
13	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-сварными) в стенах деревянных нерубленых площади проема более 2 м <sup>2</sup> 13/0,03	100 м <sup>2</sup> проемов 0,03
14	Устройство слуховых окон 14/2	1 слуховое окно 2
15	<del>Улучшение обшивки фасада и потолка сечением древесины в оконных проемах</del>	<del>100 м<sup>2</sup> окращиваемой поверхности</del>
16	15/0,08 Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,08 100 м
17	<del>16/0,1</del> Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок	<del>100 м</del> 0,18
18	18/14 Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт. 14
19	19/8 Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт. 8
20	20/0,28 Смена ветровой доски	100 м досок 0,28
21	21/0,3 Обшивка фронтонов досками обшивки	100 м <sup>2</sup> обшивка стен (за вычетом проемов) 0,3
22	22/0,45 Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (фронтоны, карнизы)	100 м <sup>2</sup> окращиваемой поверхности 0,45
23	23/8,55 Разборка дымовых кирпичных труб	1 м <sup>3</sup> 8,55
24	24/8,55 Кладка дымовых кирпичных труб с установкой стальных зонтов.	1 м <sup>3</sup> кладки (без вычета пустот) 8,55
25	25/0,52 Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м <sup>2</sup> поверхности 0,52
26	26/0,52 Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная	100 м <sup>2</sup> фасада 0,52
27	27/0,6 Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов 0,6
28	28/0,64 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м грубчатых для прочих отделочных работ	100 м <sup>2</sup> 0,64

Прочие условия - применить коэффициенты на капремонт- $k=1,15$  и  $k=1,25$

СОСТАВИЛ:

*И.И.И.И.И.*

Проверил: *И.И.И.И.И.*

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

803 040,60 руб

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

"УТВЕРЖДАЮ"

А.Ю. Уткин.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новороссийская обл. г.Стара Русса, ул.Клубная, д.31.

Объект: Многоквартирный дом по адресу: Новороссийская обл. г.Стара Русса, ул.Клубная, д.31.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-04-16

на капитальный ремонт кровли.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 803,041 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 1 091,66 чел-ч

Сметная заработная плата - 140,560 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены марта 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новороссийской области № УА-694-И от 23.03.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиция норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы		Всего	Основной заработной платы
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поясков, сандачков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,745	108,32	0,21	80,7	80,54	0,16	9,10	6,78
	(0)		100 м труб и покрытий	108,11	0,00			0	0,00	0
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,0894 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и погнволистных асбестоцементных листов	4,72 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0,00	1 037,69	891,56	146,13 0	15,90 0,00	75,05 0
3	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	4,72 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	1 069,13	865,84	203,29	15,16	71,56 2,17
3.1	509-9900	Строительный мусор	6,608	0		0				
4	ТЕРр53-1-01 прим. (0)	Разборка обшивки фронтонов	0,3016 100 м2 ствн	193,61 141,57	52,04 8,85	58,39	42,7	15,7 2,67	12,30 0,45	3,71 0,14
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,283504	0		0				
5	ТЕРр54-3-01 прим. (0)	Разборка подшивки карнизов из строительных досок	0,1502 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	54,32	49,91	4,41 2,36	28,87 0,80	4,34 0,12
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,358978	0		0				
6	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС3.п.4.7	Подшивка карнизов досками обшивки ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	0,1502 100 м2 потолка	4 894,63 866,97	87,78 4,91	735,17	130,22	13,18 0,74	65,93 0,25	9,9 0,04
7	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю изпроф. нстля	4,72 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	8 729,22	1 219,36	150,33 29,69	21,35 0,32	100,77 1,51
8	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС3.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25	4,72 100 м2 изолируемо и поверхност и	1 074,46 120,09	43,30 3,20	5 071,47	566,85	204,38 15,1	9,02 0,16	42,56 0,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР12-01-023-01 прим. (0) МДС3.п.4.7	Устройство кровли из проф.настиля МП-20 по готовым прогонам простая кровля ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	4,72 100 м2 кровли	23 018,23 582,67	159,36 19,44	108 646,06	2 750,2	752,19 91,75	44,31 0,99	209,14 4,66
9-1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 575,84 м2	76,79		- 101 802,75				
9-2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	575,84 м2	68,12		39 226,22				
9-3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли из проф.настиля: коньковый элемент, разжелобки, профилли с покрытием	47,2 м2	177,09		8 358,65				
10	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС3.п.4.7	Устройство снегозадержателей.	0,72 100 м ограждения	3 448,63 103,48	75,88 7,13	2 483,02	74,5	54,63 5,13	7,67 0,36	5,52 0,26
10.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,216 т	10 826,75		-2 338,58				
10.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	36 шт.	155,6		5 601,6				
11	ТЕР26-02-018-02  (0) МДС3.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Террилак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкостной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	4,9 100 м2 обрабатыва емой поверхност и	253,19 146,07	98,46 1,90	1 240,61	715,76	482,47 9,31	10,20 0,11	49,98 0,55
11.1	[113-8071]	Антисептик-антисепирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	101,43 кг	17,63		1 788,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных запоненный проемов оконных без подоконных досок	0,026	2 412,46	284,06	62,72	55,34	7,39	172,76	4,49
	(0)		100 м2	2 128,40	152,17			3,96	7,74	0,2
13	ТЕР10-01-027-12	Установка в жилых и общественных зданиях блоков-оконных (с перегородками) в стенах деревянных (раздельно-сварными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м2	0,026	8 345,48	551,76	216,98	70,61	14,35	198,95	5,17
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=2361,45*1,15; ЭММ=441,41*1,25; ЗТМ=0*1,25; ТЗТ=173*1,15; ТЗТМ=0*1,25	100 м2 проемов	2 715,67	0,00			0	0,00	0
13.1	[101-09051]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными перегородками жилых зданий трехстворных высотой до 1,8 м	2	91,78		183,56				
13.2	[203-00321]	Блоки оконные	2,6 м2	457,91		1 190,57				
14	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	2	447,43	30,65	894,86	198,08	61,3	7,62	15,25
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗТМ=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТМ=0,11*1,25	1 слуховое окно	99,04	2,70			5,4	0,14	0,28
14.1	[101-09331]	Скобяные изделия для оконных блоков со шарнирами и одинарными перегородками для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	2	10,05		20,1				
15	ТЕР15-04-025-05	Улучшенная окраска масляными составами по дереву запоненный оконных проемов	0,078	2 423,09	12,36	189	171,82	0,96	159,39	12,43
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗТМ=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	2 202,77	0,25			0,02	0,01	0
15.1	[113-02461]	Эмаль ПФ-115	0,002043 т	29 000		59,24				
16	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,1	3 716,38	38,14	371,64	51,79	3,81	39,87	3,99
	(0)		100 м	517,91	0,00			0	0,00	0
17	ТЕРр58-5-04	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши замена стропильных ног из досок	0,18	3 240,99	21,00	583,38	311,57	3,78	133,25	23,99
	(0)		100 м	1 730,92	0,00			0	0,00	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,10152 т	0		0				
18	ТЕРр58-5-06	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш выправка деревянных стропильных ног с поставочной раскосо	14	102,19	29,45	1 430,66	253,82	412,3	1,42	19,88
19	ТЕРр58-5-07	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	8	159,70	37,06	1 277,6	440,64	296,48	4,24	33,92
20	ТЕРр53-7-01 прим. (0)	Смена ветровой доски	0,28	908,51	19,04	254,38	118,75	5,33	31,84	8,92
20.1	509-9900	Строительный мусор	100 м досок 0,07 т	424,11	0,00	0		0	0,00	0
21	ТЕР10-01-012-01 прим. (0) МДС35 п.4.7	Обшивка фронтонов досками обшивки ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	548,95	0,00	1 286,05	165,56	22,48	41,75	12,59
22	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (фронтоны, карнизы) ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваем ой поверхност и	930,06	0,25	599	420,39	4,99	67,30	30,42
22.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,011662 т	29 000		338,19				
23	ТЕР46-04-001-04 прим. (0)	Разборка дымовых кирпичных труб	8,55	232,57	121,41	1 988,47	950,42	1 038,06	8,24	70,45
24	ТЕР08-08-005-01 (0) МДС35 п.4.7	Кладка дымовых кирпичных труб с установкой стальных зонтов.	1 м3 8,55	111,16 382,88	16,85 62,50	1 988,47 3 273,66	950,42 1 698,66	144,07 534,38	1,15 14,92	9,83 127,53
			1 м3 кладки (без вычета пустот)	198,67	8,60			73,53	0,44	3,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размер 250x120x65 мм, марка 100	4,19 1000 шт.	1 779,85		7 457,57				
25	ТЕР61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	0,5208 100 м2 поверхност	2 818,46 1 859,31	1,90 0,00	1 467,85	968,33	0,99 0	131,40 0,00	68,43 0
26	ТЕР15-04-011-03 прим. (0) МДС35 п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗТМ=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТМ=0*1,25	0,5208 100 м2 фасада	660,36 149,83	12,43 0,00	343,91	78,03	6,47 0	11,53 0,00	6,01 0
27	ТЕР69-7-01 (0)	Устройство ходов на чердаке	0,6 100 п. м ходов	2 151,02 253,97	16,82 2,87	1 290,61	152,38	10,09 1,72	20,80 0,17	12,48 0,1
28	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35 п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочных отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗТМ=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТМ=0*1,25	0,64 100 м2	1 043,43 657,83	9,26 0,00	667,79	421,01	5,93 0	50,03 0,00	32,02 0
29	ТССЦш01-01-01 -041	Подручные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	12,23 т	374,5 0	0 0	4 580,14	0	0 0		
30	ТССЦш03-21-01 -010	Перевозка грузов I класса автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 10 км Цед=13,07*7,17	12,23 т	93,7119 0	0 0	1 146,07		0 0		
Итого:			105	13 914,64	4 455,96	486,92	428,23	1 067,28	24,38	

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Стены при ремонте (4) 42,7\*9,8 9,8 418,46  
Зарплата 15,7\*6,26 6,26 98,28  
Машины и механизмы 0 1 0  
Материалы  
Конструкции из кирпича и блоков (24, 28) 2119,67\*9,8 9,8 20 772,77  
Зарплата 540,31\*6,26 6,26 3 382,34  
Машины и механизмы 8739,04\*5,5 5,5 48 064,72  
Материалы

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые	
Кровля (6, 14)		328,3*9,8	9,8	3 217,34
Зарплата		74,48*6,26	6,26	466,24
Машины и механизмы		1247,35*3,49	3,49	4 353,25
Материалы		641,33*9,8	9,8	6 285,23
Кровля (6, 10)		259,01*6,26	6,26	1 621,4
Машины и механизмы		9917,15*3,49	3,49	34 610,85
Материалы				
Кровля (11)		715,76*9,8	9,8	7 014,45
Зарплата		482,47*6,26	6,26	3 020,26
Машины и механизмы		1830,6*3,49	3,49	6 388,79
Материалы				
Кровля (27)		152,38*9,8	9,8	1 493,32
Зарплата		10,09*6,26	6,26	63,16
Машины и механизмы		1128,14*3,49	3,49	3 937,21
Материалы				
Деревянные конструкции (13, 21)		236,17*9,8	9,8	2 314,47
Зарплата		36,83*6,26	6,26	230,56
Машины и механизмы		2604,17*5,5	5,5	14 322,94
Материалы				
Крыши, кровли при ремонте (16, 18, 19)		746,25*9,8	9,8	7 313,25
Зарплата		712,59*6,26	6,26	4 460,81
Машины и механизмы		1621,05*3,49	3,49	5 657,46
Материалы				
Крыши, кровли при ремонте (20)		118,75*9,8	9,8	1 163,75
Зарплата		5,33*6,26	6,26	33,37
Машины и механизмы		130,3*3,49	3,49	454,75
Материалы				
Крыши, кровли при ремонте (5)		49,91*9,8	9,8	489,12
Зарплата		4,41*6,26	6,26	27,61
Машины и механизмы		0	1	0
Материалы				
Крыши, кровли при ремонте (1, 3, 7, 17)		2477,31*9,8	9,8	24 277,64
Зарплата		357,56*6,26	6,26	2 238,33
Машины и механизмы		7627,55*3,49	3,49	26 620,15
Материалы				
Кровля из профилированного листа (9)				

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Зарплата	2750,2*9,8	26 951,96	
Машины и механизмы	752,19*6,26	4 708,71	
Материалы	50925,78*3,49	177 730,97	
Отдельные работы (15, 22, 26)	670,24*9,8	6 568,35	
Зарплата	1242*6,26	7779,5	
Машины и механизмы	846,68*4,02	3 403,65	
Материалы	1897,32*9,8	18 593,74	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (Усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2, 12, 23)	1191,58*6,26	7 459,29	
Зарплата	0	0	
Машины и механизмы	968,33*9,8	9 489,63	
Материалы	0,99*6,26	6,2	
Штукатурные работы при ремонте (25)	498,54*4,02	2 004,13	
Зарплата		491 806,66	
Машины и механизмы		0	
Материалы		491 806,66	
Итого		0	
Итого по неутвержденным материалам		491 806,66	
Итого		4 580,14	
Итого по перевозке		1 146,07	
Итого		497 532,87	
Стены при ремонте (4)	(42,7+2,67)*9,8*0,86*0,85	0,73	324,58
Накладные расходы	(42,7+2,67)*9,8*0,7*0,8	0,56	248,99
Сметная прибыль			
Конструкции из кирпича и блоков (24, 28)	(2119,67+73,53)*9,8*1,22*0,9*0,85	0,93	19 988,82
Накладные расходы	(2119,67+73,53)*9,8*0,8*0,85*0,8	0,54	11 606,41
Сметная прибыль			
Деревянные конструкции (6, 14)	(328,3+6,14)*9,8*1,18*0,9*0,85	0,9	2 949,76
Накладные расходы	(328,3+6,14)*9,8*0,63*0,85*0,8	0,43	1 409,33
Сметная прибыль			
Кровли (8, 10)	(641,35+20,23)*9,8*1,2*0,9*0,85	0,92	5 964,81
Накладные расходы	(641,35+20,23)*9,8*0,65*0,85*0,8	0,44	2 852,73
Сметная прибыль			
Теплоизоляционные работы (11)	(715,76+9,31)*9,8*1*0,9*0,85	0,77	5 471,38
Накладные расходы	(715,76+9,31)*9,8*0,7*0,85*0,8	0,48	3 410,73
Сметная прибыль			
Прочие ремонтно-строительные работы (27)			

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Накладные расходы	(152,38+1,72)*9,8*0,78*0,85	996,72
Сметная прибыль	(152,38+1,72)*9,8*0,5*0,8	604,07
Деревянные конструкции (13, 21)	(236,17+0)*9,8*1,18*0,9*0,85	2 083,02
Сметная прибыль	(236,17+0)*9,8*0,63*0,85*0,8	995,22
Крыши, кровли при ремонте (16, 18, 19)	(746,25+0)*9,8*0,83*0,85	5 192,41
Накладные расходы	(746,25+0)*9,8*0,65*0,8	3 802,89
Сметная прибыль	(118,75+0)*9,8*0,86*0,85	849,54
Стены при ремонте (20)	(118,75+0)*9,8*0,7*0,8	651,7
Сметная прибыль	(49,91+2,36)*9,8*0,85*0,85	368,82
Перекрытия при ремонте (5)	(49,91+2,36)*9,8*0,8*0,8	327,84
Накладные расходы	(2477,31+72,36)*9,8*0,83*0,85	17 740,6
Крыши, кровли при ремонте (1, 3, 7, 17)	(2477,31+72,36)*9,8*0,65*0,8	12 993,12
Накладные расходы	(2750,2+91,75)*9,8*0,65*0,85*0,8	12 254,49
Сметная прибыль	(2750,2+91,75)*9,8*1,2*0,9*0,85	25 623,02
Кровля (9)	(670,24+0,13)*9,8*1,05*0,9*0,85	5 255,7
Накладные расходы	(670,24+0,13)*9,8*0,55*0,85*0,8	2 430,76
Сметная прибыль	(1897,32+148,03)*9,8*0,7*0,85*0,8	9 621,33
Отделочные работы (15, 22, 26)	(1897,32+148,03)*9,8*1,1*0,9*0,85	16 837,32
Накладные расходы	(1897,32+148,03)*9,8*0,7*0,85*0,8	9 621,33
Сметная прибыль	(968,33+0)*9,8*0,79*0,85	6 358,05
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2, 12, 23)	(968,33+0)*9,8*0,5*0,8	3 795,85
Накладные расходы	680542,88*0,18	122 497,72
Сметная прибыль		803 040,6
Итого		
Итого НДС		
Итого		

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист ОПТД СЯКО "Региональный фонд" Кацель С.Ф.  
Начальник ОПТД СЯКО "Региональный фонд" Серова Е.А.

