


"УТВЕРЖДАЮ" 
 Ген директор СНО "Региональный фонд"

ДВЕРЖИТНА Я ВЕДОМОСТЬ ш.см. 95-05-16

Объект - г.Старая Русса, ул.Возрождения д.28-капитальный ремонт скатной кровли

Наименование работ

№ п/п	2	3	Количество
1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/2,87	100 м2 кровли 2,87	3
2	Разборка мелких покрытий и обденок из листового стали пожек, санприков, женобов, отливов, свесов и т.п. 2/0,43	100 м труп и покрытий 0,43	
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 3/2,87	100 м2 покрытия 2,87	
4	Разборка обшивки нештукатуренных деревянных стен (фронтоны) 4/0,42	100 м2 стен 0,42	
5	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (на фронтонах) 5/0,01	100 м2 0,01	
6	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами саренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 / на фронтонах/ 6/0,01	100 м2 проемов 0,01	
7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов 7/0,01	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,01	
8	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиривакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности 2,87	
9	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой 9/2,87	100 м2 изолируемой поверхности 2,87	
10	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осколкой и обертывание фолью 10/0,16	100 м 0,16	
11	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног распивкой досками с двух сторон 11/0,24	100 м 0,24	
12	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги 12/14	1 шт. 14	
13	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали 13/2,87	100 м2 2,87	

1	2	3
14	Устройство кровли из металлопрофиля по готовым прогонам простая кровля 14/2,87	100 м2 кровли 2,87
15	Обшивка каркасных стен досками обшивки (фронтонн) 15/0,42	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) 0,42
16	Простая окраска масляными составами по дереву стен 16/0,42	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,42
17	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен (ветровая доска) прям. 17/0,31	100 м досок 0,31
18	Исправление кладки дымовой трубы 18/11,82	100 кирпичей 11,82
19	Исправление кладки дымовой трубы (чердачное помещение) 19/0,59	100 кирпичей 0,59
20	Оштукатуривание поверхности дымовых труб 20/0,18	100 м2 поверхности 0,18
21	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная 21/0,18	100 м2 фасада 0,18
22	Установка снегозадержателей 22/0,58	100 м ограждения 0,58
23	Смена контактов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал 23/0,2	10 шт. 0,2
24	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 24/1 + 26/0,6	10 шт. 1,6
25	Смена кофлаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал 25/0,6	10 шт. 0,6
26	Укладка ходовых досок 27/0,16	100 м ходов 0,16

Применить коэффициенты на капремонт -к=1,15 и к=1,25.

СОСТАВИЛ

Проверил

Кацель, С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"


Смета в сумме:

498 490,24 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СНО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.



" " 20 г.

Наименование стройки - г.Старая Русса, ул.Возрождения ,д.28
 Объект - г.Старая Русса, ул.Возрождения ,д.28

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 95-05-16
 капитальный ремонт скатной кровли

Основание Дефектная ведомость.
 Чертежи №

Сметная стоимость - 498,490 тыс.руб
 Нормативная трудоемкость - 741,87 чел-ч
 Сметная заработная плата - 94,736 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены апреля 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1020-И от 24.04.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел-ч, не занят. обсл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Основной зарплаты	В т.ч. зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыш обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов. Крыши, кровли при ремонте	2,873 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	650,76	527,02	123,74 25,97	15,16 0,46	43,55 1,32
1.1	509-9900	Срокительный мусор	4,0222 т	0		0				
2	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали листов, сайдингов, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов. Крыши, кровли при ремонте	0,43 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	46,58	46,49	0,09 0	9,1 0	3,91 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0516 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008 -04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	2,873	219,85	30,96	631,63	542,68	88,95	15,9	45,68
			100 м2 покрытия	188,89	0			0	0	
3.1	509-9900	Строительный мусор	2,5857 т	0		0				
4	ТЕРр53-1-01 (0)	Разборка обшивки неоплукатуренных деревянных стен (фронтоны) Общестроительные работы; Стены при ремонте	0,42	193,61	52,04	81,32	59,46	21,86	12,3	5,17
			100 м2 стен	141,57	8,85			3,72	0,45	0,19
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,3948 т	0		0				
5	ТЕР46-04-012 -02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (на фронтонах) Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,01	2 412,46	284,06	24,12	21,28	2,84	172,7	1,73
			100 м2	2 128,4	130,65			1,31	7,74	0,08
6	ТЕР10-01-027 -09 (0) МДС3.м.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых сплошную проема до 2 м2 / на фронтонах/ ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗТм=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,01	10	585,825	100,21	32,27	5,86	239,2	2,39
				021,053						
6.1	[101-0936]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двусторонних (независимо от высоты)	1	20,09		20,09				
			1 комплект							
6.2	[203-0168]	Блоки оконные	1 м2	350,72		350,72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР15-04-024 -05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,01 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,7115	5,75	7,83	6,82	0,06	51,23 25	0,51
7.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000245 т	29 000		7,11				
8	ТЕР26-02-018 -02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиривакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	2,873 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,1855	98,4625	727,4	419,67	282,88	10,20 05	29,31
8.1	[113-8071]	Ангисептик-антисепрен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	59,4711 кг	17,63		1 048,48				
9	ТЕР12-01-015 -01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство пароизоляции оклеенной в один слой ЗП=250,74*1,15; ЭММ=85,95*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=17,51*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	2,873 100 м2 используемой поверхности	2 035,2385	107,4375	5 847,24	828,43	308,67	20,13 65	57,85
10	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отпавших частей мауэрлатов с осадкой и обертывание толью Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	0,16 100 м	5 930,37	69,79	948,86	332,98	11,17	160,2 1	25,63
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,2032 т	0		0				0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа; Крышля, кровля при ремонте	0,24 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	891,93	124,3	9,15	39,87	9,57
12	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Кровля из профилированного листа; Крышля, кровля при ремонте	14 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	2 235,8	771,12	518,84	4,24	59,36
13	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали Кровля из профилированного листа; Крышля, кровля при ремонте	2,873 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	5 313,35	742,21	91,51	21,35	61,34
14	ТЕР12-01-023 -01 (0)	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простоя кровля Кровля из профилированного листа; Кровля	2,873 100 м2 кровля	22 910,36 506,67	127,49 15,53	65 821,46	1 455,66	366,28	38,53	110,7
14.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить.)	- 350,506 м2	176,79		-61 965,96				2,27
14.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	350,506 м2	68,12		23 876,47				
14.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	28,73 м2	177,09		5 087,8				
15	ТЕР10-01-012 -01 (0) МДС35.п.4.7	Обшивка каркасных стен досками обшивки (фронтонь) ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,42 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4 264,0975 548,9525	74,525 0	1 790,92	230,56	31,3	41,74	17,53
16	ТЕР15-04-024 -01 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву стен ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,95*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,42 100 м2 окрашиваемой поверхности	723,5195 429,6745	7,075 0,25	303,88	180,46	2,97	32,25	13,55
								0,11	0,012	0,01
									5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.1	[101-0461]	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ М4-15	0,01134 м	25 145,25		285,15				
17	ТЕРР53-Т-01 (0)	Замена отгеляных досок чистой наружной обшивки стен (ветровая доска) приям.	0,305	908,51	19,04	277,1	129,35	5,81	31,84	9,71
		Общестроительные работы; Стены при ремонте	100 м досок	424,11	0			0	0	0
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,07625 м	0		0				
18	ТЕРР60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы У=3*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	11,82	228,34	9,25	2 698,98	2 248,64	109,34	14,77	174,58
			100 кирпичей	190,24	1,57			18,56	0,08	0,95
18.1	[404-0125]	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 100	1,182	1 875,9		2 217,31				
		Строительный мусор	1000 шт.							
18.2	509-9900	Строительный мусор	6,0282 м	0		0				
19	ТЕРР60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы (Чердачное помещение) У=0,15*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	0,591	228,34	9,25	134,95	112,43	5,47	14,77	8,73
			100 кирпичей	190,24	1,57			0,93	0,08	0,05
19.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымоходов труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,0591	1 779,85		105,19				
		Строительный мусор	1000 шт.							
19.2	509-9900	Строительный мусор	0,30141 м	0		0				
20	ТЕРР61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	0,18	2 818,46	1,9	507,32	334,68	0,34	131,4	23,65
		Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	100 м2 поверхность	1 859,31	0			0	0	0
21	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная	0,18	660,3585	12,425	118,86	26,97	2,24	11,53	2,08
			100 м2 фасада	149,8335	0			0	0	0
									45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35 п.4.7	Установка снегодержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	0,58 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	2 000,21	60,02 4,13	44,01 0,362	7,670 5	4,45 0,21
22.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладающим профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,174 т	10 826,75	-1 883,85					
22.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегодержателя длиной 2000 мм	29 шт.	155,6	4 512,4					
23	ТЕР58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (6 каналов) Общестроительные работы; Крыши, кровля при ремонте	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	289,8	46,28 0,63	0,63 0	18,6 0	3,72 0
23.1	509-9900	Сроительный мусор	0,0104 т	0	0					
24	ТЕР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 V=0,2*5; Общестроительные работы; Крыши, кровля при ремонте	1 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	424,96	64,69 1,06	1,06 0	5,2 0	5,2 0
24.1	509-9900	Сроительный мусор	0,015 т	0	0					
25	ТЕР58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала) Общестроительные работы; Крыши, кровля при ремонте	0,6 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	869,41	138,83 1,9	1,9 0	18,6 0	11,16 0
25.1	509-9900	Сроительный мусор	0,0312 т	0	0					
26	ТЕР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 Общестроительные работы; Крыши, кровля при ремонте	0,6 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	254,98	38,81 0,64	0,64 0	5,2 0	3,12 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.1	509-9900	Строительный мусор	0,009 т	0		0				
27	ТЕР10-01-023 -01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,16 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	173,63	8,93	2,7 0,31	4,37 0,1	0,7 0,02
28	ТССЦп01-01 -01-041	Полуочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	7,54 т	374,5 0	0	2 823,73	0	0 0	0	
29	ТССЦп03-21 -01-011	Перевозка грузов I класса автомобильми-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 11 км Цед=13,52*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	7,54 т	96,9384 0	0	730,93		0		
ИТОГО:						66 834,4	9 531,04	2 040,31		734,88 6,99

Наименование и значение множителей

Кровля из асбестоцементных листов (3)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровля из асбестоцементных листов (1, 2)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Значение

Прямые

Зарплата	542,68*9,8	9,8	5 318,26
Машины и механизмы	88,95*6,26	6,26	556,83
Материалы	0	1	0
Итого			5 875,09
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)			
Накладные расходы	(542,68+0)*9,8*1,1*0,9*0,85	0,84	4 467,34
Сметная прибыль	(542,68+0)*9,8*0,7*0,85*0,8	0,48	2 552,77
Итого			12 895,2
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2)			
Зарплата	573,51*9,8	9,8	5 620,4
Машины и механизмы	123,83*6,26	6,26	775,18
Материалы	0*4,25	4,25	0
Итого			6 395,58

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые	
Крыши, кровли при ремонте (1, 2)			
Накладные расходы	(573,51+25,97)*9,8*0,83*0,85	0,71	4 171,18
Сметная прибыль	(573,51+25,97)*9,8*0,65*0,8	0,52	3 054,95
Итого			13 621,71
Общестроительные работы (18, 19)			
Зарплата	2361,07*9,8	9,8	23 138,49
Машины и механизмы	114,81*6,26	6,26	718,71
Материалы	2680,56*5,5	5,5	14 743,08
Итого			38 600,28
Печные работы при ремонте (18, 19)			
Накладные расходы	(2361,07+19,49)*9,8*0,78*0,85	0,66	15 397,46
Сметная прибыль	(2361,07+19,49)*9,8*0,63*0,8	0,5	11 664,74
Итого			65 662,48
Отделочные работы (7, 16, 21)			
Зарплата	214,25*9,8	9,8	2 099,65
Машины и механизмы	5,27*6,26	6,26	32,99
Материалы	503,31*4,14	4,14	2 083,7
Итого			4 216,34
Отделочные работы (7, 16, 21)			
Накладные расходы	(214,25+0,11)*9,8*1,05*0,9*0,85	0,8	1 680,58
Сметная прибыль	(214,25+0,11)*9,8*0,55*0,85*0,8	0,37	777,27
Итого			6 674,19
Отделочные работы (20)			
Зарплата	334,68*9,8	9,8	3 279,86
Машины и механизмы	0,34*6,26	6,26	2,13
Материалы	172,31*4,14	4,14	713,36
Итого			3 995,35
Штукатурные работы при ремонте (20)			
Накладные расходы	(334,68+0)*9,8*0,79*0,85	0,67	2 197,51
Сметная прибыль	(334,68+0)*9,8*0,5*0,8	0,4	1 311,95
Итого			7 504,81
Кровли из профилированного листа (8)			
Зарплата	419,67*9,8	9,8	4 112,77
Машины и механизмы	282,88*6,26	6,26	1 770,83
Материалы	1073,33*3,27	3,27	3 509,79
Итого			9 393,39
Теплоизоляционные работы (8)			

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Накладные расходы	(4112,77+53,51)*1*0,9*0,85	3 208,04
Сметная прибыль	(4112,77+53,51)*0,7*0,85*0,8	1 999,81
Итого		14 601,24
Кровля из профилированного листа (10, 11, 12, 13)		
Зарплата	1970,61*9,8	19 311,98
Машины и механизмы	630,67*6,26	3 947,99
Материалы	6788,67*3,27	22 198,95
Итого		45 458,92
Крыши, кровли при ремонте (10, 11, 12, 13)		
Накладные расходы	(19311,98+177,09)*0,83*0,85	13 837,24
Сметная прибыль	(19311,98+177,09)*0,65*0,8	10 134,32
Итого		69 430,48
Кровля из профилированного листа (9, 14, 22)		
Зарплата	2344,11*9,8	22 972,28
Машины и механизмы	718,96*6,26	4 500,69
Материалы	40232,7*3,27	131 560,93
Итого		159 033,9
Кровли (9, 14, 22)		
Накладные расходы	(22972,28+602,31)*1,2*0,9*0,85	21 688,62
Сметная прибыль	(22972,28+602,31)*0,65*0,85*0,8	10 372,82
Итого		191 095,34
Общестроительные работы (6, 27)		
Зарплата	41,2*9,8	403,76
Машины и механизмы	8,56*6,26	53,59
Материалы	594,9*3,27	1 945,32
Итого		2 402,67
Деревянные конструкции (6, 27)		
Накладные расходы	(403,76+3,04)*1,18*0,9*0,85	366,12
Сметная прибыль	(403,76+3,04)*0,63*0,85*0,8	174,92
Итого		2 943,71
Общестроительные работы (5)		
Зарплата	21,28*9,8	208,54
Машины и механизмы	2,84*6,26	17,78
Материалы	0*5,5	0
Итого		226,32
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (5)		
Накладные расходы	(208,54+12,84)*1,1*0,9*0,85	185,96

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Сметная прибыль	$(208,54+12,84)*0,7*0,85*0,8$	106,26
Итого		518,54
Общестроительные работы (15)		
Зарплата	230,56*9,8	2 259,49
Машины и механизмы	31,3*6,26	195,94
Материалы	1529,06*5,5	8 409,83
Итого		10 865,26
Деревянные конструкции (15)		
Накладные расходы	$(2259,49+0)*1,18*0,9*0,85$	2 033,54
Сметная прибыль	$(2259,49+0)*0,63*0,85*0,8$	971,58
Итого		13 870,38
Общестроительные работы (4, 17)		
Зарплата	188,81*9,8	1 850,34
Машины и механизмы	27,67*6,26	173,21
Материалы	141,93*5,5	780,62
Итого		2 804,17
Сены при ремонте (4, 17)		
Накладные расходы	$(1850,34+36,46)*0,86*0,85$	1 377,36
Сметная прибыль	$(1850,34+36,46)*0,7*0,8$	1 056,61
Итого		5 238,14
Общестроительные работы (23, 24, 25, 26)		
Зарплата	288,61*9,8	2 828,38
Машины и механизмы	4,23*6,26	26,48
Материалы	1546,31*5,5	8 504,71
Итого		11 359,57
Крыши, кровли при ремонте (23, 24, 25, 26)		
Накладные расходы	$(2828,38+0)*0,83*0,85$	2 008,15
Сметная прибыль	$(2828,38+0)*0,65*0,8$	1 470,76
Итого		14 838,48
Итого		418 894,7

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого по погрузке		2 823,73
Итого по перевозке		730,93
Итого		422 449,36
НДС		76 040,88
Итого	422449,36*0,18 18%	498 490,24

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СЧКО "Региональный фонд"
Начальник ОПТУ СЧКО "Региональный фонд"



Н.А. Сурова
Е.А. Серова