


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ремонт кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: Новгородский район, р.п. Панковка, ул. Заводская, д. 56

"УТВЕРЖАЮ"
 Ген директор СНКО "Региональный фонд"
 А.Ю. Уткин



№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	3
2	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 м2 покрытия кровли 2,81
3	Демонтаж деревянных конструкций карнизов	100 м2 подшивки 0,42
4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли 2,81
5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м 0,1
6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м 0,2
7	Устройство кровель из волнистых листов типа "Ондулин" с устройством деревянной обрешетки при угле кровли более 10 градусов	100 м2 кровли 2,81
8	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 кровли 2,81
9	Разборка дымовых кирпичных труб и борцов в один канал	100 м 0,03
10	Кладка дымовых кирпичных труб (включая зонта)	1 м3 кладки (без вычета пустот) 2,47
11	Подшивка потолков досками обшивки (карнизы)	100 м2 потолка 0,42
12	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно 2
13	Антисептическая обработка деревянных поверхностей биопреном "Нортекс-Дезинфектор"	100 м2 обрабатываемой поверхности 2,81
14	Разборка покрытий из керамзита	1 м3 утеплителя 28,1

1	2	3
15	Утепление покрытий керамзитом 15/28,1	1 м3 утеплители 28,1
16	Оштукатуривание поверхности дымовых труб 16/0,08	100 м2 поверхности 0,08

Применить коэф. на капремонт -1,15 и 1,25.


СОСТАВИЛ

В.И.С. = *С.И.С.*

"СОГЛАСОВАНО"

в сумме 471,480 тыс.руб.


Сергей Михайлович Шубин



"УТВЕРЖДАЮ"

Ген. директор ФНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин



ФОРМА № 4

Наименование стройки -

Объект : Новгородская обл., Новгородский район, р.п. Панковка, ул. Заводская, д. 56

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на ремонт кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: Новгородский район, р.п. Панковка, ул. Заводская, д. 56

Основание

Чертежи №

Сметная стоимость - 471,480 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 593,17 чел-ч

Сметная заработная плата - 73,563 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены марта 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-694-И от 23.03.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.	Основной заработной платы	Всего	Экспл. машин В т.ч.	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч.	На обслуживающ. машины	Всего		
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕРр58-17-03 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов V=281/100;	2,81	290,84	1,09	817,26	814,2	3,06	24,39	68,54		
			100 м2 покрытий кровли	289,75	0			0	0	0		
1.1	509-9900	Строительный мусор	4,0745 т	0		0						
2	ТЕРр58-2-01 (0)	Разборка службовых окон прямоугольных двускатных V=2/100;	0,02	4 140,28	10,55	82,81	82,59	0,21	341,3	6,83		
			100 окон	4 129,73	0			0	0	0		
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0		0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРР54-3-0 1 (0)	Демонтаж деревянных конструкций карнизов	0,42 100 м2 подшивки	361,65	29,36	151,89	139,56	12,33	28,87	12,13
3.1	509-9900	Строительный мусор	1,0038 т	0	13,5	0	0	5,67	0,8	0,34
4	ТЕРР58-1-0 1 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами V=281/100;	2,81 100 м2 кровли	226,51	43,07	636,49	515,47	121,03	15,16	42,6
4.1	509-9900	Строительный мусор	3,934 т	0	9,05	0	0	25,43	0,46	1,29
5	ТЕРР58-5-0 4 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из досок V=10/100;	0,1 100 м	3 240,99	21	324,1	173,09	2,1	133,25	13,33
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,0564 т	0	0	0	0	0	0	0
6	ТЕРР58-5-0 1 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,2 100 м	3 716,38	38,14	743,28	103,58	7,63	39,87	7,97
7	ТЕР12-01-0 07-13 (0) МДС35.п.4. 7	Устройство кровель из волнистых листов типа "Ондулин" с устройством деревянной обрешетки при угле кровли более 10 градусов ЗП=508,64*1,15; ЭММ=30,3*1,25; ЗПм=0,79*1,25; ТЗТ=38,68*1,15; ТЗТм=0,04*1,25	2,81 100 м2 кровли	1 527,041	37,875	4 290,99	1 643,67	106,43	44,482	124,99
7.1	[101-3180]	Фартук покрывающий типа "Ондулин" (длина-0,85м)	49 шт.	167,34	8	199,66				
7.2	[101-3181]	Короб карнизный универсальный типа "Ондулин"	49 шт.	389,29	19	075,21				
7.3	[101-3182]	Заполнитель карниза типа "Ондулин"	49 шт.	19,11	936,39					
7.4	[101-3419]	Ондулин коричневый (лист волнистый 2000x950 мм) 640*1,16=742м2	326 м2	51,44	16 769,44					
7.5	[101-3160]	Элементы коньковые типа "Ондулин", цвет коричневый	35 шт.	114,77	4 016,95					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.6	[101-2897]	Лента самоклеющаяся герметизирующая "Ондуфлеш", шириной 0,30 метра, цвет терракота	76 м	113,64		8 636,64				
7.7	[101-1980]	Гвозди кровельные оцинкованные (3,235тыс шт*2,6кг=8,411кг)	0,0084 т	10 190,36		85,6				
8	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	2,81	84,46	6,35	237,33	155,08	17,84	4,52	12,7
8.1	[101-0856]	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506	323,15 м2	6,92		2 236,2				
9	ТЕРр60-2-0 1 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и боронов в один канал	0,027	2 192,08	146,07	59,19	55,24	3,94	164,47	4,44
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,8397 т	0	67,18	0		1,81	3,98	0,11
10	ТЕР08-08-0 05-01 (0)	Кладка дымовых кирпичных труб (включая зонты)	2,47	382,884	62,5	945,72	490,72	154,38	14,9155	36,84
	МДС35.п.4. 7	ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,89*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25	1 м3 кладки (без вычета пустот)	198,674	8,6125			21,27	0,4375	1,08
10.	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	1,2103 1000 шт.	1 779,85		2 154,15				
11	ТЕР10-01-0 22-01 (0)	Подшивка потолков досками обшивки (карнизы)	0,42	4	87,775	2 055,74	364,13	36,87	65,9295	27,69
	МДС35.п.4. 7	ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,94*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	100 м2 потолка	866,9735	4,925			2,07	0,25	0,11
12	ТЕР10-01-0 03-01 (0)	Устройство стуховых окон	2	447,43	30,65	894,86	198,08	61,3	7,6245	15,25
	МДС35.п.4. 7	ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25	1 стуховое окно	99,04	2,7			5,4	0,1375	0,28
12.	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13	ТЕР10-01-0 92-01 (0) МДС35-п.4. 7	Антисептическая обработка деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор" ЗП=76,51*1,15; ЭММ=47,03*1,25; ЗПМ=0,68*1,25; ТЗТ=5,94*1,15; ТЗТМ=0,04*1,25	2,81	312,66	58,79	878,59	247,24	165,19	6,831	19,2	
			100 м2 обрабатываемой поверхности	87,99	0,85			2,39	0,05	0,14	
14	ТЕР12-01-0 14-02 (0) МДС38 п.3.3.1	Разборка покрытий из керамики V=187,3*0,15; ЗП=36,12*0,8; ЭММ=33,21*0,8; ЗПМ=5,59*0,8; Мат=178,51*0; ТЗТ=3,04*0,8; ТЗТМ=0,34*0,8	28,095	55,464	26,568	1 558,26	811,83	746,43	2,432	68,33	
			1 м3 улучшителя	28,896	4,472			125,64	0,272	7,64	
15	ТЕР12-01-0 14-02 (0) МДС35-п.4. 7	Утепление покрытий керамзитом V=187,3*0,15; ЗП=36,12*1,15; ЭММ=33,21*1,25; ЗПМ=5,59*1,25; ТЗТ=3,04*1,15; ТЗТМ=0,34*1,25	28,095	261,5605	41,5125	7 348,54	1 167,01	1 166,29	3,496	98,22	
			1 м3 улучшителя	41,538	6,9875			196,31	0,425	11,94	
16	ТЕРр61-31- 01 (0)	Олшугатуривание поверхности дымовых труб V=8,4/100;	0,084	2 818,46	1,9	236,75	156,18	0,16	131,4	11,04	
			100 м2 поверхности	1 859,31	0			0	0	0	
17	ССЦ 01.2000	Погрузочные работы: Мусор строительный Цед=1,93*7	21,25	13,51	0	287,09	0	0			
			т	0	0			0			
18	ССЦ 01.2000	Расстояние перевозки: от 16.1 до 17.0 км. Класс груза 1. Таблица 3. Перевозка грузов автомобилем-самосвалом (работавшими вне карьеров), руб. за т Цед=13,65*7,17	21,25	97,8705	0	2 079,74		0			
Итого:				83 392,14	7 117,67	2 605,19	388,76			570,1	
										23,07	
Наименование и значение множителей							Значение	Прямые			
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 4, 5, 6, 8)											
Зарплата							1844,01*9,8	9,8			18 071,3
Машины и механизмы							151,87*6,26	6,26			950,71
Материалы							3081,59*2,81	2,81			8 659,27
Итого											27 681,28
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 4, 5, 6, 8)											
Накладные расходы							(1844,01+25,43)*9,8*0,71	0,71			13 007,56

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Сметная прибыль	(1844,01+25,43)*9,8*0,52	9 526,67
Итого		50 215,51
Перекрытия при ремонте (3)		
Зарплата	139,56*9,8	1 367,69
Машины и механизмы	12,33*6,26	77,19
Материалы	0	0
Итого		1 444,88
Перекрытия при ремонте (3)		
Накладные расходы	(139,56+5,67)*9,8*0,72	1 024,74
Сметная прибыль	(139,56+5,67)*9,8*0,64	910,88
Итого		3 380,5
Кровля из волнистых листов типа "Ондулин" (7, 14)		
Зарплата	2455,5*9,8	24 063,9
Машины и механизмы	852,86*6,26	5 338,9
Материалы	60260,78*2,81	169 332,79
Итого		198 735,59
Кровли (7, 14)		
Накладные расходы	(2455,5+128,41)*9,8*0,92	23 296,53
Сметная прибыль	(2455,5+128,41)*9,8*0,44	11 141,82
Итого		233 173,94
Печные работы при ремонте (9)		
Зарплата	55,24*9,8	541,35
Машины и механизмы	3,94*6,26	24,66
Материалы	0*2,81	0
Итого		566,01
Печные работы при ремонте (9)		
Накладные расходы	(55,24+1,81)*9,8*0,66	369
Сметная прибыль	(55,24+1,81)*9,8*0,5	279,55
Итого		1 214,56
Конструкции из кирпича и блоков (10)		
Зарплата	490,72*9,8	4 809,06
Машины и механизмы	154,38*6,26	966,42
Материалы	2454,77*5,5	13 501,24
Итого		19 276,72
Конструкции из кирпича и блоков (10)		
Накладные расходы	(490,72+21,27)*9,8*0,93	4 666,28
Сметная прибыль	(490,72+21,27)*9,8*0,54	2 709,45

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Итого		26 652,45
Деревянные конструкции (11)		
Зарплата	364,13*9,8	3 568,47
Машины и механизмы	36,87*6,26	230,81
Материалы	1654,75*2,81	4 649,85
Итого		8 449,13
Деревянные конструкции (11)		
Накладные расходы	(364,13+2,07)*9,8*0,9	3 229,88
Сметная прибыль	(364,13+2,07)*9,8*0,43	1 543,17
Итого		13 222,18
Кровли (12, 13)		
Зарплата	445,32*9,8	4 364,14
Машины и механизмы	226,49*6,26	1 417,83
Материалы	1121,73*2,81	3 152,06
Итого		8 934,03
Деревянные конструкции (12, 13)		
Накладные расходы	(445,32+7,79)*9,8*0,9	3 996,43
Сметная прибыль	(445,32+7,79)*9,8*0,43	1 909,41
Итого		14 839,87
Кровли (15)		
Зарплата	1167,01*9,8	11 436,7
Машины и механизмы	1166,29*6,26	7 300,98
Материалы	5015,24*2,81	14 092,82
Итого		32 830,5
Кровли (15)		
Накладные расходы	(1167,01+196,31)*9,8*0,92	12 291,69
Сметная прибыль	(1167,01+196,31)*9,8*0,44	5 878,64
Итого		51 000,83
Штукатурные работы при ремонте (16, 17, 18)		
Зарплата	156,18*9,8	1 530,56
Машины и механизмы	0,16*6,26	1
Материалы	80,41*4,02	323,25
Итого		1 854,81
Штукатурные работы при ремонте (16, 17, 18)		
Накладные расходы	(156,18+0)*9,8*0,67	1 025,48
Сметная прибыль	(156,18+0)*9,8*0,4	612,23
Итого		3 492,52

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		Прямые
Итого по погрузке		397 192,36
Итого по перевозке		287,09
Итого по неу"ченным материалам		2 079,74
		0
Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		Прямые
НДС	399559,19*0,18	399 559,19
Итого		71 920,65
		471 479,84

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОГГД СНКО "Региональный фонд"

Сурова Н.А.
Гасанов О.Р.

РАСЧЕТНИК ПРОЦЕДУР
ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК
МКУ «СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА»
ПЕТРОВА Ю. В.