

"СОГЛАСОВАНО"


Смета в сумме

Смету в сумме

"УТВЕРЖДАЮ"  
Генеральный директор НОКО "Региональный фонд"

" " 20 г.

" " 20 г.



Наименование стройки -

Объект : многоквартирный жилой дом, по адресу: Новородская область, Новородский район, п. Пролетарий, пер. Пролетарский, д.1

ПОКАЗЫВАЯ СМЕТА №

на капитальный ремонт кровли

Сметная стоимость -

416,625 тыс.руб

Нормативная трудоемкость -

665,36 чел-ч

Сметная заработная плата -

84,565 тыс.руб

Основание  
Чертежи №

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2014 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новородской области № УА-2137-И от 24.12.2014 г.)

№ п/п	Цифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел-ч, не занят. obsл. машин		
				ед. изм.	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин В т.ч. зарплаты
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр58-17-03 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов У-361/100; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	3,61	290,84	1,09	1 049,93	1 046	3,93	24,39	88,05
1.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 покрытия кровли 5,2345 м	289,75	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР46-04-012-0 2 (0)	Разборка деревянных заглоблений проемов оконных без подоконных досок  Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,0196  100 м2	2 412,46  2 128,4	284,06  130,65	47,28	41,72	5,57  2,56	172,76  7,74	3,39  0,15
3	ТЕРр53-1-01  (0)	Разборка обшивки неолшугатуренных деревянных стен (демонтаж фронтонов) Общестроительные работы; Стены при ремонте	0,32  100 м2 стен	193,61  141,57	52,04  8,86	61,96	45,3	16,65  2,84	12,3  0,45	3,94  0,14
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,3008 м	0		0				
4	ТЕРр58-1-01  (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами У=361/100; Крыша из асбестоцементных листов; Крыши, крыши при ремонте	3,61  100 м2 крыши	226,51  183,44	43,07  9,05	817,7	662,22	155,48  32,67	15,16  0,46	54,73  1,66
4.1	509-9900	Строительный мусор	5,054 м	0		0				
5	ТЕРр54-3-01  (0)	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок (карнизных свесов из досок)  Общестроительные работы; Перекрытия при ремонте	0,41  100 м2 подшивки	361,65  332,29	29,36  13,5	148,28	136,24	12,04  5,54	28,87  0,8	11,84  0,33
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,9799 м	0		0				
6	ТЕРр54-3-01  (0)	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок (франтонных свесов из досок)  Общестроительные работы; Перекрытия при ремонте	0,15  100 м2 подшивки	361,65  332,29	29,36  13,5	54,25	49,84	4,4  2,03	28,87  0,8	4,33  0,12
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,3585 м	0		0				
7	ТЕРр58-5-02  (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из бревен Крыша из асбестоцементных листов; Крыши, крыши при ремонте	0,54  100 м	5 798,5  2 081,13	69,79  0	3 131,19	1 123,81	37,69  0	160,21  0	86,51  0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.1	509-9900	Строительный мусор	1,4364 м	0		0				
8	ТЕРР58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Кровля из асбестоцементных листов, Крыши, кровли при ремонте	14 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	2 235,8	771,12	518,84 0	4,24 0	59,36 0
9	ТЕРР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без прокладки фромж Кровля из асбестоцементных листов, Крыши, кровли при ремонте	3,61 100 м2 Кровли	84,46 55,19	6,35 0	304,9	199,24	22,92 0	4,52 0	16,32 0
9.1	[101-08561]	Рубероид кровельный с явлевойной посышкой марки РКП-3506	415,15 м2	6,92		2 872,84				
10	ТЕРР12-01-007-0 2 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством ЗП=630,02*1,15; ЭММ=168,95*1,25; ЗПм=21,25*1,25; ТЗТ=47,91*1,15; ТЗТм=1,08*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Кровля	3,61 100 м2 Кровли	5 175,7205 724,523	211,1875 26,5625	18 684,35	2 615,53	762,39 95,89	55,0965 1,35	198,9 4,87
11	ТЕРР12-01-007-0 4 (0) МДС35.п.4.7	На герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять в расценкам 12-01-007-01, 12-01-007-02, 12-01-007-03 ЗП=23,93*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,82*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Кровля	3,61 100 м2 Кровли	257,1245 27,5195	1,325 0	928,22	99,35	4,78 0	2,093 0	7,56 0
12	ТЕРР12-01-010-0 1 (0) МДС35.п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.д.) из листового оцинкованной стали ЗП=1464,62*1,15; ЭММ=26,13*1,25; ЗПм=3,94*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Кровли	0,14 100 м2 покрытия	15 313,6455 1 684,313	32,6625 4,925	2 143,91	235,8	4,57 0,69	129,6625 0,25	18,15 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР10-01-022-0 1	Подшивка потолков досками обшивки (устройство карнизного свеса из обрезных досок)	0,056	4 894,6285	87,775	274,1	48,55	4,92	65,9295	3,69
	(0) МДСЗ п.4.7	ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,94*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	100 м2 потолка	866,9735	4,925			0,28	0,25	0,01
14	ТЕР26-02-018-0 2	Отнебозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тиррипакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по ННБ 251	3,61	253,1855	98,4625	914	527,32	355,45	10,2005	36,82
	(0) МДСЗ п.4.7	У=361/100; ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Общестроительные работы; Теплоизоляционные работы	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9			6,86	0,1125	0,41
14.	[113-8071]	Антисептик-антиплень ПИРИПАКС 3000 <sup>®</sup> для древесины Расход 200 г на 1 м2	72,2 кг	17,63		1 272,89				
15	ТЕР10-01-032-0 1	Заполнение оконных проемов отделимыми элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты одинарные, площадь проема до 2 м2	0,0196	28 831,6915	599,775	565,1	195,64	11,76	688,85	13,5
	(0) МДСЗ п.4.7	ЗП=8679,51*1,15; ЭММ=479,82*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=599*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	100 м2 проемов	9 981,4365	0			0	0	0
15.	[101-0936]	Скобяные изделия для оконных блоков со стареными и одинарными переплетами для жилых зданий двухэтажных (независимо от высоты)	1 комплект	20,09		20,09				
15.	[203-0168]	Блоки оконные, окружающиеся внутри помещения одинарной конструкции двухэтажные СВО 12-12, площадь 1,36 м2	1,96 м2	350,72		687,41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕРР62-21-01 (0)	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов Отделочные работы; Малые работы при ремонте	1,76 100 м2 окрашиваемой поверхности	213,02 201,41	10,75 0	374,92	354,48	18,92 0	14,93 0	26,28 0
16	[101-0461] /	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МД-15 голубая	0,023232 м	25 145,25		584,17				
17	ТЕР10-01-023-0 1 (0) МДСЗ.п.4.7	Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,2 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	217,04	11,16	3,37 0,39	4,37 0,1	0,87 0,02
18	ТЕР10-01-012-0 1 (0) МДСЗ.п.4.7	Обшивка каркасных стен досками обшивки (устройство фронтонов) ЗП=47,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,32 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4 264,0975 548,9525	74,525 0	1 364,51	175,66	23,85 0	41,745 0	13,36 0
19	ТЕР08-07-001-0 2 (0) МДСЗ.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м прутьевых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Конструкции из кирпича и блоков	0,2 100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	1 043,427 657,8345	9,2625 0	208,69	131,57	1,85 0	50,025 0	10,01 0
20	ОСЦ 01.2000	Подрозочные работы; Мусор строительный Цел=1,93*7;Общестроительные работы;<Нет вида работ>	14,2 т	13,51 0	0 0	191,84	0	0 0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ССЦ 01.2000	Расстояние перевозок: от 14,1 до 15,0 км. Класс груза 1. Таблицы 3. Перевозка грузов автомобильно-самосвалом (работником вне карьеров), руб. за т Цедж=12,19*7,1;Общестроительные работы;<Нет вида работ>	14,2	86,549	0	1 229,01		0		
Итого:						38 963,53	8 470,55	1 969,38		657,61
								149,75		7,75

Наименование и значение множителя		Значение	Прямые
Кровли из асбестоцементных листов (1, 4, 7, 8, 9)			
Зарплата		3802,39*9,81	37 301,45
Машины и механизмы		738,86*6,2	4 580,93
Материалы		5871,11*4,44	26 067,73
Итого			67 950,11
Крыши, кровли при ремонте (1, 4, 7, 8, 9)			
Накладные расходы		(3802,39+32,67)*9,81*0,83*0,85	26 711,58
Сметная прибыль		(3802,39+32,67)*9,81*0,65*0,8	19 563,41
Итого			114 225,1
Общестроительные работы (2)			
Зарплата		41,72*9,81	409,27
Машины и механизмы		5,57*6,2	34,53
Материалы		0*5,45	0
Итого			443,8
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструкций кирпичных элементов) (2)			
Накладные расходы		(41,72+2,56)*9,81*1,1*0,9*0,85	364,88
Сметная прибыль		(41,72+2,56)*9,81*0,7*0,85*0,8	208,51
Итого			1 017,19
Общестроительные работы (3)			
Зарплата		45,3*9,81	444,39
Машины и механизмы		16,65*6,2	103,23
Материалы		0*5,45	0
Итого			547,62
Стены при ремонте (3)			
Накладные расходы		(45,3+2,84)*9,81*0,86*0,85	344,74
Сметная прибыль		(45,3+2,84)*9,81*0,7*0,8	264,46
Итого			1 156,82
Общестроительные работы (5, 6)			

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	186,08*9,81	1 825,44
Машины и механизмы	16,44*6,2	101,93
Материалы	0*5,45	0
Итого		1 927,37
Перекрытия при ремонте (5, 6)		
Накладные расходы	(186,08+7,57)*9,81*0,85*0,85	1 367,79
Сметная прибыль	(186,08+7,57)*9,81*0,8*0,8	1 215,81
Итого		4 510,97
Кровля из асбестоцементных листов (10, 11)		
Зарплата	2714,88*9,81	26 632,97
Машины и механизмы	767,17*6,2	4 756,45
Материалы	16130,53*4,44	71 619,55
Итого		103 008,97
Кровли (10, 11)		
Накладные расходы	(2714,88+95,89)*9,81*1,2*0,9*0,85	25 367,76
Сметная прибыль	(2714,88+95,89)*9,81*0,65*0,85*0,8	12 132,41
Итого		140 509,14
Кровля из асбестоцементных листов (12)		
Зарплата	235,8*9,81	2 313,2
Машины и механизмы	4,57*6,2	28,33
Материалы	1903,53*4,44	8 451,67
Итого		10 793,2
Кровли (12)		
Накладные расходы	(235,8+0,69)*9,81*1,2*0,9*0,85	2 134,37
Сметная прибыль	(235,8+0,69)*9,81*0,65*0,85*0,8	1 020,79
Итого		13 948,36
Общестроительные работы (13, 17, 18)		
Зарплата	235,37*9,81	2 308,98
Машины и механизмы	32,14*6,2	199,27
Материалы	1588,14*5,45	8 655,36
Итого		11 163,61
Деревянные конструкции (13, 17, 18)		
Накладные расходы	(235,37+0,67)*9,81*1,18*0,9*0,85	2 084
Сметная прибыль	(235,37+0,67)*9,81*0,63*0,85*0,8	995,69
Итого		14 243,3
Общестроительные работы (14)		
Зарплата	527,32*9,81	5 173,01

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	355,45*6,2	2 203,79
Материалы	1304,12*5,45	7 107,45
Итого		14 484,25
Теплоизоляционные работы (14)		
Накладные расходы	(527,32+6,86)*9,81*1*0,9*0,85	4 035,04
Сметная прибыль	(527,32+6,86)*9,81*0,7*0,85*0,8	2 515,35
Итого		21 034,64
Общестроительные работы (15)		
Зарплата	195,64*9,81	1 919,23
Машины и механизмы	11,76*6,2	72,91
Материалы	1065,21*5,45	5 805,39
Итого		7 797,53
Деревянные конструкции (15)		
Накладные расходы	(195,64+0)*9,81*1,18*0,9*0,85	1 727,31
Сметная прибыль	(195,64+0)*9,81*0,63*0,85*0,8	825,27
Итого		10 350,11
Отделочные работы (16)		
Зарплата	354,48*9,81	3 477,45
Машины и механизмы	18,92*6,2	117,3
Материалы	585,68*3,83	2 243,15
Итого		5 837,9
Малые работы при ремонте (16)		
Накладные расходы	(354,48+0)*9,81*0,8*0,85	2 364,67
Сметная прибыль	(354,48+0)*9,81*0,5*0,8	1 390,98
Итого		9 593,55
Общестроительные работы (19)		
Зарплата	131,57*9,81	1 290,7
Машины и механизмы	1,85*6,2	11,47
Материалы	75,27*5,45	410,22
Итого		1 712,39
Конструкции из кирпича и блоков (19)		
Накладные расходы	(131,57+0)*9,81*1,22*0,9*0,85	1 200,35
Сметная прибыль	(131,57+0)*9,81*0,8*0,85*0,8	696,98
Итого		3 609,72
Итого		334 198,9
Итого по учебным материалам		0
Итого		334 198,9







1	2	3	4
8	Разборка кирпичной кладки дымоходов.	1м3 без вычета пус	
9	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш , смена стропильных ног из бревен.	100м.	0.54
10	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш. Смена концов стропильных ног с установкой стоек (кобылки)	штг	14
11	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под покрытие кровли.	100м2	3.61
12	Кирпичная кладка дымоходов.	1м3	
13	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой.	100м2 из. Пов-ти	
14	Устройство покрытия кровель из а\ц листов по деревянной обрешетки по готовым прогонам.	100м2	3.61
14.1	Герметизация соединений	100 м2	3.61
15	Устройство слуховых окон с обшивкой досками (1.3x1.2 м2)	1 слуховое окно	----
16	Устройство обшивки фронтонов досками обшивки	100м2	0.32
17	Устройство зонтов над дымоходами из листовой оцинкованной стали ,прямоугольного сечения периметром до 3000мм (1000x0-450- 2шт)	1 зонт	
18	Смена обделок из листовой стали. Примыкания к слуховым окнам и дымоходам шириной до 400мм	100м2	
19	Устройство мелких покрытий , конек из листовой оцинкованной стали шириной до 700 мм	100м2	
19.1	Свесы из оцинкованной стали	100м2	0.14
20	Устройство подшивки карнизного свеса из \обрезной доски	100м2	0.056
21	Огнезащита деревянных конструкций	100м2	3.61
22	Разборка деревянных оконных заполнений 2шт 1000\600	100м2	
22.1	Установка оконных заполнений	100м2	0.0196
22.2	Окраска фронтонов и свесов	100м2	1.76
23	Устройство ходов по перекрытию	м	20
24	Устройство лесов.	М²(г.п.)	20

Составил:

*Вед. инж. Ру - Сидоров В. В.*  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

*Инж. Сидоров В. В.*  
(должность, подпись, Ф.И.О)