


## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете 132/17

Объект - Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Гоголя, д.20 - капитальный ремонт крыши из наплавленных материалов



№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Колич. ество	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ТЕР46-04-008-0 1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 1/8,67 + 15/0,08	100 м2 покрытия	8,75	
2	ТЕР12-01-017-0 1 Прим.	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 30 мм) 2/8,67 + 16/0,08	100 м2 стяжки	8,75	
3	ТЕР12-01-017-0 2 Прим.	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 3/8,67 + 17/0,08	100 м2 стяжки	8,75	
4	ТЕР12-01-017-0 1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 30 мм) 4/8,67 + 18/0,08	100 м2 стяжки	8,75	
5	ТЕР12-01-017-0 2	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 5/8,67 + 19/0,08	100 м2 стяжки	8,75	
6	ТЕР12-01-016-0 2	Опروطовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсией битумной 6/8,67 + 20/0,08	100 м2 кровли	8,75	
7	ТЕР12-01-002-0 9	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя 7/8,67 + 21/0,08	100 м2 кровли	8,75	
8	ТЕР12-01-004-0 4	Устройство прирываний кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков 8/0,32	100 м привыаний	0,32	
9	ТЕРр58-20-02	Смена обделок из листовой стали (пожсков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м 9/1,66	100 м	1,66	
10	ТЕРр58-21-01	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (15 каналов) 10/0,6	10 шт.	0,6	
11	ТЕРр58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 11/0,6	10 шт.	0,6	
12	ТЕРр60-10-01	Исправление кладки дымовой трубы (вентиляционные оголовки) 12/0,591	100 карпичей	0,591	

1	2	3	4	5	6
13	ТЕР61-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2. толщиной слоя до 20 мм (выход на кровлю) 13/0,07	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,07	
14	ТЕР15-04-013-0 3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная (выход на кровлю) 14/0,125	100 м2 фасада	0,125	
15	ТЕР46-04-012-0 3	Разборка деревянных заполнения проемов дверных и воротных (1,12 х0,95 м) 22/0,0106	100 м2	0,0106	
16	ТЕР10-01-039-0 1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (1,12м х 0,95м-1шт) 23/0,0106	100 м2 проемов	0,0106	
17	ТЕР46-04-012-0 2	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок (1,12 х 0,95-1шт) 24/0,0106	100 м2	0,0106	
18	ТЕР10-01-027-0 1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 (1,12 х 0,95) 25/0,0106	100 м2 проемов	0,0106	
19	ТЕР15-04-024-0 5	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов 26/0,0106	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,0106	
20	ТЕР10-01-039-0 5	Демонтаж люков в перекрытиях, площадью проема до 2 м2 (0,8 х 0,8) 27/0,0064	100 м2 проемов	0,0064	
21	ТЕР10-01-039-0 5	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 28/0,0064	100 м2 проемов	0,0064	
22	ТССЦм01-01-0 1-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 29/71,17	т	71,17	
23	ТССЦм03-21-0 1-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км 30/71,17	т	71,17	

Применить коэффициенты на капремонт -1,15 и 1,25 (МДС81-4.7).

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ



Куземкин В.В.  
Кацель С.Ф.

201 г.

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор  
СНКО "Региональный фонд"  
А.Ю. Уткин  
201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Гоголя, д.20

Объект : Капитальный ремонт плоской крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 20.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 132/17

капитальный ремонт крыши из наплавляемых материалов

Основание: Дефектная ведомость  
Чертежи №

Сметная стоимость - 997,177 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 1 274,79 чел-ч  
Сметная заработная плата - 177,806 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На ед.ин.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Разборка

1	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов V=867/100; Кровля из наплавляемых материалов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	8,67	212,69	41,86	1 844,02	1 481,1	362,93	14,38	124,67		
			100 м2 покрытия	170,83	0			0	0	0		0
2	ТЕР12-01-017-01 Прим. (0) МДС8 п.3.3.1	Разборка выравненных стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 30 мм) V=867/100; ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	8,67	453,216	166,864	3 929,38	2 482,67	1 446,71	21,776	188,8		
			100 м2 стяжки	286,352	25,472			220,84	1,94	16,82		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР12-01-017-02 Прим.	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	8,67	192,96	35,16	1 672,96	1 368,13	304,84	12	104,04
	(0) МДС38 п.3.3.1	V=867/100; ЗП=13,15*0,8*15; ЭММ=2,93*0,8*15; ЗПм=0,49*0,8*15; Мат=49,25*0*15; ТЗТ=1*0,8*15; ТЗТм=0,03*15; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	100 м2 стяжки	157,8	5,88			50,98	0,45	3,9

# Монтаж

4	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 30 мм)	8,67	1 453,766	260,725	12 604,15	3 568,84	2 260,49	31,303	271,4
	(0) МДС35 п.4.7	V=867/100; ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	100 м2 стяжки	411,631	39,8			345,07	2,425	21,02
5	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	8,67	1 020,525	54,9375	8 847,95	1 966,68	476,31	17,25	149,56
	(0) МДС35 п.4.7	V=867/100; ЗП=13,15*15*1,15; ЭММ=2,93*15*1,25; ЗПм=0,49*15*1,25; Мат=49,25*15; ТЗТ=1*15*1,15; ТЗТм=0,03*15*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	100 м2 стяжки	226,8375	9,1875			79,66	0,5625	4,88
6	ТЕР12-01-016-02	Опروطовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсией битумной	8,67	124,6425	5,2875	1 080,65	371,9	45,84	3,22	27,92
	(0) МДС35 п.4.7	V=867/100; ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	100 м2 кровли	42,895	0			0	0	0
7	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	8,67	9	56,8125	79 627,35	2 050,33	492,56	16,514	143,18
	(0) МДС35 п.4.7	V=867/100; ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	100 м2 кровли	236,486	4,9125			42,59	0,25	2,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР12-01-004-04  (0) МДС35.п.4.7	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков V=32/100; ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровля	0,32  100 м примыканий	11 471,021  570,7335	128,6875  17,45	3 670,73	182,63	41,18  5,58	40,825  0,8875	13,06  0,28
9	ТЕРр58-20-02  (0)	Смена обделок из листовой стали (носков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м V=166/100; Кровля из наплавляемых материалов; Крыши, кровли при ремонте	1,66  100 м	6 505,07  821,23	11,49  2,75	10 798,42	1 363,24	19,07  4,57	63,22  0,14	104,95  0,23
9.1	509-9900	Спроектированный ресурс	0,5478 м	0		0				
10	ТЕРр58-21-01  (0)	Смена копаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (15 каналов) V=6/10; Кровля из наплавляемых материалов; Крыши, кровли при ремонте	0,6  10 шт.	1 449,01  231,38	3,17  0	869,41	138,83	1,9  0	18,6  0	11,16  0
10.1	509-9900	Спроектированный ресурс	0,0312 м	0		0				
11	ТЕРр58-21-02  (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 V=6/10; ЗП=64,69*14; ЭММ=1,06*14; ЗПм=0*14; Мат=359,21*14; ТЗТ=5,2*14; ТЗТм=0*14; Кровля из наплавляемых материалов; Крыши, кровли при ремонте	0,6  10 шт.	5 949,44  905,66	14,84  0	3 569,66	543,4	8,9  0	72,8  0	43,68  0
11.1	509-9900	Спроектированный ресурс	0,126 м	0		0				
12	ТЕРр60-10-01  (0)	Исправление кладки дымовой трубы (ветвильонные отогловки) V=0,15*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	0,591  100 кирпичей	228,34  190,24	9,25  1,57	134,95	112,43	5,47  0,93	14,77  0,08	8,73  0,05
12.1	1115-28351	Кирпич шамотный огнеупорный марки ША общего назначения 1 подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/см3	0,2364 м	1 374,64		324,96				
12.2	509-9900	Спроектированный ресурс	0,30141 м	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР61-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слой до 20 мм (выход на кровлю)	0,07	3 846,62	1,23	269,26	188,2	0,09	201,84	14,13
	(0)	V=7/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	100 м2	2 688,51	0			0	0	0
13	509-9900	Строительный мурор	отремонтированной поверхности							
			0,3388 м	0		0				
14	ТЕР15-04-013-03	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная (выход на кровлю)	0,125	586,5085	12,3625	73,31	13,46	1,55	8,0845	1,01
	(0) МДС3.п.4.7	V=12,5/100; ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	100 м2 фасада	107,686	0			0	0	0

#### Кровля над выходами на крышу

15	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	0,08	212,69	41,86	17,02	13,67	3,35	14,38	1,15
	(0)	V=8/100; Кровля из наплавляемых материалов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	100 м2 покрытия	170,83	0			0	0	0
16	ТЕР12-01-017-01	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 30 мм)	0,08	453,216	166,864	36,26	22,91	13,35	21,776	1,74
	(0) МДС38 п.3.3.1	V=8/100; ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8; Кровля из наплавляемых материалов; Кровля	100 м2 стяжки	286,352	25,472			2,04	1,94	0,16
17	ТЕР12-01-017-02	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	0,08	192,96	35,16	15,44	12,62	2,81	12	0,96
	(0) МДС38 п.3.3.1	V=8/100; ЗП=13,15*0,8*15; ЭММ=2,93*0,8*15; ЗПм=0,49*0,8*15; Мат=49,25*0*15; ТЗТ=1*0,8*15; ТЗТм=0,03*15; Кровля из наплавляемых материалов; Кровля	100 м2 стяжки	157,8	5,88			0,47	0,45	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 30 мм)	0,08	1 453,766	260,725	116,3	32,93	20,86	31,303	2,5
	(0) МДС35.п.4.7	V=8/100; ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	100 м2 стяжки	411,631	39,8			3,18	2,425	0,19
19	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	0,08	1 020,525	54,9375	81,64	18,15	4,4	17,25	1,38
	(0) МДС35.п.4.7	V=8/100; ЗП=13,15*15*1,15; ЭММ=2,93*15*1,25; ЗПм=0,49*15*1,25; Мат=49,25*15; ТЗТ=1*15*1,15; ТЗТм=0,03*15*1,25; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	100 м2 стяжки	226,8375	9,1875			0,74	0,5625	0,05
20	ТЕР12-01-016-02	Опунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер полой эмульсией битумной	0,08	124,6425	5,2875	9,97	3,43	0,42	3,22	0,26
	(0) МДС35.п.4.7	V=8/100; ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	100 м2 кровли	42,895	0			0	0	0
21	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя	0,08	9	56,8125	734,74	18,92	4,55	16,514	1,32
	(0) МДС35.п.4.7	V=8/100; ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	100 м2 кровли	236,486	4,9125			0,39	0,25	0,02
22	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнения проемов дверных и воротных (1,12 x0,95 м)	0,0106	1 564,23	284,06	16,58	13,57	3,01	103,91	1,1
	(0)	V=1,06/100; Дверис: деревянные; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	100 м2	1 280,17	152,17			1,61	7,74	0,08
23	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ( 1,12м x 0,95м-1шт)	0,0106	6 289,627	1 707,5625	66,66	17,77	18,1	119,922	1,27
	(0) МДС35.п.4.7	V=1,06/100; ЗП=1457,83*1,15; ЭММ=1366,05*1,25; ЗПм=223,14*1,25; ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТм=11,35*1,25; Двери: деревянные; Деревянные конструкции	100 м2 проемов	6 76,5045	278,925			2,96	14,1875	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	[203-0234]	Блоки дверные служебные с подоконник, утепленные мягкой древесноволокнистой лентой и защитной оцинкованной стальной лентой и коробок однополосные	1,06 м2	617,52		654,57				
23.	[101-0889]	Скобыные изделия для блоков входных дверей в помещении однополосных	1	93,72		93,72				
24	ТЕР46-04-012-02 (9)	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок (1,12 х 0,95-1 шт) V=1,06/100; Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,0106 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	25,57	22,56	3,01 1,61	172,76 7,74	1,83 0,08
25	ТЕР10-01-027-01 (9) МДС3 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами сварными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 (1,12 х 0,95) V=1,06/100; ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗПм=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТм=6,79*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,0106 100 м2 просков	7 802,246 2 960,5485	1 261,8875 166,8625	82,7	31,38	13,38 1,77	216,89 8,4875	2,3 0,09
25.	[101-0889]	Скобыные изделия для блоков входных дверей в помещении однополосных	1 комплект	93,72		93,72				
25.	[203-8911]	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом	1,06 м2	1 363,79		1 445,62				
26	ТЕР15-04-024-05 (9) МДС3 п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов V=1,06/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,0106 100 м2 окрашиваемую поверхность	782,7115 682,4215	5,75 0,25	8,3	7,23	0,06 0	51,2325 0,0125	0,54 0
26.	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00026 м	29 000		7,53				
27	ТЕР10-01-039-05 (9) МДС38 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадью проема до 2 м2 (0,8 х 0,8) ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные; Деревянные конструкции	0,0064 100 м2 просков	2 543,736 1 470,176	1 073,56 171,752	16,28	9,41	6,87 1,1	114,144 10,92	0,73 0,07



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕР10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,0064	6	1	41,14	13,53	10,74	164,082	1,05
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Дерис: деревянные; Деревянные конструкции	100 м2 проемов	2 113,378	268,3625			1,72	13,65	0,09
28.	[203-0236]	Люки и лазы со щитовыми поддонами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитной оцинкованной сталью поперечин и коробок однополные ДП 10-10, площадь 0,97 м2; ДП 13-10, площадь 1,26 м2	0,64 м2	589,59		377,34				
28.	[111-0123]	Замок винтовой висячий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
28.	[101-0956]	Пенал накладная	2 шт.	11,58		23,16				
3										
28.	[101-0953]	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1 шт.	21,69		21,69				
4										
28.	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 шт.	1 142,69		22,85				
5										
29	ТССПп01-01-01-041	Полуручные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	71,17	374,5	0	26 653,17	0	0		
		Цел=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	т	0	0			0		
30	ТССПп03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 9 км	71,17	85,9683	0	6 118,48		0		
		Цел=11,99*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	т							
ИТОГО:						133 390,93	16 069,92	5 572,75	1 224,42	50,37
								767,81		

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Дерис: деревянные (23, 27, 28)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Деревянные конструкции (23, 27, 28)

40,71\*10,56

10,56

429,9

35,71\*6,26

6,26

223,54

1305,97\*4,53

4,53

5 916,04

6 569,48

Наименование и значение мпоуктеей	Значение	Прямые
Накладные расходы	$(40,71+5,78)*10,56*1,18*0,9*0,85$	441,84
Сметная прибыль	$(40,71+5,78)*10,56*0,63*0,85*0,8$	211,1
Итого		7 222,42
Двери: деревянные (22)		
Зарплата	13,57*10,56	143,3
Машины и механизмы	3,01*6,26	18,84
Материалы	0*4,53	0
Итого		162,14
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (22)		
Накладные расходы	$(13,57+1,61)*10,56*1,1*0,9*0,85$	134,65
Сметная прибыль	$(13,57+1,61)*10,56*0,7*0,85*0,8$	76,94
Итого		373,73
Кровля из наплавленных материалов (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21)		
Зарплата	12100,14*10,56	127 777,48
Машины и механизмы	5114,32*6,26	32 015,64
Материалы	95213,06*3,11	296 112,62
Итого		455 905,74
Кровля (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21)	$(12100,14+751,54)*10,56*1,2*0,9*0,85$	124 856,64
Накладные расходы	$(12100,14+751,54)*10,56*0,65*0,85*0,8$	59 714,05
Сметная прибыль		640 476,43
Итого		640 476,43
Кровля из наплавленных материалов (1, 15)		
Зарплата	1494,77*10,56	15 784,77
Машины и механизмы	366,28*6,26	2 292,91
Материалы	0*3,11	0
Итого		18 077,68
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 15)		
Накладные расходы	$(1494,77+0)*10,56*1,1*0,9*0,85$	13 259,21
Сметная прибыль	$(1494,77+0)*10,56*0,7*0,85*0,8$	7 576,69
Итого		38 913,58
Кровля из наплавленных материалов (9, 10, 11)		
Зарплата	2045,47*10,56	21 600,16
Машины и механизмы	29,87*6,26	186,99
Материалы	13162,14*3,11	40 934,26
Итого		62 721,41
Крыши, кровли при ремонте (9, 10, 11)		
Накладные расходы	$(2045,47+4,57)*10,56*0,83*0,85$	0,71
Сметная прибыль	$(2045,47+4,57)*10,56*0,65*0,8$	0,52

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			89 348,97
Общестроительные работы (25)			
Зарплата		31,38*10,56	331,37
Машины и механизмы		13,38*6,26	83,76
Материалы		1577,29*5,5	8 675,1
Итого			9 090,23
Деревянные конструкции (25)			
Накладные расходы		(31,38+1,77)*10,56*1,18*0,9*0,85	315,06
Сметная прибыль		(31,38+1,77)*10,56*0,63*0,85*0,8	150,53
Итого			9 555,82
Общестроительные работы (24)			
Зарплата		22,56*10,56	238,23
Машины и механизмы		3,01*6,26	18,84
Материалы		0*5,5	0
Итого			257,07
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (24)			
Накладные расходы		(22,56+1,61)*10,56*1,1*0,9*0,85	214,4
Сметная прибыль		(22,56+1,61)*10,56*0,7*0,85*0,8	122,51
Итого			593,98
Общестроительные работы (12)			
Зарплата		112,43*10,56	1 187,26
Машины и механизмы		5,47*6,26	34,24
Материалы		342,01*5,5	1 881,06
Итого			3 102,56
Печные работы при ремонте (12)			
Накладные расходы		(112,43+0,93)*10,56*0,78*0,85	790,07
Сметная прибыль		(112,43+0,93)*10,56*0,63*0,8	598,54
Итого			4 491,17
Отделочные работы (14, 26)			
Зарплата		20,69*10,56	218,49
Машины и механизмы		1,61*6,26	10,08
Материалы		66,84*4,28	286,08
Итого			514,65
Отделочные работы (14, 26)			
Накладные расходы		(20,69+0)*10,56*1,05*0,9*0,85	174,79
Сметная прибыль		(20,69+0)*10,56*0,55*0,85*0,8	80,84
Итого			770,28
Отделочные работы (13)			

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	188,2*10,56	1 987,39
Машины и механизмы	0,09*6,26	0,56
Материалы	80,98*4,28	346,59
Итого		2 334,54
Штукатурные работы при ремонте (13)		
Накладные расходы	(188,2+0)*10,56*0,79*0,85	0,67
Сметная прибыль	(188,2+0)*10,56*0,5*0,8	0,4
Итого		4 461,05
Итого		796 207,43
Итого по погрузке		26 653,17
Итого		822 860,6
Итого по перевозке		6 118,48
Итого		828 979,08
Итого		828 979,08
НДС		149 216,23
Итого	828979,08*0,18	978 195,31

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТУ СНКО "Региональный фонд"

К.Э.-И. Савченко



ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТУ СНКО "Региональный фонд"

Е.А. Серова

