

По

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
г. Великий Новгород, ул. Т. Фрунзе-Олеванка, д. № 10/4

Капитальный ремонт внутридомовых систем водоснабжения

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

" " " 20\_\_ год

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м	1,12	
2	Прокладка трубопроводов канализации из полистироловых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м	1,12	
3	Замена унитазов типа "Компакт" (Снятие и установка без стоимости приборов) с установкой гофры	100 приборов	0,32	
4	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 200 мм отверстий площадью до 100 см2 (полы)	100 отверстий	0,3	
5	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	1	
6	Укладка стальных водопроводных труб с гидроэлектрическим испытанием диаметром 200 мм	1 км	0,0007	
7	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм	1 сальник	1	
8	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	1,5008	
9	Перевозка грузов I класса автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55	т	1,5008	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 81-4.7);

СОСТАВИЛ: Главный специалист

Кузёмкин В.В.

ПРОВЕРИЛ: Зам начальника ОКР

Капель С.Ф.

" " 201 г.

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор  
СНКО "Региональный фонд"  
А.Ю. Уткин  
" " 201 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутренних систем водоснабжения  
Объект : г.Великий Новгород, ул.Т.Фрунзе-Оловянка, д.№ 10/4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 551/17

на капитальный ремонт системы водоснабжения

Основание  
Чертежи №

Сметная стоимость - 209,442 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 405,02 чел.-ч  
Сметная заработная плата - 59,184 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№1 <Нет раздела>

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. общ. машин	
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	В т.ч. зарплат	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	На един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ТЕРр65-2-02	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	1,12	1 110,4	11,74	1 243,65	1 230,5	13,15	85,3	95,54			
	(0)		100 м	1 098,66	6,29			7,04	0,32	0,36			
1.1	509-9899	Спронтельный мусор и масса взвратных материалов	1,5008 т	0		0							
2	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	1,12	7 586,2608	10,86	8 496,61	1 437,66	12,16	85,008	95,21			
	(0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	ЗП=930,16*1,2*1,15; ЭММ=7,24*1,2*1,25; ЗПм=0,98*1,2*1,25; ТЗТ=61,6*1,2*1,15; ТЗТм=0,05*1,2*1,25	100 м трубопрово да	1 283,6208	1,47			1,65	0,075	0,08			
2.1	[301-5609]	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм	70 шт.	20		1 400							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР65-6-12	Смена унитазов типа "Компакт"(Снятие и установка без стоимости приборов)	0,32	6 515,33	106,88	2 084,91	1 825,12	34,2	412,7	132,06
	(0)		100 приборов	5 703,51	14,75			4,72	0,75	0,24
3.1	[301-1272]	Гриф для унитаза	32 шт.	20,27		648,64				
4	ТЕР46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 200 мм отверстий площадью до 100 см2(полы)	0,3	2	1	844,56	296,48	548,09	68,20275	20,46
	(0)	ЗП=513,38*1,75*1,1; ЭММ=949,07*1,75*1,1; ЗПм=131,7*1,75*1,1; ТЗТ=35,43*1,75*1,1	100 отверстий	988,2565	253,5225			76,06	8,99	2,7
	ТЕР46ГЧПр46, Лп 3.3;									
	ТЕР46ГЧПр46, Лп 3.4									
5	ТЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1	1 933,37	26,15	1 933,37	679,57	26,15	55,16	55,16
	(0)		1 м3 заделки	679,57	0			0	0	0
6	ТЕР22-01-011-06	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 200 мм	0,0007	31 384,567	19	21,97	6,21	13,63	562,35	0,39
	(0) МДС.п.4.7	ЗП=771,1,53*1,15; ЭММ=15582,75*1,25; ЗПм=2334,65*1,25; ТЗТ=489*1,15; ТЗТм=121,47*1,25	1 км трубопрово да	8 868,2595	2 918,3125			2,04	151,8375	0,11
6.1	[103-0189]	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок ВСт2кп-ВСт4кп и ВСт2пс-ВСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм	0,7028 м	200,95		141,23				
7	ТЕР16-07-006-02	Заделка салников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм	1	107,623	0	107,62	37,51	0	2,714	2,71
	(0) МДС.п.4.7	ЗП=32,62*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,36*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 салник	37,513	0			0	0	0
8	ТССЦп01-01-01-041	Потрубочные работы: Потручка при автомобильных перевозках мусора строительного с потручкой вручную Цем=53,5*7	1,5008 т	374,5	0	562,05	0	0		
				0	0			0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТССІІп03-2.1-01 -055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 55 км (до д.Теребугицы) Цед=33,34*7,17	1,5008	239,0478	0	358,77		0		
Итого:			т							

16 922,56 5 513,05

647,38

401,53

91,51

3,49

Наименование и значение множителей										Значение	Прямые
Санитарно-технические работы внутренне: канализация (2, 7)											
Зарплата											
Машины и механизмы											
Материалы											
Итого											
Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (2, 7)											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого											
Санитарно-технические работы внутренне: канализация (3)											
Зарплата											
Машины и механизмы											
Материалы											
Итого											
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (3)											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого											
Общестроительные работы (4, 5)											
Зарплата											
Машины и механизмы											
Материалы											
Итого											
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (4, 5)											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого											
Санитарно-технические работы внутренне: канализация (1)											

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	1230,5*10,56	12 994,08
Машины и механизмы	13,15*6,26	82,32
Материалы	0	0
Итого		13 076,4
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1)		
Накладные расходы	(12994,08+74,34)*0,74*0,85	8 233,1
Сметная прибыль	(12994,08+74,34)*0,5*0,8	5 227,37
Итого		26 536,87
Санитарно-технические работы внутреннее: канализация (6)		
Зарплата	6,21*10,56	65,58
Машины и механизмы	13,63*6,26	85,32
Материалы	143,36*3,32	475,96
Итого		626,86
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (6)		
Накладные расходы	(65,58+21,54)*1,3*0,85	96,7
Сметная прибыль	(65,58+21,54)*0,89*0,85*0,8	53,14
Итого		776,7
Итого		176 572,64
Итого по подрядам		562,05
Итого по перевозке		358,77
Итого		920,82
НДС		177 493,46
Итого	177493,46*0,18	31 948,82
		209 442,28

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СЖКО "Региональный фонд"

Н.П.Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СЖКО "Региональный фонд"

Е.А.Серова