


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома  
г. Великий Новгород, ул.Наб. Реки Гзэн, д.№2А

г. Великий Новгород, ул. Наб. Реки Езень, д. №2А

Српска 1 из 2

18	Смена колес водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей	100 шт.	0,18	
19	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	100 м	0,54	
20	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0,3	
21	Смена отливов (отливов) водосточных труб	100 шт.	0,06	
22	Устройство желобов настенных	100 м желобов	1,15	
23	Исправление кладки дымоходной трубы (Отоловки)	100 кирпичей	4,728	
24	Исправление кладки дымоходной трубы (на чердаке)	100 кирпичей	9,456	
25	Оштукатуривание поверхности дымоходных труб	100 м <sup>2</sup> поверхности	0,16	
26	Окраска дымоходных кирпичных труб известковой	100 м <sup>2</sup> фасада	0,16	
27	Устройство колпачков над шахтами в 4 канала	1 колпачок	2	
29	Демонтаж люков в перекрытиях, включая проем до 2 м <sup>2</sup>	100 м <sup>2</sup> проемов	0,0098	
30	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м <sup>2</sup>	100 м <sup>2</sup> проемов	0,0098	
31	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,06	
32	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (паронизация под утеплитель и на утеплитель)	100 м <sup>2</sup> кровли	11,2	
33	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ. 100 мм	1 м <sup>3</sup> изоляции	56	
34	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	0,4	
35	Покруточные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с поружной вручную	т	24,52	
36	Перевозка грузов I класса автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км	т	24,52	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 83.14.7).

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ: Зам. начальника ОКР

Кавказ С.Ф.

201 г.

2016г.

Наименование стройки - г. Великий Новгород, ул. Наб. реки Гзень, д. 2а

Объект : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 221-07-16

капитальный ремонт кровли из профилированного листа

Основание: Дефектная ведомость  
Чертежи №

Сметная стоимость - 1 754,438 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 2 327,59 чел.-ч  
Сметная заработная плата - 311,616 тыс.руб

Составлена в ценах Янвря 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2452-И от 22.09.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. основной заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. основной заработной платы	На един. машин	Всего

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР58-1-01	Разборка деревянных элементов конструктивной обрешетки из брусков с прозорами	7,75	226,51	43,07	1 755,45	1 421,66	333,79	15,16	117,49
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 м2	183,44	9,04			70,06	0,46	3,57
1.1	509-9900	Строительный мусор	10,85	0		0				
			т							
2	ТЕР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель из листового стали	7,75	114,58	12,65	888	789,96	98,04	8,58	66,5
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 м2	101,93	0			0	0	0
			покрытия							
2.1	509-9900	Строительный мусор	6,045	0		0				
			т							
3	ТЕР10-01-044-06	Демонтаж обшивки труб кровельной сталью	0,2184	836,552	15,784	182,7	179,26	3,45	65,4	14,28
	(0) МДС36 п.3.3.1	ЗП=1025,96*0,8; ЗММ=19,73*0,8; ЗПм=1,38*0,8; Мат=8717,62*0; ГЗТ=81,75*0,8;	100 м2	820,768	1,104			0,24	0,07	0,02
		Общестроительные работы	проемов							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР53-1-01 (0)	Разборка обшивки труб досками Общестроительные работы	0,2184 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	42,28	30,92 1,93	11,37 0,45	12,3 0,1	2,69 0,1
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,205296 т	0		0				
5	ТЕР58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осколкой и обертывание толью Общестроительные работы	0,35 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	2 075,63	728,4 0	24,43 0	160,21 0	56,07 0
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,4445 т	0		0				
6	ТЕР58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок Общестроительные работы	0,34 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	1 101,94	588,51 0	7,14 0	133,25 0	45,31 0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,19176 т	0		0				
7	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35, п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тиринкс" любой модификации при помощи аэрозольно-канального распылителя для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	11,62 100м2	253,1855 146,073	98,4625 1,9	2 942,02	1 697,37 22,08	1 144,13 0,1125	10,2005 1,31	118,53 1,31
7.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛКС 3000" для древесины	240,534 кг	17,63		4 240,61				
8	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35, п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа	7,75 100 м2	1 120,0945	43,3 3,2	8 327,1	930,73 24,8	335,58 0,1625	9,016 1,26	69,87 1,26
9	ТЕР58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали Кровля из профилированного листа	7,75 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	14 332,93	2 002,14 48,75	246,84 0,32	21,35 0,32	165,46 2,48
10	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35, п.4.7	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам средней сложности ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля	7,75 100 м2 100 м2 кровли	24 629,778 623,4955	159,3625 19,4125	190 880,78	4 832,09 150,45	1 235,06 0,9875	47,4145 7,65	367,46 7,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 992 м2	176,79		- 175 375,68				
10.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный (МП20-1100-0,7)	992 м2	68,12		67 575,04				
10.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, вальфы с покрытием	77,5 м2	177,09		13 724,48				
11	ТЕРр58-2-01 (0)	Разборка суховых окон прямоугольных двухстворчатых кровли из профинированного листа	0,05 100 окон	4 140,28 4 129,73	10,55 0	207,01	206,49	0,53 0	341,3 0	17,07 0
11.1	509-9900	Строительный мусор	0,28 т	0		0				
12	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство суховых окон (1,0х0,7м) ЗП=86,12*1,15; ЗММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТ м=0,11*1,25; Кровля из профинированного листа	5 1 суховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	2 237,14	495,19	153,25 13,5	7,6245 0,1375	38,12 0,69
12.1	[101-0901]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздвижными двойными переплетами жилых зданий двухстворчатых (независимо от высоты)	5 комплект	41,1		205,5				
12.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий влонцать 0,3-0,4 м2	-2,5 м2	163,21		- 408,03				
12.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	3,5 м2	454,71		1 591,49				
13	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов ЗП=1915,45*1,15; ЗММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТ м=0,01*1,25; Отделочные работы	0,235 100 м2 окрашиваем ой поверхности	2 423,09 2 202,7675	12,3625 0,25	569,43	517,65	2,91 0,06	159,39 0,0125	37,46 0
13.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,005978 т	29 000		173,37				
14	ТЕРр58-4-01 (0)	Разборка парашетных решеток кровли из профинированного листа	1,12 100 м парашетных решеток	179,09 177,45	1,64 0	200,58	198,74	1,84 0	14,8 0	16,58 0
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,896 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Образжение кровель перилами ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	1,15 100 м отражения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	3 965,93	119	87,26 8,19	7,6705 0,3625	8,82 0,42
16	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержателя ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	1,1 100 м отражения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	3 793,5	113,82	83,46 7,84	7,6705 0,3625	8,44 0,4
16.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,33 т	10 826,75		-3 572,83				
16.2	[101-7317]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	55 шт.	155,6		8 558				
17	ТЕРр58-10-06 (0)	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей Кровля из профилированного листа	0,06 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	42,02	41,39	0,51 0	53,1 0	3,19 0
17.1	[301-1104]	Воронка водосточная из оцинкованной стали	6 шт.	46,03		276,18				
18	ТЕРр58-10-03 (0)	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей Кровля из профилированного листа	0,18 100 шт.	840,57 830,06	8,46 0	151,3	149,41	1,52 0	63,9 0	11,5 0
18.1	[201-1102]	Колено из оцинкованной стали	18 шт.	27,84		501,12				
19	ТЕРр58-10-01 (0)	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей Кровля из профилированного листа	0,54 100 м	6 272,01 478,03	13,75 0	3 386,89	258,14	7,43 0	36,8 0	19,87 0
20	ТЕРр58-22-01 (0)	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах Кровля из профилированного листа	0,3 100 шт.	1 185,04 470,23	1,06 0	355,51	141,07	0,32 0	37,8 0	11,34 0
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,003 т	0		0				
21	ТЕРр58-10-05 (0)	Смена отливов (отметов) водосточных труб Кровля из профилированного листа	0,06 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	42,02	41,39	0,51 0	53,1 0	3,19 0
21.1	[201-1103]	Отливы (отметы) из оцинкованной стали т	6 шт.	34,56		207,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕР12-01-009-01 (0) МДС35, п.4.7	Устройство желобов настенных ЗП=1100,9*1,15; ЭММ=328,77*1,25; ЗПм=41,48*1,25; ТЗТ=84,75*1,15; ТЗТм=2,11*1,25; Кровля из профилированного листа	1,15 100 м желобов	27 858,8575	410,9625	32 037,69	1 453,94	472,61	97,4625	112,08
23	ТЕР60-10-01 (0)	Исправление класки дымовой трубы(Отоловин) V=394*1,2/100; Общестроительные работы	4,728 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	1 079,59	899,45	43,73 7,42	14,77 0,08	69,83 0,38
23.1	[404-0125]	Кирпич керамический лщевой, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,4728 1000 шт.	1 875,9		886,93				
23.2	509-9900	Строительный мусор	2,41128 т	0		0				
24	ТЕР60-10-01 (0)	Исправление класки дымовой трубы(на чердаке) V=394*2,4/100; Общестроительные работы	9,456 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	2 159,18	1 798,91	87,47 14,85	14,77 0,08	139,67 0,76
24.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,9456 1000 шт.	1 779,85		1 683,03				
24.2	509-9900	Строительный мусор	4,82256 т	0		0				
25	ТЕР61-31-01 (0)	Отштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы	0,16 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	450,95	297,49	0,3 0	131,4 0	21,02 0
26	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35, п.4.7	Окраска дымовых кирпичных труб известковой ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,16 100 м2 фасада	82,1215 67,8615	2,95 0	13,14	10,86	0,47 0	5,0945 0	0,82 0
27	ТЕР12-01-011-01 (0) МДС35, п.4.7	Устройство коопков над шахтами в два канала(4 канала) ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	2 1 коопак	681,2955 28,8305	1,325 0	1 362,59	57,66	2,65 0	2,2195 0	4,44 0
28	ТЕР12-01-011-02 (0) МДС35, п.4.7	На каждые последующие два канала сверху двух добавить к расценке 12-01-011-01 ЗП=12,6*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,97*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	2 1 коопак	341,955 14,49	1,325 0	683,91	28,98	2,65 0	1,1155 0	2,23 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС38 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема люков 2 м2 V=0,7*0,7*2/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Общестроительные работы	0,0098  100 м2 проемов	2 543,736  1 470,176	1 073,56  171,752	24,93	14,41	10,52 1,68	114,144 10,92	1,12 0,11
30	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35 п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема люков 2 м2 V=0,7*0,7*2/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Общестроительные работы	0,0098  100 м2 проемов	6 428,6855  2 113,378	1 677,4375  268,3625	63	20,71	16,44 2,63	164,082 13,65	1,61 0,13
30.1	[203-0902]	Окно-люк для выхода на крышу с изоляционными окладами для профильных кровельных покрытий, (коробка деревянная, Примеч	2 шт.	1 275,04		2 550,08				
30.2	[101-0889]	Скобыные изделия для блоков входных дверей в помещения одноэтажных	2 комплект	93,72		187,44				
31	ТЕР69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора V=10*0,6/100; Общестроительные работы	0,06 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	142,09	142,09	0 0	214,32 0	12,86 0
31.1	509-9900	Строительный мусор	6 т	0		0				
32	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=560*2/100; Кровля из профилированного листа	11,2  100 м2 кровли	84,46  55,19	6,35 0	945,95	618,13	71,12 0	4,52 0	50,62 0
32.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	1 288 м2	5,11		6 581,68				
33	ТЕР26-01-039-01 (0) МДС35 п.4.7	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ 100мм V=560*0,1; ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	56  1 м3 изоляции	3 410,779  172,1665	85,6625 0	191 003,62	9 641,32	4 797,1 0	12,167 0	681,35 0
33.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитовые	-57,12 м3	3 091,13		- 176 565,35				
33.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	57,12 м3	584,69		33 397,49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТЕР69-7-01 (0)	Устройство ходов на чердаке Кровля из профилированного листа	0,4 100 т. м ходов	2 151,02 253,97	16,82 3,34	860,41	101,59	6,73 1,34	20,8 0,17	8,32 0,07
35	ТСЦПп01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	24,52 т	374,5 0	0 0	9 182,74	0	0 0		
36	ТСЦПп03-21-01-0 19	Перевозка грузов I класса автомобильми-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км Цед=17,12*7,17; <Нет вида работ>	24,52 т	122,7504 0	0 0	3 009,83		0 0		
ИТОГО:				254 725,12	30 570,87	9 291,16	435,45	2 305,21	22,38	

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из профилированного листа (12)			
Зарплата	495,19*10,05	10,05	4 977
Машинны и механизмы	153,25*6,26	6,26	959
Материалы	2977,66*3,24	3,24	9 648
Итого			15 584
Деревянные конструкции (12)			
Накладные расходы	(495,19+13,5)*10,05*1,18*0,9*0,85	0,9	4 601
Сметная прибыль	(495,19+13,5)*10,05*0,63*0,85*0,8	0,43	2 198
Итого			22 383
Кровля из профилированного листа (1, 9, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 32)			
Зарплата	5078,56*10,05	10,05	51 040
Машинны и механизмы	664,41*6,26	6,26	4 159
Материалы	23243,06*3,24	3,24	75 308
Итого			130 507
Крыши, кровли при ремонте (1, 9, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 32)			
Накладные расходы	(5078,56+118,81)*10,05*0,83*0,85	0,71	37 086
Сметная прибыль	(5078,56+118,81)*10,05*0,65*0,8	0,52	27 161
Итого			194 754
Кровля из профилированного листа (8, 15, 16, 22, 27)			
Зарплата	2677,15*10,05	10,05	26 905
Машинны и механизмы	981,56*6,26	6,26	6 145
Материалы	50813,26*3,24	3,24	164 635
Итого			197 685
Кровли (8, 15, 16, 22, 27)			

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Накладные расходы	$(269,05 + 10,10) * 1,2 * 0,9 * 0,85$	0,92
Сметная прибыль	$(269,05 + 10,10) * 0,65 * 0,85 * 0,8$	12,283
Итого		235,650
Кровля из профилированного листа (7, 33)		
Зарплата	$11338,69 * 10,05$	10,05
Машины и механизмы	$5941,23 * 6,26$	6,26
Материалы	$37738,46 * 3,24$	3,24
Итого		273,419
Теплоизоляционные работы (7, 33)		
Накладные расходы	$(1139,54 + 222) * 1 * 0,9 * 0,85$	0,77
Сметная прибыль	$(1139,54 + 222) * 0,7 * 0,85 * 0,8$	0,48
Итого		87,916
Кровля из профилированного листа (34)		
Зарплата	$101,59 * 10,05$	10,05
Машины и механизмы	$6,73 * 6,26$	6,26
Материалы	$752,09 * 3,24$	3,24
Итого		2,437
Прочие ремонтно-строительные работы (34)		
Накладные расходы	$(1021 + 13) * 0,78 * 0,85$	0,66
Сметная прибыль	$(1021 + 13) * 0,5 * 0,8$	0,4
Итого		4,596
Общестроительные работы (3, 29, 30)		
Зарплата	$214,38 * 10,05$	10,05
Машины и механизмы	$30,41 * 6,26$	6,26
Материалы	$2763,37 * 5,5$	5,5
Итого		15,199
Деревянные конструкции (3, 29, 30)		
Накладные расходы	$(2155 + 46) * 1,18 * 0,9 * 0,85$	0,9
Сметная прибыль	$(2155 + 46) * 0,63 * 0,85 * 0,8$	0,43
Итого		1,981
Кровля из профилированного листа (2)		
Зарплата	$789,96 * 10,05$	10,05
Машины и механизмы	$98,04 * 6,26$	6,26
Материалы	$0 * 3,24$	3,24
Итого		7,939
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)	$(7939 + 0) * 1,1 * 0,9 * 0,85$	0,84
Накладные расходы	$(7939 + 0) * 0,7 * 0,85 * 0,8$	0,48
Сметная прибыль		3,811
		8,553

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			19 033
Кровли (10)			
Зарплата	4832,09 * 10,05	10,05	48 563
Машины и механизмы	1235,06 * 6,26	6,26	7 731
Материалы	9 0737,47 * 3,24	3,24	293 989
Итого			350 283
Кровли (10)			
Накладные расходы	(48563+1512)*1,2*0,9*0,85	0,92	46 069
Сметная прибыль	(48563+1512)*0,65*0,85*0,8	0,44	22 033
Итого			418 385
Отделочные работы (13)			
Зарплата	517,65 * 10,05	10,05	5 202
Машины и механизмы	2,91 * 6,26	6,26	18
Материалы	222,24 * 4,28	4,28	951
Итого			6 171
Отделочные работы (13)			
Накладные расходы	(5202+1)*1,05*0,9*0,85	0,8	4 162
Сметная прибыль	(5202+1)*0,55*0,85*0,8	0,37	1 925
Итого			12 258
Общестроительные работы (5, 6)			
Зарплата	1316,91 * 10,05	10,05	13 235
Машины и механизмы	31,57 * 6,26	6,26	198
Материалы	1829,09 * 5,5	5,5	10 060
Итого			23 493
Крыши, кровли при ремонте (5, 6)			
Накладные расходы	(13235+0)*0,83*0,85	0,71	9 397
Сметная прибыль	(13235+0)*0,65*0,8	0,52	6 882
Итого			39 772
Общестроительные работы (31)			
Зарплата	142,09 * 10,05	10,05	1 428
Машины и механизмы	0	1	0
Материалы	0	1	0
Итого			1 428
Прочие ремонтно-строительные работы (31)			
Накладные расходы	(1428+0)*0,78*0,85	0,66	942
Сметная прибыль	(1428+0)*0,5*0,8	0,4	571
Итого			2 941
Общестроительные работы (23, 24)			

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата			
Машины и механизмы	2698,36*10,05	10,05	27 119
Материалы	131,2*6,26	6,26	821
Итого	2979,17*5,5	5,5	16 385
Печные работы при ремонте (23, 24)			
Накладные расходы	(27119+224)*0,78*0,85	0,66	18 046
Сметная прибыль	(27119+224)*0,63*0,8	0,5	13 672
Итого			76 043
Отделочные работы (25)			
Зарплата	297,49*10,05	10,05	2 990
Машины и механизмы	0,3*6,26	6,26	2
Материалы	153,16*4,28	4,28	656
Итого			3 648
Штукатурные работы при ремонте (25)			
Накладные расходы	(2990+0)*0,79*0,85	0,67	2 003
Сметная прибыль	(2990+0)*0,5*0,8	0,4	1 196
Итого			6 847
Отделочные работы (26)			
Зарплата	10,86*10,05	10,05	109
Машины и механизмы	0,47*6,26	6,26	3
Материалы	1,81*4,28	4,28	8
Итого			120
Отделочные работы (26)			
Накладные расходы	(109+0)*1,05*0,9*0,85	0,8	87
Сметная прибыль	(109+0)*0,55*0,85*0,8	0,37	40
Итого			247
Общестроительные работы (28)			
Зарплата	28,98*10,05	10,05	291
Машины и механизмы	2,65*6,26	6,26	17
Материалы	652,28*5,5	5,5	3 588
Итого			3 896
Кровли (28)			
Накладные расходы	(291+0)*1,2*0,9*0,85	0,92	268
Сметная прибыль	(291+0)*0,65*0,85*0,8	0,44	128
Итого			4 292
Общестроительные работы (4)			
Зарплата	30,92*10,05	10,05	311
Машины и механизмы	11,37*6,26	6,26	71

Наименование и значение множителей				Значение	Прямые
Материалы				0	0
Итого				1	382
Стены при ремонте (4)					
Накладные расходы			(311+19)*0,86*0,85	0,73	241
Сметная прибыль			(311+19)*0,7*0,8	0,56	185
Итого					808
Итого по подпункту					9 183
Итого по перевозке					3 010
Итого					12 193
Итого					1 486 812
Наименование и значение множителей				Значение	Прямые
Итого					1 486 812
НДС					267 626,16
Итого			1486812*0,18	18%	1 754 438,16

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТ Д СЧКО "Региональный фонд"

Н.П. Коновадова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТ Д СЧКО "Региональный фонд"

Е.А. Серова