

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

20 \_\_\_\_ год

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 304/17

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Великий Новгород, ул. П.Левытца, д.24.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м <sup>2</sup> покрытий	23,84	
2	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.50мм)	100 м <sup>2</sup> стяжки	22,79	
3	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м <sup>2</sup> стяжки	802,9	
4	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.50мм)	100 м <sup>2</sup> стяжки	22,79	
5	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м <sup>2</sup> стяжки	802,9	
6	Отрубка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсией битумной (кровли и примыканий)	100 м <sup>2</sup> кровли	27,64	
7	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя	100 м <sup>2</sup> кровли	23,84	
8	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	6,6	
9	Смена обделок из листовой стали (бронзовуэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	100 м	2,15	
10	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов	100 м покрытий	1,74	

11	Исправление кладки дымоходной трубы	100 кирпичей	0,591	
12	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (16 каналов)	10 шт.	1,7	
13	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 16 каналов)	10 шт.	2,7	
14	Смена колпаков на дымоходных и вентиляционных трубах в один канал (4 канала)	10 шт.	0,1	
15	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 4 каналов)	10 шт.	0,1	
16	Установка колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (16 каналов)	10 шт.	1	
17	Установка колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала)	10 шт.	0,5	
18	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 2 каналов)	10 шт.	0,5	
19	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	27	
20	Оштукатуривание поверхности труб (частично)	100 м2 поверхности	0,3	
21	Окраска труб по подготовленной поверхности неметалла	100 м2 фасада	3,03	
22	Отрутовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,18	
23	Ремонт кирпичной кладки стен отслаивающимися местами	1 м3 кладки	0,2	
24	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0128	
25	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (2шт)	100 м2 проемов	0,0128	
26	Разборка деревянных заполнения проемов дверных	100 м2	0,02	
27	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (2шт)	100 м2 проемов	0,02	
28	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,016	

29	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами сваренными в стенах каменных пилошалью просека до 2 м2 (2шт)	100 м2 просеков	0,016	
30	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.20мм)	100 м2 стяжки	1,05	
31	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.20мм)	100 м2 стяжки	1,05	
32	Смена обоев из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м	100 м	1,4	
33	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	209	
34	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	21,966	
35	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (д.Теребугицы)	т	230,966	

Применить коэффициенты на капремонт К=1,15 и К=1,25 (МДС 81-35.2004.п.4.7)

СОСТАВИЛ:  
ПРОВЕРИЛ:

Главный специалист ОКР  
Зам.начальника ОКР

Кузнецкин В.В.  
Кацель С.Ф.



"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

3 622 683,82 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СНОКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

" " 20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Великий Новгород, ул.П.Левитта, д.24.

Объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Великий Новгород, ул.П.Левитта, д.24.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 304/17

на капитальный ремонт плоской крыши.

Основание: Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость -

3 622,684 тыс.руб

Нормативная трудоемкость -

4 921,99 чел-ч

Сметная заработная плата -

686,560 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. общ. машин			
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	В т.ч. Основной зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. Основной зарплаты	На един.	Всего	
№1 <Нет раздела>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	22,61	212,69	41,86	4 808,92	3 862,47	946,45	14,38	325,13				
	(0)		100 м2 покрытия		170,83	0			0	0	0			
1.1	509-9900	Строительный мусор	17,633 т	0		0								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1	509-9900	Строительный мусор	1,058 т	0		0				
10	ТЕРр58-19-03  (0)	Замена межкомнатных покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов	1,74	7 305,89	19,76	12 712,25	2 191,41	34,38	101,24	176,16
10.1	509-9900	Строительный мусор	1,034 т	0		0				
11	ТЕРр60-10-01  (0)	Исправление кладки дымоходной трубы  $V=0,15*394/100$	0,59 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	134,95	112,43	5,47 0,93	14,77 0,08	8,73 0,05
11.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,059 1000 шт.	1 779,85		105,01				
11.2	509-9900	Строительный мусор	0,301 т	0		0				
12	ТЕРр58-21-01  (0)	Замена колачков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (16 каналов)	1,7 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	2 463,32	393,35	5,39 0	18,6 0	31,62 0
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,088 т	0		0				
13	ТЕРр58-21-02  (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 16 каналов)  $3П=64,69*15$ ; $ЭММ=1,06*15$ ; $3Пм=0*15$ ; $Мат=359,21*15$ ; $Т3Т=5,2*15$ ; $Т3Тм=0*15$	1,7 10 шт.	6 374,4 970,35	15,9 0	10 836,48	1 649,6	27,03 0	78 0	132,6 0
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,382 т	0		0				
14	ТЕРр58-21-01  (0)	Замена колачков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 канала)	0,1 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	144,9	23,14	0,32 0	18,6 0	1,86 0
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,005 т	0		0				
15	ТЕРр58-21-02  (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 4 каналов)  $3П=64,69*3$ ; $ЭММ=1,06*3$ ; $3Пм=0*3$ ; $Мат=359,21*3$ ; $Т3Т=5,2*3$ ; $Т3Тм=0*3$	0,1 10 шт.	1 274,88 194,07	3,18 0	127,49	19,41	0,32 0	15,6 0	1,56 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,045 т	0		0				
16	ТЕРр58-21-01 (0)	Установка кооперов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (16 каналов)	1 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	1 449,01	231,38	3,17 0	18,6 0	18,6 0
17	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 16 каналов) ЗП=64,69*15; ЗММ=1,06*15; ЗПм=0*15; Мат=359,21*15; ТЗТ=5,2*15; ТЗТм=0*15	1 10 шт.	6 374,4 970,35	15,9 0	6 374,4	970,35	15,9 0	78 0	78 0
18	ТЕРр58-21-01 (0)	Установка кооперов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала)	0,5 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	724,51	115,69	1,59 0	18,6 0	9,3 0
19	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 2 каналов)	0,5 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	212,48	32,35	0,53 0	5,2 0	2,6 0
20	ТЕРр65-38-02 (0)	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	27 1 шт.	110,18 17,47	0 0	2 974,86	471,69	0 0	1,38 0	37,26 0
21	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности труб (частично)	0,3 100 м2	2 818,46 1 859,31	1,9 0	845,54	557,79	0,57 0	131,4 0	39,42 0
22	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная ЗП=93,64*1,15; ЗММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25	3,03 100 м2	586,5085 107,686	12,3625 0	1 777,12	326,29	37,46 0	8,0845 0	24,5 0

Выходы на кровлю.

23	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	0,18 100 м2	212,69 170,83	41,86 0	38,28	30,75	7,53 0	14,38 0	2,59 0
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,141 т	0		0				
24	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 50мм) ЗП=357,94*0,8; ЗММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8	0,18 100 м2	453,216 286,352	166,864 25,472	81,58	51,54	30,04 4,58	21,776 1,94	3,92 0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР12-01-017-02	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	6,3	12,864	2,344	81,04	66,28	14,77	0,8	5,04
	(0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	V=18*35/100; ЗП=13,15*0,8; ЗММ=2,93*0,8; ЗПм=0,49*0,8; Мат=49,25*0; ТЗТ=1*0,8	100 м2 стяжки	10,52	0,392			2,47	0,03	0,19
26	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.50мм)	0,18	1 453,766	260,725	261,68	74,09	46,93	31,303	5,63
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7	ЗП=357,94*1,15; ЗММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25	100 м2 стяжек	411,631	39,8			7,16	2,425	0,44
27	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	6,3	68,035	3,6625	428,62	95,27	23,07	1,15	7,25
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7	V=18*35/100; ЗП=13,15*1,15; ЗММ=2,93*1,25; ЗПм=0,49*1,25; ТЗТ=1*1,15; ТЗТм=0,03*1,25	100 м2 стяжки	15,1225	0,6125			3,86	0,0375	0,24
28	ТЕР12-01-016-02	Отрубка основания из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсией битумной	0,18	124,64	5,2875	22,44	7,72	0,95	3,22	0,58
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7	ЗП=37,3*1,15; ЗММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 кровли	42,90	0			0	0	0
29	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель пробок из наплавленных материалов в два слоя	0,18	9 184,24	56,8125	1 653,16	42,57	10,23	16,514	2,97
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7	ЗП=205,64*1,15; ЗММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	100 м2 кровли	236,49	4,9125			0,88	0,25	0,05
30	ТЕРр53-16-01	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	0,2	596,73	31,57	119,35	86,42	6,31	35,39	7,08
	(0)		1 м3 кирпич	432,11	8,45			1,69	0,43	0,09
30.1	[404-0163]	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм	0,08	1 038,95		83,12				
31	ТЕР10-01-039-05	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,0128	2 543,74	1 073,56	32,56	18,82	13,74	114,144	1,46
	(0) МДС 81-36.2004 п.3.3.1	ЗП=1837,72*0,8; ЗММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8	100 м2 проемов	1 470,18	171,752			2,2	10,92	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (2шт) ЗП=1837,72*1,15; ЗММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25	0,0128 100 м2 проемов	428,6855 2 113,378	1 677,4375 268,3625	82,29	27,05 3,44	21,47 13,65	164,082 0,17	2,1
32.1	[203-0236]	Люки и лазы со шпильками пологими утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью пологие и коробок однополные	1,28 м2	589,59	754,68					
32.2	[111-0123]	Замок винтовой височий с ключом	2 шт.	64,97	129,94					
32.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,04 100 шт.	1 142,69	45,71					
32.4	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69	43,38					
32.5	[101-0956]	Петля накладная	4 шт.	11,58	46,32					
33	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов дверных	0,02 100 м2	1 564,23 1 280,17	284,06 152,17	31,28	25,6 3,04	5,68 7,74	103,91 119,922	2,08 0,15
34	ТЕР10-01-039-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (2шт) ЗП=1457,83*1,15; ЗММ=1366,05*1,25; ЗПм=223,14*1,25; ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТм=11,35*1,25	0,02 100 м2 проемов	6 289,03 1 676,50	1 707,5625 278,925	125,78	33,53 5,58	34,15 14,1875	119,922 14,1875	2,4 0,28
34.1	[101-0889]	Скобыные изделия для блоков входных дверей в помещении однополных	2 комплект	93,72	187,44					
34.2	[203-0232]	Блоки дверные труднотрассируемые с обшивкой пологие асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью пологие и коробок однополные	2 м2	652,88	1 305,76					
35	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок	0,016 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	38,6	34,05 2,43	4,54 7,74	172,76 7,74	2,76 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ТЕР10-01-027-01	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах камешных площадью проема до 2 м2 (2шт)	0,016	7 802,246	1 261,8875	124,84	47,37	20,19	216,89	3,47
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7	ЗП=2574,39*1,15; ЗММ=1009,51*1,25; ЗПм=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТм=6,79*1,25	100 м2 проемов	2 960,5485	166,8625			2,67	8,4875	0,14
36.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
36.2	[203-0176]	Окна одинарной конструкции	1,6 м2	264,95		423,92				

Карнизы

37	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	1,05	212,69	41,86	223,32	179,37	43,95	14,38	15,1
	(0)		100 м2 покрытия	170,83	0			0	0	0
37.1	509-9900	Строительный мусор	0,817 т	0		0				
38	ТЕР12-01-017-01	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 20мм)	1,05	453,216	166,864	475,88	300,67	175,21	21,776	22,86
	(0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	ЗП=357,94*0,8; ЗММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0,1; ТЗТ=27,22*0,8	100 м2 стяжки	286,352	25,472			26,75	1,94	2,04
39	ТЕР12-01-017-02	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	5,25	12,864	2,344	67,54	55,23	12,31	0,8	4,2
	(0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	V=105*5/100; ЗП=13,15*0,8; ЗММ=2,93*0,8; ЗПм=0,49*0,8; Мат=49,25*0,1; ТЗТ=1*0,8	100 м2 стяжки	10,52	0,392			2,06	0,03	0,16
40	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 20мм)	1,05	1 453,766	260,725	1 526,45	432,21	273,76	31,303	32,87
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7	ЗП=357,94*1,15; ЗММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25	100 м2 стяжки	411,631	39,8			41,79	2,425	2,55
41	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	5,25	68,035	3,6625	357,18	79,39	19,23	1,15	6,04
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7	V=105*5/100; ЗП=13,15*1,15; ЗММ=2,93*1,25; ЗПм=0,49*1,25; ТЗТ=1*1,15; ТЗТм=0,03*1,25	100 м2 стяжки	15,1225	0,6125			3,22	0,0375	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ТЕР12-01-016-02	Органовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (кровли и примыканий) ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25	1,89	124,64	5,2875	235,57	81,07	9,99	3,22	6,09
43	ТЕР12-01-004-04 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗТ=3,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25	100 м2 кровли	42,90	0			0	0	0
44	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	1,05 100 м2 кровли	570,73 236,49	17,45 4,9125	16 059,43	799,03	180,16	40,825	57,16
45	ТЕРр58-20-02 (0)	Смена обделок из листовой стали (пожков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м	1,4 100 м	6 505,07 821,23	11,49 2,75	9 107,1	1 149,72	248,31	59,65	16,514
45.1	509-9900	Строительный мусор	0,462 т	0		0		16,09	63,22	88,51
								3,85	0,14	0,2

46	ТССЦпг01-01-01-043	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Цед=3,84*7	209 т	26,88	0	5 617,92	0	0		
47	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	21,966 т	374,5	0	8 226,27	0	0		
48	ТССЦпг03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (д.Теребутины) Цед=33,34*7,17	230,966 т	239,05	0	55 212,42		0		

Итого:

484 834,57 62 378,29 18 649,54 4 749,72  
2 636,88 172,27

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые


Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	62378,29*10,56	10,56 658 714,74
Машины и механизмы	18649,54*6,26	6,26 116 746,12
Двери: деревянные (31, 32, 34)	2605,09*4,53	4,53 11 801,06
Материалы	0*4,53	4,53 0
Двери: деревянные (33)		
Материалы		
Кровля из наплавленных материалов (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44)	343351,33*3,11	3,11 1 067 822,64
Материалы		
Кровля из наплавленных материалов (1, 23, 37)	0*3,11	3,11 0
Материалы		
Кровля из наплавленных материалов (9, 10, 45)	34070,42*3,11	3,11 105 959,01
Материалы		
Кровля из наплавленных материалов (20)	2503,17*3,11	3,11 7 784,86
Материалы		
Общестроительные работы (36)		
Материалы	501,3*5,5	5,5 2 757,15
Общестроительные работы (35)		
Материалы	0*5,5	5,5 0
Общестроительные работы (30)		
Материалы	109,73*5,5	5,5 603,52
Общестроительные работы (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)		
Материалы	18843,1*5,5	5,5 103 637,05
Общестроительные работы (11, 46)		
Материалы	122,06*5,5	5,5 671,33
Отделочные работы (22)		
Материалы	1413,37*4,28	4,28 6 049,22
III. Капитальные работы при ремонте (21)		
Материалы	287,18*4,28	4,28 1 229,13
Итого по неучтенным материалам		0 2 083 775,83
Итого		
Деревянные конструкции (31, 32, 34)	(79,4+11,22)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9 861,25
Накладные расходы	(79,4+11,22)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43 411,49
Сметная прибыль		1 272,74
Итого		
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (33)	(25,6+3,04)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84 254,05
Накладные расходы		

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль	(25,6+3,04)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		145,17
Кровли (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44)	(47826,28+2594,88)*10,56*1,2*0,9*0,85	0,92
Накладные расходы		489 851,65
Сметная прибыль	(47826,28+2594,88)*10,56*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого		234 276,88
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 23, 37)		724 128,53
Накладные расходы	(4072,59+0)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(4072,59+0)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		20 643,14
Крыши, кровли при ремонте (9, 10, 45)		56 768,64
Накладные расходы	(5303,11+20,02)*10,56*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(5303,11+20,02)*10,56*0,65*0,8	0,52
Итого		39 910,7
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (20)		29 230,37
Накладные расходы	(471,69+0)*10,56*1,03*0,85	0,88
Сметная прибыль	(471,69+0)*10,56*0,6*0,8	0,48
Итого		2 390,9
Деревянные конструкции (36)		6 774,22
Накладные расходы	(47,37+2,67)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(47,37+2,67)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		475,58
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (35)		227,22
Накладные расходы	(34,05+2,43)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(34,05+2,43)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		184,91
Стены при ремонте (30)		508,5
Накладные расходы	(86,42+1,69)*10,56*0,86*0,85	0,73
Сметная прибыль	(86,42+1,69)*10,56*0,7*0,8	0,56
Итого		679,22
Крыши, кровли при ремонте (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)		521,05
Накладные расходы	(3435,27+0)*10,56*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(3435,27+0)*10,56*0,65*0,8	0,52
Итого		25 756,28
Печные работы при ремонте (11, 46)		18 863,75
Накладные расходы	(112,43+0,93)*10,56*0,78*0,85	0,66
Итого		44 620,03
Итого		790,07

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Сметная прибыль			
Итого	$(112,43+0,93)*10,56*0,63*0,8$	0,5	598,54
Отделочные работы (22)			
Накладные расходы	$(326,29+0)*10,56*1,05*0,9*0,85$	0,8	2 756,5
Сметная прибыль	$(326,29+0)*10,56*0,55*0,85*0,8$	0,37	1 274,88
Итого			4 031,38
Плуткарные работы при ремонте (21)			
Накладные расходы	$(557,79+0)*10,56*0,79*0,85$	0,67	3 946,48
Сметная прибыль	$(557,79+0)*10,56*0,5*0,8$	0,4	2 356,1
Итого			6 302,58
Итого по погружке			3 001 014,42
Итого по перевозке			13 844,19
Итого			55 212,42
Итого по перевозке			3 070 071,03
Итого			552 612,79
Итого	$3070071,03*0,18$	18%	3 622 683,82

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"  
Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"



Яковлева Е.А.  
Серова Е.А.