

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 614/17
Капитальный ремонт фасада

Многоквартирный дом по адресу: г.Великий Новгород, ул.Даньславля, д.10/20.

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ТЕРр61-10-01	Ремонт штукатурки спальных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,95	
2	ТЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхностей фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	5,3	
3	ТЕР13-02-032-01 1	Устройство наливных стяжек	100 м2 среза на стену т.н. стяжек наливников	0,0518	
4	ТЕРр62-25-01	Оштукатурка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	6,25	
5	ТЕРр62-25-01	Пилатевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	6,25	
6	ТЕРр62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,66	
7	ТЕРр61-13-01	Ремонт штукатурки руствованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,175	

1	2	3	4	5	6
8	ТЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (рустованный) 8/0,525	100 м2 расчищенной поверхности	0,525	
9	ТЕРр62-25-01	Отрубливка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (рустованный) 9/0,7	100 м2 обработанной поверхности	0,7	
10	ТЕРр62-25-10	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (рустованный) 10/0,7	100 м2 обработанной поверхности	0,7	
11	ТЕРр62-26-11	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с лестниц (рустованный) 11/0,7	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,7	
12	ТЕРр54-3-01 прим.	Разборка подшивки карниза из досок 12/0,72	100 м2 подшивки	0,72	
13	ТЕР10-01-022-02	Подшивка карнизов досками под штукатурку 13/0,72	100 м2 подшивка	0,72	
14	ТЕРр61-22-16	Ремонт штукатурки на наружных вертикальных горизонтальных тав по дереву известковыми растворами длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов (карнизы) 14/0,72	100 м2 отремонтированной площади развешенной по	0,72	
15	ТЕРр62-25-04	Отрубливка ранее окрашенных фасадов (карнизов) под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов 15/0,72	100 м2 обработанной поверхности	0,72	
16	ТЕРр62-25-10	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (карнизов) 16/0,72	100 м2 обработанной поверхности	0,72	
17	ТЕРр62-26-11	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с лестниц (карнизов) 17/0,72	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,72	
18	ТЕРр61-20-01	Ремонт штукатурки наружных вертикальных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (откосы оконные и дверные) 18/0,162	100 м2 отремонтированной поверхности	0,162	
19	ТЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (откосы оконные и дверные) 19/0,46	100 м2 расчищенной поверхности	0,46	

1	2	3	4	5	6
20	ТЕРр62-25-01	Ограждение ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (откосы оконные и дверные) 20/0,621	100 м2 обработанной поверхности	0,621	
21	ТЕРр62-25-07	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (откосы оконные и дверные) 21/0,621	100 м2 обработанной поверхности	0,621	
22	ТЕРр62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (откосы оконные и дверные) 22/0,621	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,621	
23	ТЕРр62-32-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза 23/0,07	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07	
24	ТЕР08-07-001-0 2	Установка и разборка наружных навесных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ 24/8,64	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	8,64	
25	ТЕРр62-9-01	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 10% 25/0,17	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,17	
26	ТЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали (оконных и балконовых) отливов шириной до 0,4 м 26/0,05	100 м	0,05	
27	ТЕРр61-26-02	Перетирка штукатурки локон с земли и лесов 27/0,72	100 м2 перетертой поверхности	0,72	
28	ТЕР13-03-001-0 1	Ограждение бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой 28/0,72	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,72	
29	ТЕР13-03-001-0 2	Ограждение бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, последующий слой 29/0,72	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,72	
30	ТЕР46-02-004-0 1	Демонтаж металлоконструкций покрытий 30/0,12	1 т демонтированных конструкций	0,12	
31	ТЕРр69-2-01	Сверление отверстий в кирпичных стенах электрофрезатором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича 31/0,08	100 отверстий	0,08	
32	ТЕР07-01-044-0 3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (закладные детали) 32/0,006	1 т стальных элементов	0,006	
33	ТЕР46-02-005-0 1	Монтаж металлоконструкций покрытия 33/0,26879	1 т монтажуемых конструкций	0,26879	
34	ТЕРр58-12-01	Устройство обрешетки сплошной из досок 34/0,0775	100 м2	0,0775	

1	2	3	4	5	6
35	ТЕР12-01-01-0-0 1	Устройство покрытий козырька с примыканиями из листовой оцинкованной стали 35/0,117	100 м2 покрытия	0,117	
36	ТЕР13-03-002-0 4	Оруженьека металлических поверхностей за один раз прутковой ГФ-021 36/0,18	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18	
37	ТЕР15-04-030-0 4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов и т.п., количество окрасок 2 37/0,18	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18	
38	ТЕР06-01-001-0 1	Бетонирование стоек козырька 38/0,001	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,001	
39	ТЕРР61-24-01	Разомн штукатурки базальтовых плит сухой растворной смесью (типа "Ветонит") 39/0,41	отремонтированной поверхности 100 м2	0,41	
40	ТЕРР62-35-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза 41/0,09	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09	
41	ТССЦш01-01-01 -041	Покруточные работы: Перузка при автомобильных перевозках груза строительного с погрузкой вручную 42/18,933	т	18,933	
42	ТССЦш03-21-01 -055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (д.Тербутыны) 43/18,933	т	18,933	

Применить коэффициент на капремонт К=1,15 и К=1,25 (м.ДС 81-35.2004 п.4.7)

СОСТАВИЛ:


Ведущий специалист

Шолохов Д.В.

ПРОВЕРИЛ:

Зам. начальника ОКР

Капель С.Ф.

 Шолохов Д.В.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

870 882,81 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СЧКО "Республиканский фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

20 г.

ФОРМА № 4

Наименование строений - Многоквартирный дом по адресу: г.Великий Новгород, ул.Даньславия, д.10/20.

Объект : Многоквартирный дом по адресу: г.Великий Новгород, ул.Даньславия, д.10/20.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 614/17

на капитальный ремонт фасада (S=864м2)

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 870,883 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 1 842,12 чел-ч

Сметная заработная плата - 260,452 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2008 г. с переводом в текущие цены марта 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-8/3-И от 21.03.2016 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. общ. машин					
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	Основной зарплата	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На ед.и.	Всего		
№1 Капитальный ремонт фасада																

Фасады

1	ТЕРм61-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,95	3 846,62	1,23	3 654,29	2 554,08	1,17	201,84	191,75			
	(0)		100 м2	2 688,51	0,00			0	0,00	0			
			отремонтированной поверхности										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	509-9900	Строительный материал	4,598 т	0		0				
2	ТЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	5,3	247,10	0,00	1 309,63	1 309,63	0	20,80	110,24
			100 м2 расчетно и поверхности	247,10	0,00			0	0,00	0
3	ТЕР15-02-032-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство наливных стяжек $V=74*0,07/100$; ЗП=11694,45*1,15; $ЭММ=257,43*1,25$; ЗПМ=82,72*1,25; $ГЗГ=731,36*1,15$; ГЗТМ=4,57*1,25	0,0518 100 м2 проекции на стену наливных стяжек	21 840,27	321,79	1 131,33	696,64	16,67 5,36	841,06 5,71	43,57 0,3
4	ТЕРр62-25-01 (0)	Оштукатурка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	6,25	404,78	27,60	2 529,88	352,56	172,5	4,29	26,81
			100 м2 обработан ой поверхности	56,41	0,00			0	0,00	0
5	ТЕРр62-25-07 (0)	Шпательная ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	6,25	977,99	2,29	6 112,44	1 916	14,31	23,60	147,5
			100 м2 обработан ой поверхности	306,56	0,00			0	0,00	0
6	ТЕРр62-26-04 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	6,25	311,83	103,74	1 948,94	1 199,13	648,38	14,59	91,19
			100 м2 окрашиваем ой поверхности	191,86	0,00			0	0,00	0
6.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,336 т	18 979,33		6 377,05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕРр61-13-01	Ремонт штукатурки рустванных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковыми растворами площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	0,175	6 716,26	2,35	1 175,35	770,22	0,41	318,47	55,73
	(0)		100 м2 отремонтр ованной поверхности	4 401,26	0,00			0	0,00	0
7.1	509-9900	Строительный мусор	1,698 т	0		0				
8	ТЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (рустованный)	0,525	247,10	0,00	129,73	129,73	0	20,80	10,92
	(0)		100 м2 расшищен и поверхности	247,10	0,00			0	0,00	0
9	ТЕРр62-25-01	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов (рустованный)	0,7	404,78	27,60	283,35	39,49	19,32	4,29	3
	(0)		100 м2 обработан ной поверхности	56,41	0,00			0	0,00	0
10	ТЕРр62-25-10	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложными с земли и лесов (рустованный)	0,7	1 029,82	2,29	720,87	250,87	1,6	27,59	19,31
	(0)		100 м2 обработан ной поверхности	358,39	0,00			0	0,00	0
11	ТЕРр62-26-11	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с лестниц (рустованный)	0,7	439,78	147,66	307,85	193,12	103,36	20,98	14,69
	(0)		100 м2 окрашиваса ной поверхности	275,89	0,00			0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,038 т	18 979,33		721,21				
12	ТЕРр54-3-01 прим. (0)	Разборка подшивки карниза из досок	0,72	361,65	29,36	260,39	239,25	21,14	28,87	20,79
			100 м2 подшивки	332,29	15,73			11,33	0,80	0,58
12.1	509-9900	Средственный мусор	1,721 т	0		0				
13	ТЕР10-01-022-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Подшивка карнизов досками под шурупы ЗП=529,14*1,15; ЭММ=97,22*1,25; ЗПм=5,31*1,25; ТЗТ=42,95*1,15; ТЗТм=0,27*1,25	0,72 100 м2 потолка	3 898,62 608,51	121,53 6,64	2 807	438,13	87,5 4,78	49,39 0,34	35,56 0,24
14	ТЕРр61-22-16 (0)	Ремонт шурупки наружных прямостоящих подизоталных тгп по дереву известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов (карнизы)	0,72	9 921,56	3,08	7 143,52	5 229,19	2,22	513,27	369,55
			100 м2 отремонтир ованной площадки развернутой пове	7 262,77	0,08			0	0,00	0
14.1	509-9900	Строительный мусор	9,216 т	0		0				
15	ТЕРр62-25-04 (0)	Очистка ранее окрашенных фасадов (карнизов) под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	0,72	419,69	32,38	302,18	47,91	23,31	5,06	3,64
			100 м2 обработанны ой поверхности	66,54	0,00			0	0,00	0
16	ТЕРр62-25-10 (0)	Платежка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (карнизы)	0,72	1 029,82	2,29	741,47	258,04	1,65	27,59	19,86
			100 м2 обработанны ой поверхности	358,39	0,00			0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕРр62-26-11	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложенных за 2 раза с лестниц (карнизов)	0,72	439,78	147,66	316,64	198,64	106,32	20,98	15,11
	(0)		100 м2 окрасиваемой поверхности	275,89	0,00			0	0,00	0
17.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,038	18 979,33		721,21				
			т							
18	ТЕРр61-20-01	Ремонт штукатурки наружных примыканий откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (откосы оконные и дверные)	0,162	6 891,11	2,35	1 116,36	741,33	0,38	323,40	52,39
	(0)		100 м2 отрезантнр ованной поверхности	4 576,11	0,00			0	0,00	0
18.1	509-9900	Строительный мусор	1,569	0		0				
			т							
19	ТЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли в лесов (откосы оконные и дверные)	0,46	247,10	0,00	113,67	113,67	0	20,80	9,57
	(0)		100 м2 расчищеной поверхности	247,10	0,00			0	0,00	0
20	ТЕРр62-25-01	Отрубка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками протех с земли и лесов (откосы оконные и дверные)	0,621	404,78	27,60	251,37	35,03	17,14	4,29	2,66
	(0)		100 м2 обработанной поверхности	56,41	0,00			0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕРр62-25-07	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (откосы оконные и дверные)	0,621	977,99	2,29	607,33	190,37	1,42	23,60	14,66
	(0)		100 м2 обработанный поверхности	306,56	0,00			0	0,00	0
22	ТЕРр62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2. раза с земли и лесов (откосы оконные и дверные)	0,621	311,83	103,74	193,65	119,15	64,42	14,59	9,06
	(0)		100 м2 окрашиваемой поверхности	191,86	0,00			0	0,00	0
22.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,033	18 979,33		626,32				
23	ТЕРр62-32-02	Окраска металлическими составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2. раза	0,07	1 244,53	1,06	87,12	69,51	0,07	80,60	5,64
	(0)		100 м2 окрашиваемой поверхности	992,99	0,00			0	0,00	0
23.1	[101-0416]	Краска для наружных работ	0,00113	27 954,47		31,59				
24	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	8,64	1 043,43	9,26	9 015,21	5 683,69	80,03	50,03	432,22
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПх=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	657,83	0,00			0	0,00	0

Окна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР62-9-01	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 10%	0,17	1 132,68	10,02	192,56	134,26	1,7	60,06	10,21
	(0)		100 м2 окрашиваемой поверхности	789,79	1,97			0,33	0,10	0,02
25.1	[[13-8029]	Эмаль ПФ-115	0,002669 кг	39,83		0,11				
26	ТЕР58-20-01	Сырая обдеска из листовой стали (оконных и балконных)отливов шириной до 0,4 м	0,05	3 822,74	7,17	191,14	26,9	0,36	41,41	2,07
	(0)		100 м	537,92	1,57			0,08	0,08	0
26.1	509-9900	Строительный мусор	0,011 т	0		0				

Площадь

27	ТЕР61-26-02	Перестройка штукатурки цоколя с земли в лесов	0,72	485,81	0,17	349,78	338,29	0,12	35,73	25,73
	(0)		100 м2 перестройкой поверхности	469,85	0,00			0	0,00	0
28	ТЕР13-03-001-01	Однуэтажная бетонная и оштукатуренная поверхностей битумной грунтовкой, первый слой	0,72	287,74	12,20	207,17	98,37	8,78	8,54	6,15
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=118,81*1,15; ЗММ=9,76*1,25; ЗПМ=0,15*1,25; ТЗТ=7,43*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	136,63	0,19			0,14	0,01	0,01
29	ТЕР13-03-001-02	Однуэтажная бетонная и оштукатуренная поверхностей битумной грунтовкой, последний слой	0,72	230,06	12,20	165,64	98,37	8,78	8,54	6,15
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=118,81*1,15; ЗММ=9,76*1,25; ЗПМ=0,15*1,25; ТЗТ=7,43*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	136,63	0,19			0,14	0,01	0,01

Козырек входа (2 шт.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕР46-02-004-01 (0)	Демонтаж металлоконструкций покрытий V=120/1000;	0,12 1 т демонтируемых конструкций	283,63 139,62	105,27 4,61	34,04	16,75	12,63 0,55	10,84 0,22	1,3 0,03
31	ТЕРр69-2-01 (0)	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	0,08 100 отверстий	81,69 71,32	10,37 0	6,54	5,71	0,83 0	5,49 0	0,44 0
32	ТЕР07-01-044-03 (0) МДС 81-35.2004.в.4.7	Установка монтажных кедлей массой до 20 кг (закладные детали) ЗП=663,99*1,15; ЭММ=292,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=42,7*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,006 1 т стальных элементов	12 424,1385 763,5885	365,45 0	74,54	4,58	2,19 0	49,105 0	0,29 0
33	ТЕР46-02-005-01 (0)	Монтаж металлоконструкций покрытий V=268,79/1000;	0,26879 1 т монтажных конструкций	1134,52 369,92	418,07 43,16	304,95	99,43	112,37 11,6	27,1 2,1	7,28 0,56
33.1	[201-0848]	Конструкции стальные наливные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т	0,26879 т	15320,06		4117,88				
34	ТЕРр58-12-01 (0)	Устройство обрешетки сплошной из досок V=7,75/100;	0,0775 100 м2	2057,49 385,14	48,95 8,65	159,46	29,85	3,79 0,67	31,83 0,44	2,47 0,03
35	ТЕР12-01-010-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство покрытий козырька с примыканиями из листового оцинкованной стали V=11,7/100; ЗП=1464,62*1,15; ЭММ=26,13*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	0,117 100 м2 покрытия	15 313,6455 1684,313	32,6625 4,9125	1791,7	197,06	3,82 0,57	129,6625 0,25	15,17 0,03
35.1	[101-1875]	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	-0,091494 т	17105		-1565				
35.2	[101-1706]	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	0,0482 т	17136,48		825,98				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ТЕР13-03-002-04 (0) МДС3.п.4.7	Ограждение металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 V=18/100; ЗП=86,13*1,15; ЗММ=9,76*1,25; ЗПм=0,15*1,25; ТЗТ=5,31*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,18 100 м2 окрашиваемой поверхности	362,2795 99,0495 0,1875	12,2 0,1875	65,21	17,83	2,2 0,03	6,1065 0,0125	1,1 0
37	ТЕР15-04-030-04 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов и т.п., количество окрасок 2 V=18/100; ЗП=958,6*1,15; ЗММ=3,54*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,06*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,18 100 м2 окрашиваемой поверхности	1168,185 1102,39 0,25	4,425 0,25	210,27	198,43	0,8 0,05	81,719 0,0125	14,71 0
37.1	[101-0416]	Краска для наружных работ	0,004428 т	27954,47		123,78				
38	ТЕР06-01-001-01 (0) МДС3.п.4.7	Бетонирование стоек козырька V=0,1/100; ЗП=2138,4*1,15; ЗММ=1724,35*1,25; ЗПм=353,88*1,25; ТЗТ=180*1,15; ТЗТм=18*1,25	0,001 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	6942,7275 2459,16 442,35	2155,4375 442,35	6,94	2,46	2,16 0,44	207 22,5	0,21 0,02
38.1	[401-0083]	Бетон тяжелый, крутилось затонителя 10 мм, класс В7,5 (М100)	0,102 м3	513,19		52,35				

Балясы

39	ТЕР061-24-01 (0)	Ремонт штукатурки балясных плит сухой растворной смесью (типа "Ветонит")	0,41 100 м2 отрезомгир ованной поверхности	4968,42 1020,40 93,83	117,14 93,83	2037,05	418,36	48,03 38,47	62,91 6,21	25,79 2,55
40	ТЕР062-26-04 (0)	Окраска перил деревянными красками по подготовленной поверхности фасадов проходов за 2 раза с земли и лесов	0,41 100 м2 окрашиваемой поверхности	311,83 191,86 0,00	103,74 0,00	127,85	78,66	42,53 0	14,59 0,00	5,98 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,022 т	18 979,33		417,55				
41	ТЕРр62-35-02 (0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и ограды без рельефа за 2 раза	0,09	1 257,67	1,06	113,19	95,54	0,1	80,73	7,27
				1 061,60	0,00			0	0,00	0
41.1	[101-0416]	Краска для наружных работ	0,00122 т	27 954,47		34,1				

42	ТССС[шт01-01-01-041	Поручочные работы: Поручка при автомобильных перевозках мусора строительного с поручкой вручную Цед=53,5*7	18,933 т	374,5	0	7 090,41	0	0		
43	ТССС[шт03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобилем-самосвалом грузоподъемностью 10 т работающим вне карьера на расстояние до 55 км (д.Т.Гребутына) Цед=33,34*7,17	18,933 т	239,05	0	4 525,93		0		

ИТОГО:

60 781,73 24 636,23 1 634,51 1 837,74

74,54

4,38

Наименование и значение множителей						Значение	Прямые
Зарплата						24636,23*10,54	259 665,86
Машины и механизмы						1634,51*6,26	10 232,03
Кровля из оцинкованной стали (35)						851,79*3,3	2 810,91
Материалы						289,69*3,3	955,98
Кровля из оцинкованной стали (26, 34)						1570,66*2,07	3 251,27
Материалы							
Выравнивание поверхностей сухой смесью типа "Ветонит" при ремонтно-строительных работах/ТЕРр/ (39)							
Материалы							
Общестроительные работы (38)						54,68*5,5	300,74
Материалы							
Общестроительные работы (32)						67,77*5,5	372,74
Материалы							


Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Общестроительные работы (13)			
Материалы		2281,38*5,5	5,5
Общестроительные работы (28, 29, 36)			12 547,59
Материалы		203,7*5,5	5,5
Общестроительные работы (30, 33)			1 120,35
Материалы		4215,67*5,5	5,5
Отделочные работы (24)			23 186,19
Материалы		3251,49*4,18	4,18
Отделочные работы (3, 37)			13 591,23
Материалы		552,85*4,18	4,18
Отделочные работы (1, 7, 14, 18, 27)			2 310,91
Материалы		3801,88*4,18	4,18
Отделочные работы (2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 40, 41, 42, 43)			15 891,86
Материалы		17369,38*4,18	4,18
Итого по неучтенным материалам			72 604,01
Итого			0
Кровли (35)			418 841,67
Накладные расходы		(197,06+0,57)* 10,54*1,2*0,9*0,85	0,92
Сметная прибыль		(197,06+0,57)* 10,54*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого			1 916,38
Крыши, кровли при ремонте (26, 34)			916,53
Накладные расходы		(56,75+0,75)* 10,54*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль		(56,75+0,75)* 10,54*0,65*0,8	0,52
Итого			315,15
Штукатурные работы при ремонте (39)			745,45
Накладные расходы		(418,36+38,47)* 10,54*0,79*0,85	0,67
Сметная прибыль		(418,36+38,47)* 10,54*0,5*0,8	0,4
Итого			3 226,04
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (38)			1 926
Накладные расходы		(2,46+0,44)* 10,54*1,05*0,9*0,85	0,8
Сметная прибыль		(2,46+0,44)* 10,54*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого			13,45
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (32)			37,9
Накладные расходы		(4,58+0)* 10,54*1,3*0,9*0,85	0,99
			47,79

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль	$(4,58+0)*10,54*0,85*0,85*0,8$	0,58
Итого		75,79
Деревянные конструкции (13)		
Накладные расходы	$(438,13+4,78)*10,54*1,18*0,9*0,85$	0,9
Сметная прибыль	$(438,13+4,78)*10,54*0,63*0,85*0,8$	0,43
Итого		6 208,8
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (28, 29, 36)		
Накладные расходы	$(214,57+0,31)*10,54*0,9*0,9*0,85$	0,69
Сметная прибыль	$(214,57+0,31)*10,54*0,7*0,85*0,8$	0,48
Итого		2 649,86
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (30, 33)		
Накладные расходы	$(116,18+12,15)*10,54*1,1*0,9*0,85$	0,84
Сметная прибыль	$(116,18+12,15)*10,54*0,7*0,85*0,8$	0,48
Итого		1 785,43
Перекрытия при ремонте (12)		
Накладные расходы	$(239,25+11,33)*10,54*0,85*0,85$	0,72
Сметная прибыль	$(239,25+11,33)*10,54*0,8*0,8$	0,64
Итого		3 591,91
Прочие ремонтно-строительные работы (31)		
Накладные расходы	$(5,71+0)*10,54*0,78*0,85$	0,66
Сметная прибыль	$(5,71+0)*10,54*0,5*0,8$	0,4
Итого		63,79
Конструкции из кирпича и блоков (24)		
Накладные расходы	$(5683,69+0)*10,54*1,22*0,9*0,85$	0,93
Сметная прибыль	$(5683,69+0)*10,54*0,8*0,85*0,8$	0,54
Итого		55 712,67
Отделочные работы (3, 37)		
Накладные расходы	$(895,07+5,41)*10,54*1,05*0,9*0,85$	0,8
Сметная прибыль	$(895,07+5,41)*10,54*0,55*0,85*0,8$	0,37
Итого		7 592,85
Штукатурные работы при ремонте (1, 7, 14, 18, 27)		
Накладные расходы	$(9633,11+0)*10,54*0,79*0,85$	0,67
Сметная прибыль	$(9633,11+0)*10,54*0,5*0,8$	0,4
Итого		40 613,19
		108 640,29

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Маларные работы при ремонте (2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 40, 41, 42, 43)		
Накладные расходы	(6731,31+0,33)*10,54*0,8*0,85	48 247,01
Сметная прибыль	(6731,31+0,33)*10,54*0,5*0,8	28 380,59
Итого		76 627,6
Итого		726 419,94
Итого по подрядам		7 090,41
Итого по перевозке		4 525,93
Итого		738 036,28
НДС		132 846,53
Итого	738036,28*0,18	870 882,81

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"


Савченко К.С.-И.
Серова Е.А.