

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 563/17

Объект - Новгородская обл., г. Валдай, пр. Васнецова, д. 69А - капитальный ремонт фасада


Наименование работ

2

Количество

3

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Ремонт штукатурки пазух фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (в т.ч. цоколь)	100 м2 отремонтированной поверхности 0,46
2	Ремонт штукатурки наружных вертикальных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (оконных=2 м2 и дверных=1,5м2)	100 м2 отремонтированной поверхности 0,035
3	Очистка вручную поверхностей фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (в т.ч. цоколь)	100 м2 расчищенной поверхности 8,23
4	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (оконные и дверные откосы)	100 м2 расчищенной поверхности 0,471
5	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая (шпаклевка, оштукатурка)	100 м2 окрашиваемой поверхности 8,05
6	Окраска откосов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая (шпаклевка, оштукатурка)	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,506
7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,44
8	Смена обделок из листовой стали (полосок, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м 0,71
9	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,108
10	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (4 шт)	100 м2 покрытия 0,113
11	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (20 мм) (козырек)	100 м2 стяжки 0,113



«УТВЕРЖДАЮ»
Ген. директор СПКО «Ремонтный фонд»
А.Ю. Уткин

1	2	3
12	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 12/0,113	100 м2 стяжки 0,113
13	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (20 мм) (козырек) 13/0,113	100 м2 стяжки 0,113
14	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 14/0,113	100 м2 стяжки 0,113
15	Опунтовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсией битумной (козырек) 15/0,113	100 м2 кровли 0,113
16	Устройство кровельных плоских из наплавленного материалов в два слоя (козырек) 16/0,113	100 м2 кровли 0,113
17	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков 17/0,135	100 м примыканий 0,135
18	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (боковые грани козырьков толщ. 120 мм) 18/0,2	100 м 0,2
19	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая (низ и боковые грани бетонных козырьков) 19/0,137	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,137
20	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за один раз (двери в подъездах) 20/0,185	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,185
21	Разборка деревянных заполнения проемов оконных с подоконными досками 21/0,134	100 м2 0,134
22	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей новоротных (откидных, новоротно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления 22/0,134	100 м2 проемов 0,134
23	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности 0,064
24	Окраска поливинилцементными водонепроницаемыми составами улучшенная по штукатурке стен 24/0,064	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,064
25	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м 25/0,084	100 п. м 0,084
26	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (цоколь) 26/0,64	100 м2 изолируемой поверхности 0,64

1	2	3
27	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 27/6	1 решетка 6
28	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 28/0,003	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,003
29	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ 29/7,7	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов 7,7

Применить коэффициенты на капремонт -1,15 и 1,25 (МДС35.п.4.7), на ремонт фасада -1,15 (МДС38.Пр.3.11.1)

СОСТАВИЛ

Куземкин В.В.

ПРОВЕРИЛ

Кацель С.Ф.

201 г.

"УТВЕРЖАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

2016г.

Наименование стройки - Новоторжская обл., г. Валдай, пр. Васнецова, д. 69А

Объект : Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома Новоторжская обл., г. Валдай, пр. Васнецова, д. 69А

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 563/17

на капитальный ремонт фасада.

Основание: Дефектная ведомость

Чертежи №

Сметная стоимость - 597,596 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 1 144,52 чел-ч

Сметная заработная плата - 158,017 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (Письмо ГТУ "РЦС НО" № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.	4	Всего		Основной		Экспл.		обслуживающ. машины			
					В т.ч. зарплата	В т.ч. машин	В т.ч. зарплата	В т.ч. машин	На едм.	Всего				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11					
1	ТЕРр61-10-01	Ремонт штукатурки глянцевых фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слой до 20 мм (в т.ч. доконт)	0,46	3 846,62	1,23	1 769,45	1 236,71	0,57	201,84	92,85				
	(0)	V=46/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	100 м2	2 688,51	0			0	0	0				
1.1	509-9900	Строительный мусор	2,2264 т	0		0								
2	ТЕРр61-20-01	Ремонт штукатурки наружных прямоугольных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (оконных=2 м2 и дверных=1,5м2)	0,035	6 891,11	2,35	241,19	160,16	0,08	323,4	11,32				
	(0)	V=(2±1,5)/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	100 м2	4 576,11	0			0	0	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9960	Строительный мусор	0,3388 т	0		0				
3	ТЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (в т.ч. цоколя) V=823/100; Отделочные работы; Малирные работы при ремонте	8,23 100 м2 расчищенной поверхности	247,1 247,1	0 0	2 033,63	2 033,63	0 0	20,8 0	171,18 0
4	ТЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (оконные и дверные откосы) V=47,1/100; Отделочные работы; Малирные работы при ремонте	0,471 100 м2 расчищенной поверхности	247,1	0 0	116,38	116,38	0 0	20,8 0	9,8 0
5	ТЕР15-04-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвинилова (шпаклевка, оштукатурка) V=805/100; ЗП=198,87*1,15; ЭММ=13,1*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=14,39*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	8,05 100 м2 окрашиваемой поверхности	787,84 228,7	16,39 0	6 342,11	1 841,04	131,94 0	16,55 0	133,23 0
5.1	[101-4656]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,47495 т	20 793,78		9 876,01				
6	ТЕР15-04-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска откосов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвинилова (шпаклевка, оштукатурка) V=(47,6+3)/100; ЗП=198,87*1,15; ЭММ=13,11*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=14,39*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,506 100 м2 окрашиваемой поверхности	787,84 228,7	16,39 0	398,65	115,72	8,29 0	16,55 0	8,37 0
6.1	[101-4656]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,029854 т	20 793,78		620,78				
7	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов V=44/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,44 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,71 682,42	5,75 0,25	344,39	300,26	2,53 0,11	51,23 0,01	22,54 0
7.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,01078 т	29 000		312,62				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР58-20-01	Смена обделок из листового стали (полюков, санников, стывов, карнизов) шириной до 0,4 м	0,71	3 822,74	7,17	2 714,15	381,92	5,09	41,41	29,4
	(0)	V=71/100; Отделочные работы; Крыши, кровли при ремонте	100 м	537,92	1,57			1,11	0,08	0,06
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,15904	0		0				
9	ТЕР62-32-01	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз	0,108	885,94	1,06	95,68	83,49	0,11	62,75	6,78
	(0)	V=10,8/100; Отделочные работы; Малежные работы при ремонте	100 м2	773,08	0			0	0	0
		окрашиваемой поверхности								
9.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001674	29 000		48,55				
10	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (4 шт)	0,113	212,69	41,86	24,03	19,3	4,73	14,38	1,62
	(0)	V=11,3/100; Кровля из наплавленных материалов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструкций элементов)	100 м2	170,83	0			0	0	0
		покрытия								
11	ТЕР12-01-017-01	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (20 мм) (козрек)	0,113	453,21	166,86	51,21	32,36	18,86	21,78	2,46
	(0) МДС38 п.3.3.1	V=11,3/100; ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	100 м2	286,35	25,47			2,88	1,94	0,22
		стяжки								
12	ТЕР12-01-017-02	Разборка выравнивающих стяжек на кафель 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	0,113	64,32	11,72	7,27	5,94	1,32	4	0,45
	Прим.									
	(0) МДС38 п.3.3.1	V=11,3/100; ЗП=13,15*5*0,8; ЭММ=2,93*5*0,8; ЗПм=0,49*5*0,8; Мат=49,25*5*0; ТЗТ=1*5*0,8; ТЗТм=0,03*5; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	100 м2	52,6	1,96			0,22	0,15	0,02
		стяжки								
13	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (20 мм) (козрек)	0,113	1 453,77	260,73	164,28	46,51	29,46	31,3	3,54
	(0) МДС35 п.4.7	V=11,3/100; ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	100 м2	411,63	39,8			4,5	2,43	0,27
		стяжки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	0,113	340,17	18,31	38,44	8,54	2,07	5,75	0,65
	(0) МДС35.п.4.7	$V=11,3/100$; ЗП=13,15*5*1,15; ЭММ=2,93*5*1,25; ЗПм=0,49*5*1,25; Мат=49,25*5; ТЗТ=1*5*1,15; ТЗТм=0,03*5*1,25; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	100 м2 стяжки	75,61	3,06			0,35	0,19	0,02
15	ТЕР12-01-016-02	Отрубовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсионной битумной (козырек)	0,113	124,65	5,29	14,09	4,85	0,6	3,22	0,36
	(0) МДС35.п.4.7	$V=11,3/100$; ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	100 м2 кровли	42,9	0			0	0	0
16	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя (козырек)	0,113	9 184,24	56,81	1 037,82	26,72	6,42	16,51	1,87
	(0) МДС35.п.4.7	$V=11,3/100$; ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	100 м2 кровли	236,49	4,91			0,55	0,25	0,03
17	ТЕР12-01-004-01	Устройство приямлений рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	0,135	4 166,58	240,83	562,49	56,65	32,51	30,02	4,05
	(0) МДС35.п.4.7	$V=13,5/100$; ЗП=364,88*1,15; ЭММ=192,66*1,25; ЗПм=4,72*1,25; ТЗТ=26,1*1,15; ТЗТм=0,24*1,25; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	100 м приямлений	419,61	5,9			0,8	0,3	0,04
18	ТЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали (поясков, санитарных, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (боковые грани козырьков толщ. 120 мм)	0,2	3 822,74	7,17	764,55	107,58	1,43	41,41	8,28
	(0)	$V=20/100$; Кровля из наплавленных материалов; Кровли, кровли при реконсте	100 м	537,92	1,57			0,31	0,08	0,02
18.	509-9900	Строительный мусор	0,0448	0		0				
19	ТЕР15-04-012-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвинилова (низ и боковые грани бетонных козырьков)	0,137	787,84	16,39	107,93	31,33	2,25	16,55	2,27
	(0) МДС35.п.4.7	$V=13,7/100$; ЗП=198,87*1,15; ЭММ=13,1*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=14,39*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	100 м2 окрашиваемой и поверхности	228,7	0			0	0	0
19.	[101-0485]	Краска перхлорвинилова фасада	0,008083	18 979,33		153,41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР62-29-01	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за один раз (двери в подъездах) V=18,5/100; Отделочные работы; Малирные работы при ремонте	0,185	296,41	1,06	54,84	33,96	0,2	13,78	2,55
20.	(0)		100 м2 окрашиваемо й поверхности	183,55	0			0	0	0
1	113-06861	Грунт-эмаль по ржавчине ХВ-0278	0,002886	32 035,7		92,46				
21	ТЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками V=13,44/100; Общестроительные работы; Работы по реконструкци зданий и соору жений (усиление и замена существующих конструкт уций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,1344	2 606,87	284,06	350,36	312,19	38,18	188,54	25,34
	(0)		100 м2	2 322,81	152,17			20,45	7,74	1,04
22	ТЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2, трехстворчатых, в том числе при наличии створок глу хого остекления V=13,44/100; ЗП=1986,81*1,15; ЭММ=485,48*1,25; ЗПм=12,98*1,25; ТЗТ=149,16*1,15; ТЗТм=0,66*1,25; Овна, двери из ПВХ профили; Деревянные конструкци	0,1344	13 900,15	606,85	1 868,18	307,08	81,56	171,53	23,05
	(0) МДС3.п.4.7		100 м2 проемов	2 284,83	16,23			2,18	0,83	0,11
22.	[206-1404]	Блоки оконные из алюминированного комбинированного профиля односторонней конструкци с однокамерным стеклупакетом трехстворчатые, с двумя поворотно-откидными створками (ГОСТ 23166-99)	13,44 м2	1 030,27		13 846,83				
23	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских V=6,36/100; ЗП=2887,45*1,15; ЭММ=75,6*1,25; ЗПм=40,5*1,25; ТЗТ=204,06*1,15; ТЗТм=2,06*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,0636	5 360,9	94,5	340,95	211,19	6,01	234,67	14,93
	(0) МДС3.п.4.7		100 м2 штукатурив аемой поверхности	3 320,57	50,63			3,22	2,58	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилхлоридными водозумь-основными составами уду-чшения по штурку стен	0,0636	1 104,07	20,75	70,22	42,83	1,32	49,34	3,14
	(0) МДС3, п.4.7	V=6,36/100; ЗП=585,59*1,15; ЭММ=16,6*1,25; ЗПм=0,39*1,25; ТЗТ=42,9*1,15; ТЗТм=0,02*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	100 м2 окрашиваемой поверхности	673,43	0,49			0,03	0,03	0
24.	[101-3530]	Краска водозумь-основная белая	0,004007	5 411,24		21,68				
1			т							
25	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	0,084	6 081,63	21,68	510,86	26,59	1,82	24,37	2,05
	(0) МДС3, п.4.7	V=8,4/100; ЗП=275,26*1,15; ЭММ=17,34*1,25; ЗПм=0,79*1,25; ТЗТ=21,19*1,15; ТЗТм=0,04*1,25; Окна, двери из ПВХ профилей; Деревянные конструкции	100 п. м	316,55	0,99			0,08	0,05	0
25.	[101-2909]	Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм	8,4	308,34		2 590,06				
1			м							
26	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковой обшечная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буттовой кладки, кирпичу, бетону (цоколь)	0,64	1 298,67	103,19	831,15	226,09	66,04	24,38	15,6
	(0) МДС3, п.4.7	V=64/100; ЗП=307,19*1,15; ЭММ=82,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=21,2*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Конструкция из кирпича и блоков	100 м2 изолируемой поверхности	353,27	0			0	0	0
27	ТЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	6	31	3,29	186	137,52	19,74	1,68	10,08
	(0) МДС3, п.4.7	ЗП=19,93*1,15; ЭММ=2,63*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,46*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общеобъемные работы; Сантехнические работы - внутри-трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха	1 решетка	22,92	0			0	0	0
27.	[301-1514]	Решетки жалюзийные размером 200х200 мм	6 шт.	23,22		139,32				
1										
28	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, перемычек, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	0,003	1 168,19	4,43	3,5	3,31	0,01	81,72	0,25
	(0) МДС3, п.4.7	V=0,3/100; ЗП=958,6*1,15; ЭММ=3,54*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,06*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	100 м2 окрашиваемой поверхности	1 102,39	0,25			0	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28. 1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000074 т	29 000		2,14				
29	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трассы для прочих отделочных работ	7,7	1 043,42	9,26	8 034,33	5 065,29	71,3	50,03	385,23
	(0) МДС.п.4.7	$V=770/100$; $ЗП=572,03*1,15$; $ЗММ=7,41*1,25$; $ЗПм=0*1,25$; $ТЗТ=43,5*1,15$; $ТЗТм=0*1,25$; Отделочные работы; Конструкция из кирпича и блоков	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	657,83	0			0	0	0
30	ТССЦпн01-01-01-0 41	Поручочные работы. Поручка при автомобильных перевозках мусора строительного с поручкой вручную	2,77	374,5	0	1 037,37	0	0		
		Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	т	0	0			0		
31	ТССЦпн03-21-01-0 13	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 13 км Цед=14,42*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	2,77 т	103,39	0	286,39		0		
ИТОГО:										
На оцененные условия труда МДС 81-35.2004, Пр.3.11.1. Кэлп=0,15; Кмаш=0,15; Кзипл=0,15; Кзтг=0,15; Кзтм=0,15										
ИТОГО:										
Итого										
Кровля из наплавленных материалов (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17)										
Зарплата										
Машины и механизмы										
Материалы										
Итого										
Кровли (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17)										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого										
Кровля из наплавленных материалов (10)										
Зарплата										
Машины и механизмы										
Материалы										
Итого										
Кровля из наплавленных материалов (10)										
Зарплата										
Машины и механизмы										
Материалы										
Итого										

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			268,48
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (10)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(22,2+0)*10,56*1,1*0,9*0,85$	0,84	196,92
Итого	$(22,2+0)*10,56*0,7*0,85*0,8$	0,48	112,53
Кровля из наплавляемых материалов (18)			577,93
Зарплата	123,72*10,56	10,56	1 306,48
Машины и механизмы	1,64*6,26	6,26	10,27
Материалы	655,53*3,11	3,11	2 038,7
Итого			3 355,45
Крыши, кровли при ремонте (18)			
Накладные расходы	$(123,72+0,36)*10,56*0,83*0,85$	0,71	930,3
Сметная прибыль	$(123,72+0,36)*10,56*0,65*0,8$	0,52	681,35
Итого			4 967,1
Общестроительные работы (27)			
Зарплата	158,15*10,56	10,56	1 670,06
Машины и механизмы	22,7*6,26	6,26	142,1
Материалы	168,06*5,5	5,5	924,33
Итого			2 736,49
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (27)			
Накладные расходы	$(158,15+0)*10,56*1,28*0,9*0,85$	0,98	1 636,66
Сметная прибыль	$(158,15+0)*10,56*0,83*0,85*0,8$	0,56	935,24
Итого			5 308,39
Областроительные работы (21)			
Зарплата	359,02*10,56	10,56	3 791,25
Машины и механизмы	43,91*6,26	6,26	274,88
Материалы	0*5,5	5,5	0
Итого			4 066,13
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструктивных элементов) (21)			
Накладные расходы	$(359,02+23,52)*10,56*1,1*0,9*0,85$	0,84	3 393,28
Сметная прибыль	$(359,02+23,52)*10,56*0,7*0,85*0,8$	0,48	1 939,02
Итого			9 398,43
Окна, двери из ПВХ профиля (22, 25)			
Зарплата	383,72*10,56	10,56	4 052,08
Машины и механизмы	95,89*6,26	6,26	600,27
Материалы	1 8398,88*2,01	2,01	36 981,75
Итого			41 634,1
Деревянные конструкции (22, 25)			
Накладные расходы	$(383,72+2,6)*10,56*1,18*0,9*0,85$	0,9	3 671,59

Наименование и значение множителя			Значение	Примеч
Сметная прибыль				
Итого			0,43	1 754,2
Отделочные работы (26, 29)				
Зарплата		6085,09*10,56	10,56	64 258,55
Машины и механизмы		157,94*6,26	6,26	988,7
Материалы		3436,75*4,28	4,28	14 709,29
Итого				79 956,54
Кованые изделия из кирпича и блоков (26, 29)				
Накладные расходы		(6085,09+0)*10,56*1,22*0,9*0,85	0,93	59 760,45
Сметная прибыль		(6085,09+0)*10,56*0,8*0,85*0,8	0,54	34 699,62
Итого				174 416,61
Отделочные работы (5, 6, 7, 19, 23, 24, 28)				
Зарплата		2927,53*10,56	10,56	30 914,72
Машины и механизмы		175,2*6,26	6,26	1 096,75
Материалы		15896,37*4,28	4,28	68 036,46
Итого				100 047,93
Отделочные работы (5, 6, 7, 19, 23, 24, 28)				
Накладные расходы		(2927,53+3,86)*10,56*1,05*0,9*0,85	0,8	24 764,38
Сметная прибыль		(2927,53+3,86)*10,56*0,55*0,85*0,8	0,37	11 453,53
Итого				136 265,84
Отделочные работы (8)				
Зарплата		439,21*10,56	10,56	4 638,06
Машины и механизмы		5,85*6,26	6,26	36,62
Материалы		2327,13*4,28	4,28	9 960,12
Итого				14 634,8
Кровли, кровли при ремонте (8)				
Накладные расходы		(439,21+1,28)*10,56*0,83*0,85	0,71	3 302,62
Сметная прибыль		(439,21+1,28)*10,56*0,65*0,8	0,52	2 418,82
Итого				20 356,24
Отделочные работы (1, 2)				
Зарплата		1606,4*10,56	10,56	16 963,58
Машины и механизмы		0,75*6,26	6,26	4,7
Материалы		613,1*4,28	4,28	2 624,07
Итого				19 592,35
Штукатурные работы при ремонте (1, 2)				
Накладные расходы		(1606,4+0)*10,56*0,79*0,85	0,67	11 365,6
Сметная прибыль		(1606,4+0)*10,56*0,5*0,8	0,4	6 785,43
Итого				37 743,38
Отделочные работы (3, 4, 9, 20)				

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата		2607,58*10,56	27 536,04
Машины и механизмы		0,36*6,26	2,25
Материалы		173,76*4,28	743,69
Итого			28 281,98
Маварные работы при ремонте (3, 4, 9, 20)			
Накладные расходы		(2607,58+0)*10,56*0,8*0,85	0,68
Сметная прибыль		(2607,58+0)*10,56*0,5*0,8	0,4
Итого			58 020,91
Итого			505 113,77
Итого по договору			1 037,37
Итого по веревозке			286,39
Итого			506 437,53
НДС		506437,53*0,18	91 158,76
Итого			597 596,29

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

К.Э.-И. Савченко
Е.А. Серова