


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор СНО "Региональный фонд"



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 562/17

Капитальный ремонт фасада (462 м2)

Многоквартирный дом по адресу: Новосибирская область, г.Валдай, ул.Павлова, д.19А.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	3	4	5	6
1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	3,97	
2	Ремонт штукатурки внешних фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-квцевым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,38	
3	Отрубка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	4,04	
4	Циклевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	4,04	
5	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой	4,135	
6	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (оконные и дверные)	100 м2 расчищенной поверхности	0,15	
7	Ремонт штукатурки наружных вертикальных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,07	
8	Отрубка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (оконные и дверные откосы)	100 м2 обработанной поверхности	0,22	

9	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (оконные и дверные откосы)	100 м2 обработанной поверхности	0,22	
10	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (оконные и дверные откосы)	100 м2 окрашиваемо й	0,22	
11	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза (газовые трубы)	100 м2 окрашиваемо й	0,06	
12	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отлепочных работ (S=периметр здания умноженный на ширину настила лесов)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4,62	
13	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,03	
14	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2, двухстворчатых (24 шт)	100 м2 проемов	0,03	
15	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,018	
16	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1,9	
17	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	1	
18	Масляная окраска металлических поверхностей больших (дверей), количество окрасок 2 (т.ч. прил. 15.3.12)	100 м2 окрашиваемо й	0,0912	
19	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемо й	0,134	
20	Смена обделок из листового стали (оконных) отливов шириной до 0,4 м	100 м	0,24	
21	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0,31	
22	Установка рензисток стальных размер 200х200 мм	1 рензетка	4	

23	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и отград без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой и поверхности	0,08	
24	Отрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой	100 м2 окрашиваемой и поверхности	0,03	
25	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях (восстановление ж/б плит)	1 м3	0,5	
26	Ремонт штукатурки багетных плит сухой растворной смесью (типа "Ветонит")	100 м2 отремонтированной поверхности	0,095	
27	Смена обделок из листовой стали (посков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,164	
28	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и отград без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой	0,04	
29	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	2,607	
30	Перевозка грузов 1 класса автомобильно-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 13 км (д.Мировушка)	т	2,607	

Применить коэффициенты на капремонт $k=1,15$ и $k=1,25$ (МДС 81-35.2004.п.4.7)

СОСТАВИЛ:
ПРОВЕРИЛ:



Главный специалист
Зам. начальника ОКР

Кузёмкин В.В.
Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

368 297,54 руб

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор СНО "Регистрационный фонд"

А.Ю. Уткин.

_____ 20__ г.

_____ 20__ г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новороссийская область, г.Валдай, ул.Павлова, д.19А.

Объект : Многоквартирный дом по адресу: Новороссийская область, г.Валдай, ул.Павлова, д.19А.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 562/17
на капитальный ремонт фасада (S=462м2)

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость -

368,298 тыс.руб

Нормативная трудоемкость -

700,39 чел-ч

Сметная заработная плата -

96,677 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новороссийской области № УА-3369-И от 21.12.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. общ. машин	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	Основной В т.ч. зарплата	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На едм.	Всего
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11			
№1 <Нет раздела>														
Фасад														
1	ТЕРР62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	3,86		247,1	0			953,81	953,81	0		20,8	80,29
	(0)		100 м2		247,1	0					0		0	0
			расчищенно й поверхность											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР61-10-01	Ремонт штукатурки плитных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,18	3 846,62	1,23	692,39	483,93	0,22	201,84	36,33
	(0)		100 м2 отремонтированной поверхности	2 688,51	0			0	0	0
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,871 т	0		0				
3	ТЕР62-25-01	Одрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	4,04	404,78	27,6	1 635,31	227,9	111,5	4,29	17,33
	(0)		100 м2 обработанной поверхности	56,41	0			0	0	0
4	ТЕР62-25-07	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	4,04	977,99	2,29	3 951,08	1 238,5	9,25	23,6	95,34
	(0)		100 м2 обработанной поверхности	306,56	0			0	0	0
5	ТЕР62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	4,04	311,83	103,74	1 259,79	775,11	419,11	14,59	58,94
	(0)		100 м2 окрашиваемой поверхности	191,86	0			0	0	0
5.1	[101-4656]	Краска фасадная	0,217 т	20 793,78		4 512,25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (оконные и дверные откосы)	0,15	247,1	0	37,07	37,07	0	20,8	3,12
	(0)		100 м2 расчищено и поверхност и	247,1	0			0	0	0
7	ТЕР61-20-01	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	0,07	6 891,11	2,35	482,38	320,33	0,16	323,4	22,64
	(0)		100 м2 отремонтир ованной поверхност и	4 576,11	0			0	0	0
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,678 т	0		0				
8	ТЕР62-25-01	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (оконные и дверные откосы)	0,22	404,78	27,6	89,05	12,41	6,07	4,29	0,94
	(0)		100 м2 обработан ой поверхност и	56,41	0			0	0	0
9	ТЕР62-25-07	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (оконные и дверные откосы)	0,22	977,99	2,29	215,16	67,44	0,5	23,6	5,19
	(0)		100 м2 обработани ой поверхност и	306,56	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРр62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (оконные и дверные откосы)	0,22	311,83	103,74	68,6	42,21	22,82	14,59	3,21
	(0)		100 м2 окрашиваемой поверхности	191,86	0			0	0	0
10.1	[101-4656]	Краска фасадная	0,0118 т	20 793,78		245,37				
11	ТЕРр62-32-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза (газовые трубы)	0,06	1 244,53	1,06	74,67	59,58	0,06	80,6	4,84
	(0)		100 м2 окрашиваемой поверхности	992,99	0			0	0	0
11.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	0,966 кг	39,83		38,48				
12	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (S=периметр здания умноженный на ширину настила лесов) ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	4,62	1 043,427	9,2625	4 820,63	3 039,2	42,79	50,025	231,12
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7		100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	657,8345	0			0	0	0
Окна и двери										
13	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок	0,03	2 412,46	284,06	72,37	63,85	8,52	172,76	5,18
	(0)		100 м2	2 128,4	152,17			4,57	7,74	0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилией поворотных (откидных, поворотно-откидных) с пазовидной проема до 2 м2 двухстворчатых (24 шт)	0,03	17 926,388	708,0125	537,79	86,19	21,24	215,6825	6,47
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=2498,17*1,15; ЗММ=566,41*1,25; ЗПм=34,6*1,25; ТЗТ=187,55*1,15; ТЗТм=1,76*1,25	100 м2 проемов	2 872,8955	43,25			1,3	2,2	0,07
14.1	[203-0965]	Блок оконный пластиковый двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, площадью до 2 м2	3 м2	2 081,75		6 245,25				
15	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заделочный проемов деревых	0,018	1 564,23	284,06	28,16	23,04	5,11	103,91	1,87
	(0)		100 м2	1 280,17	152,17			2,74	7,74	0,14
16	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1,9	108,001	28,075	205,2	79,18	53,34	2,76	5,24
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=36,24*1,15; ЗММ=22,46*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,4*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 м2 проема	41,676	0			0	0	0
16.1	[101-0953]	Ручка-скоба	1 шт.	21,69		21,69				
16.2	[203-8146]	Блок дверной стальной внутренней однокопыйный	1,9 м2	1 939,47		3 684,99				
17	ТЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1	23,8915	3,7875	23,89	19,27	3,79	1,2765	1,28
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=16,76*1,15; ЗММ=3,03*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,11*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 шт.	19,274	0			0	0	0
17.1	[101-6978]	Доводчик дверной	1 шт.	400,16		400,16				
18	ТЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей больших (дверей), количество окрасок 2 (т.ч. прил.15.3.12)	0,0912	264,3715	4,425	24,11	17,27	0,4	14,0415	1,28
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	V=1,9*2*2,4/100; ЗП=164,71*1,15; ЗММ=3,54*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=12,21*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	189,4165	0,25			0,02	0,0125	0
18.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	2,49 кг	39,83		99,18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР62-9-03	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски более 35%	0,134	2 160,84	10,02	289,55	206,17	1,34	117	15,68
	(0)		100 м2 окрашиваемой поверхности м	1 538,55	1,97			0,26	0,1	0,01
19.1	[113-8028]	Эмаль ПФ	2,3316 кг	32,16		74,98				
20	ТЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали (оконных) отливов шириной до 0,4 м	0,24	3 822,74	7,17	917,46	129,1	1,72	41,41	9,94
	(0)		100 м	537,92	1,57			0,38	0,08	0,02
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,054 т	0		0				

Цоколь

21	ТЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	0,11	247,1	0	27,18	27,18	0	20,8	2,29
	(0)		100 м2 расчищенной и поверхности	247,1	0			0	0	0
22	ТЕРр61-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщинной слоя до 20 мм	0,2	3 846,62	1,23	769,32	537,7	0,25	201,84	40,37
	(0)		100 м2 отремонтир ованной поверхности	2 688,51	0			0	0	0
22.1	509-9900	Строительный мусор	0,967 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР08-01-003-07 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Гидроизоляция боковая обмозочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой канавки, кирпичу, бетону ЗП=307,19*1,15; ЭММ=82,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=21,2*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,31 100 м2 изолируемо и поверхност и	1 298,666 353,2685	103,1875 0	402,59	109,51	31,99 0	24,38 0	7,56 0
24	ТЕР20-02-003-03 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Установка решеток стальных размер 200х200 мм ЗП=15,97*1,15; ЭММ=2,63*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,17*1,15; ТЗТм=0*1,25	4 1 решетка	30,543 18,3655	3,2875 0	122,17	73,46	13,15 0	1,3455 0	5,38 0
24.1	[301-0604]	Решетки неретупируемые марка РШ-150, размер 200х200 мм	-0,16 м2	118,2		-18,91				
24.2	[101-3987]	Решетки металлические размером 200х200 мм	4 шт.	27,16		108,64				
25	ТЕР62-35-02 (0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и отряд без рельефа за 2 раза	0,08 100 м2 окрашиваем ой поверхност и	1 257,67 1 061,6	1,06 0	100,61	84,93	0,08 0	80,73 0	6,46 0
25.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	1,088 кг	39,83		43,34				

Балконы

26	ТЕР13-03-002-17 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7; ТЕР13ТЧп.13.7	Отрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЗП=60,97*1,15*1,1; ЭММ=16,48*1,25; ЗПм=0,15*1,25; ТЗТ=4,1*1,15*1,1; ТЗТм=0,01*1,25	0,03 100 м2 окрашиваем ой поверхност и	508,75705 77,12705	20,6 0,1875	45,26	2,31	0,62 0,01	5,1865 0,0125	0,16 0
27	ТЕР46-01-008-03 (0)	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях (восстановление ж/б плит)	0,5 1 м3	1 982,1 345,44	38,55 2,75	991,05	172,72	19,28 1,38	26,82 0,14	13,41 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕРр61-24-01	Ремонт штукатурка балконых плит сухой растворной смесью (типа "Ветонит")	0,095	4 968,42	117,14	472	96,94	11,13	62,91	5,98
	(0)		160 м2	1 020,4	93,83			8,91	6,21	0,59
			отремонтир ованной поверхност и							
29	ТЕРр62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	0,095	311,83	103,74	29,62	18,23	9,86	14,59	1,39
	(0)		100 м2	191,86	0			0	0	0
			окрашиваем ой поверхност и							
29.1	[101-4656]	Краска фасадная	0,0051	20 793,78		106,05				
			т							
30	ТЕРр58-20-01	Смена обоемок из листовой стали (поисков, сандрисов, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	0,164	3 822,74	7,17	626,93	88,22	1,18	41,41	6,79
	(0)		100 м	537,92	1,57			0,26	0,08	0,01
30.1	509-9900	Строительный мусор	0,037	0		0				
			т							
31	ТЕРр62-35-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	0,04	1 257,67	1,06	50,31	42,46	0,04	80,73	3,23
	(0)		100 м2	1 061,6	0			0	0	0
			окрашиваем ой поверхност и							
31.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	0,544	39,83		21,67				
			кг							
32	ТССтп01-01-01-041	Потруочные работы: Потруака при автомобильных перевозках мусора строительного с потруакой вручнуо Цед=53,5*7	2,607	374,5	0	976,32	0	0		
			т	0	0			0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ТССЦп03-21-01-013	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 13 км (д.Миронюшка) Цед=14,42*7,17	2,607	103,39	0	269,54		0		

ИТОГО:

35 598,65 9 135,22

795,52

699,25

19,83

1,14

Наименование и значение множителей			Значение		Прямые	
Зарплата			9135,22*10,56	10,56	96 467,92	
Машины и механизмы			795,52*6,26	6,26	4 979,96	
Дерев. стальные (16, 17)						
Материалы			4180,35*2,69	2,69	11 245,14	
Двери: деревянные (15)			0*4,53	4,53	0	
Материалы						
Выравнивание поверхностей сухой смесью типа "Ветонит" при ремонтно-строительных работах /ТЕРр/ (28)			363,93*2,07	2,07	753,34	
Материалы						
Общестроительные работы (23)			261,09*5,5	5,5	1 436	
Материалы			42,33*5,5	5,5	232,82	
Обнастоительные работы (24)			125,29*5,5	5,5	689,1	
Материалы			799,06*5,5	5,5	4 394,83	
Обнастоительные работы (13, 27)			1324,17*5,5	5,5	7 282,94	
Материалы						
Обнастоительные работы (20, 30)						
Материалы						
Окна, двери из ПВХ профиля (14)			6675,61*2,01	2,01	13 417,98	
Материалы						
Отделочные работы (12)			1738,64*4,28	4,28	7 441,38	
Материалы						
Отделочные работы (18)			105,61*4,28	4,28	452,01	
Материалы						
Отделочные работы (2, 7, 22)			601,51*4,28	4,28	2 574,46	
Материалы						
Отделочные работы (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 19, 21, 25, 29, 31, 32, 33)			9450,31*4,28	4,28	40 447,33	
Материалы						
Итого по неучтенным материалам					0	

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			191 815,21
Строительные металлические конструкции (16, 17)			
Накладные расходы	$(98,45 \div 0) * 10,56 * 0,9 * 0,85$	0,69	717,35
Сметная прибыль	$(98,45 \div 0) * 10,56 * 0,85 * 0,85 * 0,8$	0,58	602,99
Итого			1 320,34
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (15)			
Накладные расходы	$(23,04 \div 2,74) * 10,56 * 1,1 * 0,9 * 0,85$	0,84	228,68
Сметная прибыль	$(23,04 \div 2,74) * 10,56 * 0,7 * 0,85 * 0,8$	0,48	130,67
Итого			359,35
Штукатурные работы при ремонте (28)			
Накладные расходы	$(96,94 \div 8,91) * 10,56 * 0,79 * 0,85$	0,67	748,91
Сметная прибыль	$(96,94 \div 8,91) * 10,56 * 0,5 * 0,8$	0,4	447,11
Итого			1 196,02
Конструкции из кирпича и блоков (23)			
Накладные расходы	$(109,51 \div 0) * 10,56 * 1,22 * 0,9 * 0,85$	0,93	1 075,48
Сметная прибыль	$(109,51 \div 0) * 10,56 * 0,8 * 0,85 * 0,8$	0,54	624,47
Итого			1 699,95
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (26)			
Накладные расходы	$(2,31 \div 0,01) * 10,56 * 0,9 * 0,9 * 0,85$	0,69	16,9
Сметная прибыль	$(2,31 \div 0,01) * 10,56 * 0,7 * 0,85 * 0,8$	0,48	11,76
Итого			28,66
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, насосное оборудование, вентиляция и кондиционирование воздуха) (24)			
Накладные расходы	$(73,46 \div 0) * 10,56 * 1,28 * 0,9 * 0,85$	0,98	760,22
Сметная прибыль	$(73,46 \div 0) * 10,56 * 0,83 * 0,85 * 0,8$	0,56	434,41
Итого			1 194,63
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (13, 27)			
Накладные расходы	$(236,57 \div 5,95) * 10,56 * 1,1 * 0,9 * 0,85$	0,84	2 151,25
Сметная прибыль	$(236,57 \div 5,95) * 10,56 * 0,7 * 0,85 * 0,8$	0,48	1 229,29
Итого			3 380,54
Крыши, кровли при ремонте (20, 30)			
Накладные расходы	$(217,32 \div 0,64) * 10,56 * 0,83 * 0,85$	0,71	1 634,18
Сметная прибыль	$(217,32 \div 0,64) * 10,56 * 0,65 * 0,8$	0,52	1 196,86
Итого			2 831,04
Деревянные конструкции (14)			
Накладные расходы	$(86,19 \div 1,3) * 10,56 * 1,18 * 0,9 * 0,85$	0,9	831,5
Сметная прибыль	$(86,19 \div 1,3) * 10,56 * 0,63 * 0,85 * 0,8$	0,43	397,27
Итого			1 228,77

Наименование и значение показателей		Значение	Правые
Конструкции из кирпича и блоков (12)			
Накладные расходы		(3039,2+0)*10,56*1,22*0,9*0,85	29 847,38
Сметная прибыль		(3039,2+0)*10,56*0,8*0,85*0,8	17 330,73
Итого			47 178,11
Отделочные работы (18)			
Накладные расходы		(17,27+0,02)*10,56*1,05*0,9*0,85	146,07
Сметная прибыль		(17,27+0,02)*10,56*0,55*0,85*0,8	67,56
Итого			213,63
Штукатурные работы при ремонте (2, 7, 22)			
Накладные расходы		(1341,96+0)*10,56*0,79*0,85	9 494,64
Сметная прибыль		(1341,96+0)*10,56*0,5*0,8	5 668,44
Итого			15 163,08
Малерные работы при ремонте (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 19, 21, 25, 29, 31, 32, 33)			
Накладные расходы		(3793+0,26)*10,56*0,8*0,85	27 238,64
Сметная прибыль		(3793+0,26)*10,56*0,5*0,8	16 022,73
Итого			43 261,37
Итого			310 870,7
Итого по подрядам			976,32
Итого по перевозке			269,54
Итого			312 116,56
НДС			56 180,98
Итого		312116,56*0,18	368 297,54
СОСТАВИЛ Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"			
ПРОВЕРИЛ Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"			
		Яковлева Е.А.	
		Серова Е.А.	