

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор СМКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

_____ " _____ 20__ год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 23/1/7

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Великий Новгород, ул. Новолучанская, д. 20.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество во	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	914,20	
2	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 50мм)	100 м2 стяжки	9,142	
3	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	319,97	
4	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 50мм)	100 м2 стяжки	9,142	
5	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	319,97	
6	Отрубка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсион битумной (кровли и примыканий)	100 м2 кровли	10,032	
7	Устройство кровель из листовых материалов в два слоя	100 м2 кровли	9,142	
8	Устройство прилегающей кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м прилегающей	1,49	
9	Смена обделок из листового стали (парапетов) шириной 500мм	100 м	0,26	
10	Смена обделок из листовой стали (сливов) шириной до 0,7 м	100 м	1,48	

11	Установка стальной тыльзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	1 место	3	
12	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	0,788	
13	Смена коптиков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (17 каналов)	10 шт.	0,7	
14	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 17 каналов)	10 шт.	0,7	
15	Смена коптиков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (10 каналов)	10 шт.	0,2	
16	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 10 каналов)	10 шт.	0,2	
17	Смена коптиков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (6 каналов)	10 шт.	0,4	
18	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 6 каналов)	10 шт.	0,4	
19	Смена коптиков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (5 каналов)	10 шт.	0,2	
20	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 5 каналов)	10 шт.	0,2	
21	Оштукатуривание поверхности труб	100 м2 поверхности	0,35	
22	Очистка труб по подготовленной поверхности цементная	100 м2 фасада	1,16	
23	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0324	
24	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (4шт)	100 м2 проемов	0,0324	
25	Разборка деревянных заполнения проемов дверных	100 м2	0,0234	
26	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (2шт)	100 м2 проемов	0,0234	
27	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,0126	

28	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами старинными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 (2шт)	100 м2 проемов	0,0126	
29	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	82,26	
30	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	8,180	
31	Перевозка грузов I класса автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (д. Тербугицы)	т	90,440	

Применить коэффициенты на капремонт $k=1,15$ и $k=1,25$ (МДС 81-35.2004. п.4.7)

СОСТАВИЛ:
ПРОВЕРИЛ:



Ведущий специалист ОКР
Зам. начальника ОКР

Ивашко С.В.
Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

1 368 816,40 руб

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор СДКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" 20 г.

20 г.

ФОРМА № 4

Наименование строки - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Великий Новгород, ул.Новолучанская,д.20.

Объект : Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Великий Новгород, ул.Новолучанская,д.20.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 23 И/17

на капитальный ремонт плоской крыши.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость -

1 368,816 тыс.руб

Нормативная трудоемкость -

1 891,21 чел-ч

Сметная заработная плата -

264,128 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машина	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	На еднн.	Всего		
№1 <Нет раздела>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	9,05	212,69	41,86	1 924,84	1 546,01	378,83	14,38	130,14				
	(0)			100 м2 покрытия	170,83	0			0	0	0			
1.1	509-9900	Строительный мусор	7,059 т	0		0								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР12-01-017-01	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.50мм)	9,05	453,216	166,864	4 101,6	2 591,49	1 510,12	21,776	197,07
3	(0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мгг=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8	100 м2 стяжки	286,352	25,472			230,52	1,94	17,56
3	ТЕР12-01-017-02	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	316,75	12,864	2,344	4 074,67	3 332,21	742,46	0,8	253,4
4	(0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	V=905*35/100; ЗП=13,15*0,8; ЭММ=2,93*0,8; ЗПм=0,49*0,8; Мгг=49,25*0; ТЗТ=1*0,8	100 м2 стяжки	10,52	0,392			124,17	0,03	9,5
4	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.50мм)	9,05	1 453,766	260,725	13 156,58	3 725,26	2 359,56	31,303	283,29
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7	ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25	100 м2 стяжки	411,631	39,8			360,19	2,425	21,95
5	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	316,75	68,035	3,6625	21 550,09	4 790,05	1 160,1	1,15	364,26
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7	V=905*35/100; ЗП=13,15*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПм=0,49*1,25; ТЗТ=1*1,15; ТЗТм=0,03*1,25	100 м2 стяжки	15,1225	0,6125			194,01	0,0375	11,88
6	ТЕР12-01-016-02	Осрубка оснований из бетона или раствора под моноизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (кровли и примыканий)	9,94	124,64	5,2875	1 238,95	426,38	52,56	3,22	32,01
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7	ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 кровли	42,90	0			0	0	0
7	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя	9,05	9 184,24	56,8125	83 117,36	2 140,2	514,15	16,514	149,45
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7	ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	100 м2 кровли	236,49	4,9125			44,46	0,25	2,26
8	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	1,49	11 471,02	128,6875	17 091,82	850,39	191,74	40,825	60,83
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7	ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25	100 м примыканий	570,73	17,45			26	0,8875	1,32
9	ТЕР58-20-01	Смена обделок из листовой стали (парапетов) шириной 500мм	0,26	3 822,74	7,17	993,91	139,86	1,86	41,41	10,77
	(0)		100 м	537,92	1,57			0,41	0,08	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,058 т	0		0				
10	ТЕРр58-20-02 (0)	Смета обделок из листовой стали (сшивов) шириной до 0,7 м	1,48 100 м 0,489 т	6 505,07 821,23 0	11,49 2,75	9 627,5	1 215,42	17,01 4,07	63,22 0,14	93,57 0,21
10.1	509-9900	Строительный мусор	т	0		0				
11	ТЕРр58-23-01 (0)	Установка стальной гильзы и фарука при обделке мест примыкания мягкой кровли	3 1 место 0,79 100 кирпичей	734,06 114,7	8,55 0	2 202,18	344,1	25,65 0	8,83 0	26,49 0
12	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымоходной трубы V=0,2*394/100	0,079 1000 шт.	1 779,85	9,25 1,57	179,93	149,91	7,29 1,24	14,77 0,08	11,64 0,06
12.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымоходных труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,079 1000 шт.	1 779,85		140,61				
12.2	509-9900	Строительный мусор	0,402 т	0		0				
13	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена коленников на дымоходных и вентиляционных трубах в один канал (17 каналов)	0,7 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	1 014,31	161,97	2,22 0	18,6 0	13,02 0
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,036 т	0		0				
14	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый succeeding канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 17 каналов) ЗП=64,69*16; ЭММ=1,06*16; ЗПМ=0*16; Мат=359,21*16; ТЗТ=5,2*16; ТЗТМ=0*16	0,7 10 шт.	6 799,36 1 035,04	16,96 0	4 759,55	724,53	11,87 0	83,2 0	58,24 0
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,011 т	0		0				
15	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена коленников на дымоходных и вентиляционных трубах в один канал (10 каналов)	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	289,8	46,28	0,63 0	18,6 0	3,72 0
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,01 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 10 каналов) ЗП=64,69*9; ЭММ=1,06*9; ЗПм=0*9; Мат=359,21*9; ТЗТ=5,2*9; ТЗТм=0*9	10 шт. 0,003 т	3 824,64 582,21 0	9,54 0	764,93 116,44 1,91 46,8 9,36				
16.1	509-9900	Строительный мусор	0,003 т	0	0	0	0	0	0	0
17	ТЕР58-21-01 (0)	Смена кооперов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (6 каналов)	0,4 10 шт. 0,021 т	1 449,01 231,38 0	3,17 0	579,6 92,55 1,27 18,6 7,44				
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,021 т	0	0	0	0	0	0	0
18	ТЕР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 6 каналов) ЗП=64,69*5; ЭММ=1,06*5; ЗПм=0*5; Мат=359,21*5; ТЗТ=5,2*5; ТЗТм=0*5	0,4 10 шт. 0,006 т	2 124,8 323,45 0	5,3 0	849,92 129,38 2,12 26 10,4				
18.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0	0	0	0	0	0	0
19	ТЕР58-21-01 (0)	Смена кооперов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (5 каналов)	0,2 10 шт. 0,01 т	1 449,01 231,38 0	3,17 0	289,8 46,28 0,63 18,6 3,72				
19.1	509-9900	Строительный мусор	0,01 т	0	0	0	0	0	0	0
20	ТЕР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 5 каналов) ЗП=64,69*16; ЭММ=1,06*16; ЗПм=0*16; Мат=359,21*16; ТЗТ=5,2*16; ТЗТм=0*16	0,2 10 шт. 0,003 т	6 799,36 1 035,04 0	16,96 0	1 359,87 207,01 3,39 83,2 16,64				
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,003 т	0	0	0	0	0	0	0
21	ТЕР61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности труб	0,35 100 м2 поверхност и	2 818,46 1 859,31 0	1,9 0	986,46 650,76 0,67 131,4 45,99				
22	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25	1,16 100 м2 фасада	586,5085 107,686 0	12,3625 0	680,35 124,92 14,34 8,0845 9,38				

Выходы на кровлю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР46-04-008-01 (9)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	0,092 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0	19,57	15,72	3,85 0	14,38 0	1,32 0
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,072 т	0		0				
24	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 50мм) ЗП=357,94*0,8; ЗММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8	0,092 100 м2 стяжки	453,216 286,352	166,864 25,472	41,7	26,34	15,35 2,34	21,776 1,94	2 0,18
25	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 V=9,2*35/100; ЗП=13,15*0,8; ЗММ=2,93*0,8; ЗПм=0,49*0,8; Мат=49,25*0; ТЗТ=1*0,8	3,22 100 м2 стяжки	12,864 10,52	2,344 0,392	41,42	33,87	7,55 1,26	0,8 0,03	2,58 0,1
26	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 50мм) ЗП=357,94*1,15; ЗММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25	0,092 100 м2 стяжки	1453,766 411,631	260,725 39,8	133,75	37,87	23,99 3,66	31,303 2,425	2,88 0,22
27	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 V=9,2*35/100; ЗП=13,15*1,15; ЗММ=2,93*1,25; ЗПм=0,49*1,25; ТЗТ=1*1,15; ТЗТм=0,03*1,25	3,22 100 м2 стяжки	68,035 15,1225	3,6625 0,6125	219,07	48,69	11,79 1,97	1,15 0,0375	3,7 0,12
28	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Опунтовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсией битумной (кровля и притыканий) ЗП=37,3*1,15; ЗММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,092 100 м2 кровли	124,64 42,90	5,2875 0	11,47	3,95	0,49 0	3,22 0	0,3 0
29	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя ЗП=205,64*1,15; ЗММ=4,54*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	0,092 100 м2 кровли	9184,24 236,49	56,8125 4,9125	844,95	21,76	5,23 0,45	16,514 0,25	1,52 0,02
30	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-36.2004 п.3.3.1	Демонтаж локон в перекрытиях, площадь, проема до 2 м2 ЗП=1837,72*0,8; ЗММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8	0,0324 100 м2 проемов	2543,74 1470,18	1073,56 171,752	82,42	47,63	34,78 5,56	114,144 10,92	3,7 0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕР10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (4шт)	0,0324	6	1 677,4375	208,29	68,47	54,35	164,082	5,32
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=1837,72*1,15; ЗММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25	100 м2 проемов	2 113,378	268,3625			8,69	13,65	0,44
31.1	[203-0236]	Люки и лапы со штырьками пологими утеплители минераловатной ватой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью пологотен и коробок однопопольные	3,24 м2	589,59		1 910,27				
31.2	[111-0123]	Замок винтовой высечный с ключом	4 шт.	64,97		259,88				
31.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,08 100 шт.	1 142,69		91,42				
31.4	[101-0953]	Ручка-скоба	4 шт.	21,69		86,76				
31.5	[101-0956]	Петля накладная	8 шт.	11,58		92,64				
32	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнения проемов дверных	0,0234	1 564,23	284,06	36,6	29,96	6,65	103,91	2,43
	(0)		100 м2	1 280,17	152,17			3,56	7,74	0,18
33	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (2шт)	0,0234	6 289,03	1 707,5625	147,16	39,23	39,96	119,922	2,81
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=1457,83*1,15; ЗММ=1366,05*1,25; ЗПм=223,14*1,25; ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТм=11,35*1,25	100 м2 проемов	1 676,50	278,925			6,53	14,1875	0,33
33.1	[101-0889]	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещениях однопопольных	2 комплект	93,72		187,44				
33.2	[203-0232]	Блоки дверные труднотворимые с обшивкой пологотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью пологотен и коробок однопопольные	2,34 м2	652,88		1 527,74				
34	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок	0,0126	2 412,46	284,06	30,4	26,82	3,58	172,76	2,18
	(0)		100 м2	2 128,4	152,17			1,92	7,74	0,1

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из наплавляемых материалов (9, 10, 11)			
Материалы		11079,7*3,11	3,11
Кровля рулонная (1, 23)			
Материалы		0*3,56	3,56
Общестроительные работы (35)			0
Материалы		399,05*5,5	5,5
Общестроительные работы (34)			2 194,78
Материалы		0*5,5	5,5
Общестроительные работы (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)			0
Материалы		8359,3*5,5	5,5
Общестроительные работы (12)			45 976,15
Материалы		163,34*5,5	5,5
Отделочные работы (22)			898,37
Материалы		541,09*4,28	4,28
Штукатурные работы при ремонте (21)			2 315,87
Материалы		335,04*4,28	4,28
Итого во неучтенным материалам			1 433,97
Итого			781 654,38
Деревянные конструкции (30, 31, 33)			
Накладные расходы		(155,33+20,78)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль		(155,33+20,78)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого			1 673,75
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (32)			
Накладные расходы		(29,96+3,56)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль		(29,96+3,56)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого			169,91
Кровля (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24, 25, 26, 27, 28, 29)			467,25
Накладные расходы		(18028,46+989,03)*10,56*1,2*0,9*0,85	0,92
Сметная прибыль		(18028,46+989,03)*10,56*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого			184 758,72
Крыши, кровли при ремонте (9, 10, 11)			
Накладные расходы		(1699,38+4,48)*10,56*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль		(1699,38+4,48)*10,56*0,65*0,8	0,52
Итого			9 356,24
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 23)			22 131,1
Накладные расходы		(1561,73+0)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84
Итого			13 853,17

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Сметная прибыль		$(1561,73+0)*10,56*0,7*0,85*0,8$	0,48
Итого			7 916,1
Деревянные конструкции (35)			
Накладные расходы		$(37,3+2,1)*10,56*1,18*0,9*0,85$	0,9
Сметная прибыль		$(37,3+2,1)*10,56*0,63*0,85*0,8$	0,43
Итого			374,46
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (34)			
Накладные расходы		$(26,82+1,92)*10,56*1,1*0,9*0,85$	0,84
Сметная прибыль		$(26,82+1,92)*10,56*0,7*0,85*0,8$	0,48
Итого			254,94
Крыши, кровли при ремонте (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)			
Накладные расходы		$(1524,44+0)*10,56*0,83*0,85$	0,71
Сметная прибыль		$(1524,44+0)*10,56*0,65*0,8$	0,52
Итого			8 371
Печные работы при ремонте (12)			
Накладные расходы		$(149,91+1,24)*10,56*0,78*0,85$	0,66
Сметная прибыль		$(149,91+1,24)*10,56*0,63*0,8$	0,5
Итого			798,07
Отделочные работы (22)			
Накладные расходы		$(124,92+0)*10,56*1,05*0,9*0,85$	0,8
Сметная прибыль		$(124,92+0)*10,56*0,55*0,85*0,8$	0,37
Итого			488,09
Штукатурные работы при ремонте (21)			
Накладные расходы		$(650,76+0)*10,56*0,79*0,85$	0,67
Сметная прибыль		$(650,76+0)*10,56*0,5*0,8$	0,4
Итого			2 748,81
Итого			7 353,07
Итого по погрузке			1 133 119,66
Итого по перевозке			5 274,56
Итого			21 619,68
Итого			1 160 013,9
НДС		$1160013,9*0,18$	18%
Итого			208 802,5
Итого			1 368 816,4

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Яковлева Е.А.
Серова Е.А.

