

ДЕФЕКТНЫЕ ВЕДОМОСТЬ

По Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

Новгородская обл., Новгородский район, п. Гусово-Петровский, пер. Мещий, д. № 2

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	5,55	
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	5,55	
3	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали листов, сайдингов, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0,68	
4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	2,77	
5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши замена отслуживших частей мауэрлатов с осколкой и обертывание только	100 м	0,08	
6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	52	
7	Устройство контробрешетки	1 м3	3,33	
8	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	100 м2	5,55	
9	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (паронизация)	100 м2 кровли	5,55	
10	Устройство кровли из профлиста по готовым прочным средней сложности (кровля 4х скатная) / Применительно.	100 м2 кровли	5,55	
11	Устройство слезозадержания	100 м	1,01	
12	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирепас" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойчивой эффективности по НПБ 251	100 м2	5,55	
13	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,03	
14	Устройство слуховых окон (1,3*1,0)	1 слуховое окно	3	

15	Очистка перекрытий от старого утеплителя (шлак, керамзит)	100 т мусора	0,1095	
16	Устройство пароизоляции из рулонных материалов под утеплитель и на утеплитель		7,3	
17	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	31,6757	
18	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 85 км	т	31,6757	
19	Простая окраска несвязными составами по дереву законченной оконных проемов	100 м2	0,039	
20	Простая окраска масляными составами по дереву стенок суховых окон	100 м2	0,06	
21	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловатных (толщ. 100 мм)	100 м2	3,65	
22	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,022	
23	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (1,0х1,0) х2шт	100 м2 проемов	0,022	
24	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в 4 канала	100 м	0,029	
26	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в 2 канала	100 м	0,032	
27	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в 3 канала	100 м	0,047	
28	Кладка дымовых кирпичных труб с установкой зонтов из оцинкованной стали(6 шт)	1 м3 кладки	3,7	
29	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,692	
30	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение)	100 м2 фасада	0,45	
31	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная	100 м2 фасада	0,242	
32	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,91	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35 п.4.7), к=1,25 (МДС38,Пр.3,п.11.2,склонная кровля) 4х скатная, с уклоном более 27 градю.

СОСТАВИЛ: Ведущий специалист
 ПРОВЕРИЛ: Зам.начальника ОКР

Шолохов Д.В.
 Капель С.Ф.

" " 2016 г.

Наименование строки - Новороссийская обл., Новороссийский район, п. Тесово-Нетиливский, пер. Малый, д. № 2
Объект: Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 161/17

Капитальный ремонт кровли

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены января 2016 года (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-157-И от 22.01.2016г.)

Сметная стоимость - 1 358,505 тыс руб

Нормативная трудоемкость - 1 687,25 чел-ч

Сметная заработная плата - 232,877 тыс.руб

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

" " 2016 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	Всего	Основной заработы	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На едич.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	5,55	219,85	30,96	1 220	1 048	172	15,9	88,25		
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м2	188,89	0			0	0	0		
1.1	509-9900	Строительный мусор	4,995	0		0						
			т									
2	ТЕР58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	5,55	226,51	43,07	1 257	1 018	239	15,16	84,14		
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м2	183,44	9,04			50	0,46	2,55		
			кровли									
2.1	509-9900	Строительный мусор	7,77	0		0						
			т									
3	ТЕР58-3-01	Разборка мягких покрытий и обделок из листовой стали пожелок, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,68	108,32	0,21	74	74	0	9,1	6,19		
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0		

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,0816 т	0		0				
4	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	2,77 т	3 716,38	38,14	10 294	1 435	106	39,87	110,44
5	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш замена отдельных частей мауэрлатов с осечкой и обертывание толью	100 м 0,08	517,91 5 930,37	0 69,79	474	166	0 6	0 160,21	0 12,82
5.1	(0)	Кровля из профилированного листа	100 м	2 081,13	0			0	0	0
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,1016 т	0		0			0	0
6	ТЕРр58-5-06	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	52	102,19	29,45	5 314	943	1 531	1,42	73,84
	(0)	Кровля из профилированного листа	1 шт.	18,13	0			0	0	0
7	ТЕР10-01-082-02	Устройство контробрешетки(Применит)	3,33	1 852,2585	49,6375	6 168	844	165	17,296	57,6
	(0) МДС 81-35.2004, в.4.7	V=0,6*5,55; ЗП=220,34*1,15; СМММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	1 м3 древесины в конструкции	253,391	3,6875			12	0,1875	0,62
8	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	5,55	1 849,41	31,85	10 264	1 434	177	21,35	118,49
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 м2	258,34	6,29			35	0,32	1,78
9	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция)	5,55	84,46	6,35	469	306	35	4,52	25,09
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 м2 кровли	55,19	0			0	0	0
9.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ	638,25 м2	6,85		4 372				
10	ТЕР12-01-023-02	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (кровля 4х скатная) Применительно.	5,55	24 629,778	159,3625	136 695	3 460	884	47,4145	263,15
	(0) МДС35, п.4.7	ЗП=542,17*1,15; СМММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2 кровли	623,4955	19,4125			108	0,9875	5,48
10.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 710,4 м2	176,79		- 125 592				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	5,25696 т	12 688,3		66 702				
10.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, примыкания к стенам и трубам	55,5 м2	177,09		9 828				
11	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания	1,01 100 м отражения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	3 483	105	77	7,6705	7,75
11.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,303 т	10 826,75		-3 281				
11.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый 2000 мм (применит)	50,5 шт	155,6		7 858				
12	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилас" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	5,55 100 м2	253,1855 146,073	98,4625 1,9	1 405	811	546	10,2005	56,61
12.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАС 3000" для древесины	114,885 кг	17,63		2 025				
13	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	0,03	3 753,08	10,55	113	112	0	309,3	9,28
13.1	509-9900	Кровля из профилированного листа	100 окон 0,168 т	3 742,53 0	0			0	0	0
14	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон(1,3*1,0) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	3 1 слуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	1 342	297	92	7,6245	22,87
14.1	[101-0933]	Скобыные изделия для оконных блоков со створками и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	3 комплект	10,05		30				0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1,5 м2	163,21		-245				
14.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) односторонней конструкции с жалюзийной решеткой	3,9 м2	454,71		1773				
15	ТССЦпн01-01-01-041	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цел=53,5*7;<Нет вида работ>	13,1162	374,5	0	4912	0	0		
16	ТССЦпн03-21-01-085	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 85 км Цел=46,86*7,17;<Нет вида работ>	13,1162	335,9862	0	4407		0		
ИТОГО:			т	0	0			0		
МДЭС38.Пр.3.п.11.2, сложная кровля						142 042	12 053	4 030		936,52
Кзмл=0,25; Кмаш=0,25; Кзгт=0,25; Кзгм=0,25						4 021	3 013	1 008		11,83
ИТОГО:						146 063	15 066	5 038		2,96
Кровля из профилированного листа (7, 14)								289		1 170,65
Зарплата										14,79
Машины и механизмы						1426*10,54		10,54		15 030
Материалы						321*6,26		6,26		2 009
Итого						7670*3,24		3,24		24 851
Деревянные конструкции (7, 14)										41 890
Накладные расходы										
Сметная прибыль						(1426+25)*10,54*1,18*0,9*0,85		0,9		13 764
Итого						(1426+25)*10,54*0,63*0,85*0,8		0,43		6 576
Кровля из профилированного листа (4, 5, 6, 8, 9, 13)										62 230
Зарплата										
Машины и механизмы						5495*10,54		10,54		57 917
Материалы						2319*6,26		6,26		14 517
Итого						25049*3,24		3,24		81 159
Крыши, кровли при ремонте (4, 5, 6, 8, 9, 13)										153 593
Накладные расходы										
Сметная прибыль						(5495+44)*10,54*0,83*0,85		0,71		41 451
Итого						(5495+44)*10,54*0,65*0,8		0,52		30 358
Кровля из профилированного листа (10, 11)										225 402

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Наименование и значение множителей			
Зарплата		Значение	Прямые
Машины и механизмы	4456*10,54	10,54	46 966
Материалы	1201*6,26	6,26	7 518
Итого	91167*3,24	3,24	295 381
Кровля (10, 11)			349 865
Накладные расходы	(46966+1518)*1,2*0,9*0,85	0,92	44 605
Сметная прибыль	(46966+1518)*0,65*0,85*0,8	0,44	21 333
Итого			415 803
Кровля из профилированного листа (12)			
Зарплата	1014*10,54	10,54	10 688
Машины и механизмы	683*6,26	6,26	4 276
Материалы	2073*3,24	3,24	6 717
Итого			21 681
Теплоизоляционные работы (12)			
Накладные расходы	(10688+148)*1*0,9*0,85	0,77	8 344
Сметная прибыль	(10688+148)*0,7*0,85*0,8	0,48	5 201
Итого			35 226
Кровля из асбестоцементных листов (2, 3)			
Зарплата	1365*10,54	10,54	14 387
Машины и механизмы	299*6,26	6,26	1 872
Материалы	0*4,25	4,25	0
Итого			16 259
Крыши, кровли при ремонте (2, 3)			
Накладные расходы	(14387+664)*0,83*0,85	0,71	10 686
Сметная прибыль	(14387+664)*0,65*0,8	0,52	7 827
Итого			34 772
Кровля из асбестоцементных листов (1)			
Зарплата	1310*10,54	10,54	13 807
Машины и механизмы	215*6,26	6,26	1 346
Материалы	0	1	0
Итого			15 153
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)			
Накладные расходы	(13807+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	11 598
Сметная прибыль	(13807+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	6 627
Итого			33 378
Итого по нагрузке			4 912
Итого по перевозке			4 407
Итого			9 319

Общестроительные и отделочные работы

816,130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заготовлений оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	0,039	782,7115	5,75	30,53	26,61	0,22	51,2325	2
			100 м2	682,4215	0,25			0,01	0,0125	0
1.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	поверхности							
			0,000956	29 000		27,71				
2	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву стенок сруховых окон ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	0,06	723,5195	7,075	43,41	25,78	0,42	32,2575	1,94
			100 м2	429,6745	0,25			0,02	0,0125	0
			поверхности							
2.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00162	29 000		46,98				
3	ТЕР69-9-01 (0)	Очистка перекрытий от старого утеплителя (шлак, керамзит) V=365*0,05*0,6/100; Общестроительные работы	0,1095	2 368,24	0	259,32	259,32	0	214,32	23,47
			100 т мусора	2 368,24	0			0	0	0
3.1	509-9900	Строительный мусор	10,95	0		0		0	0	0
4	ТЕР58-13-01 (0)	Устройство парозащиты из рулонных материалов под утеплитель и на утеплитель V=3,65*2; Общестроительные работы	7,3	84,46	6,35	616,56	402,89	46,36	4,52	33
				55,19	0			0	0	0
4.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	839,5	5,11		4 289,85				
			м2							
5	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции стенойной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ 50 мм)Первый слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПМ=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТМ=0,18*1,25; Общестроительные работы	3,65	583,361	137,8625	2 129,27	1 626,07	503,2	32,637	119,13
			100 м2	445,4985	4,425			16,15	0,225	0,82
5.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	18,7975	346,37		6 510,89				
			м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых (толщ 50 мм)Второй слой ЗП=387,39*1,15; ЗММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	3,65	583,361	137,8625	2 129,27	1 626,07	503,2	32,637	119
6.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	100 м2 изолируемой поверхности	445,4985	4,425			16,15	0,225	0,
7	ТЕР10-01-039-05	Демонтаж локов в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=1,1*1*2/100; ЗП=1837,72*0,8; ЗММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Дерк: деревянные	0,022	2 543,736	1 073,56	55,96	32,34	23,62	114,144	2,
	(0) МДС36 п.3.3.1		100 м2 проемов	1 470,176	171,752			3,78	10,92	0,2
8	ТЕР10-01-039-05	Установка локов в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (1,0х1,0) х2шт ЗП=1837,72*1,15; ЗММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Дерк: деревянные	0,022	6 428,6855	1 677,4375	141,43	46,49	36,9	164,082	3,6
8.1	[203-0236]	Локи и дзвы со шпильками полотноми усиленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью плотен и коробок одношовные	2,2 м2	589,59		1 297,1		5,9	13,65	0,
8.2	[111-0123]	Замок висчий с ключом	2 шт.	64,97		129,94				
8.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,04 шт.	1 142,69		45,71				
8.4	[101-0953]	Ручка-скоба	100 шт.	21,69						
8.5	[101-0956]	Пелта накладная	2 шт.	43,38						
9	ТЕРр60-2-01	Разборка дымовых кирпичных труб и боронов в один канал ((1,45м*2шт=2,9м; 0,8м*4шт=3,2м; 1,18м*4шт=4,72м) V=(2,9+3,2+4,72)/100; Общестроительные работы	4 шт.	11,58		46,32				
	(0)		0,1082	2 192,08	146,07	237,18	221,38	15,8	164,47	17,8
9.1	509-9900	Строительный мусор	100 м т	2 046,01	78,25	0		8,47	3,98	0,43

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Отделочные работы (1, 2, 13, 14)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль	$(108,99+0,03)*10,54*1,05*0,9*0,85$	0,8	919,26	
Итого	$(108,99+0,03)*10,54*0,55*0,85*0,8$	0,37	425,16	
Отделочные работы (12)				
Зарплата				3 438,26
Машины и механизмы	1286,64*10,54	10,54	13 561,19	
Материалы	1,31*6,26	6,26	8,2	
Итого	662,42*4,28	4,28	2 835,16	
Штукатурные работы при ремонте (12)				
Накладные расходы	$(1286,64+0)*10,54*0,79*0,85$	0,67	9 085,99	
Сметная прибыль	$(1286,64+0)*10,54*0,5*0,8$	0,4	5 424,47	
Итого			30 915,01	
Двери, деревянные (7, 8)				
Зарплата				
Машины и механизмы	78,83*10,54	10,54	830,87	
Материалы	60,52*6,26	6,26	378,86	
Итого	1620,48*4,5	4,5	7 292,16	
Деревянные конструкции (7, 8)				
Накладные расходы	$(830,87+102,03)*1,18*0,9*0,85$	0,9	839,61	
Сметная прибыль	$(830,87+102,03)*0,63*0,85*0,8$	0,43	401,15	
Итого			9 742,65	
Общестроительные работы (11)				
Зарплата				
Машины и механизмы	735,09*10,54	10,54	7 747,85	
Материалы	231,25*6,26	6,26	1 447,63	
Итого	6712,33*5,5	5,5	36 917,82	
Конструкции из кирпича и блоков (11)				
Накладные расходы	$(7747,85+335,38)*1,22*0,9*0,85$	0,93	7 517,4	
Сметная прибыль	$(7747,85+335,38)*0,8*0,85*0,8$	0,54	4 364,94	
Итого			57 995,64	
Общестроительные работы (9, 10)				
Зарплата				
Машины и механизмы	472,09*10,54	10,54	4 975,83	
Материалы	30,05*6,26	6,26	188,11	
Итого	0	1	0	
Печные работы при ремонте (9, 10)				
Накладные расходы	$(4975,83+169,8)*0,78*0,85$	0,66	3 396,12	

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Осметная прибыль				
Итого			(4975,83+169,8)*0,63*0,8	0,5
				2 572,82
Общестроительные работы (3)				
Зарплата			259,32*10,54	10,54
Машины и механизмы			0	1
Материалы			0	1
Итого				0
				2 733,23
Прочие ремонтно-строительные работы (3)				
Накладные расходы			(2733,23+0)*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль			(2733,23+0)*0,5*0,8	0,4
Итого				
				1 803,93
Обеcтpоительные работы (4)				
Зарплата			402,89*10,54	10,54
Машины и механизмы			46,36*6,26	6,26
Материалы			4457,17*5,5	5,5
Итого				
				24 514,44
Крыши, кровли при ремонте (4)				
Накладные расходы			(4246,46+0)*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль			(4246,46+0)*0,65*0,8	0,52
Итого				
				3 014,99
Итого по погрузке				
Итого по перевозке				
Итого				6 950,53
Итого				6 235,81
Итого				13 186,34
Итого				335 145,13
Наименование и значение множителей				
Итого			Значение	Прямые
НДС				
Итого			1151275,13*0,18	18%
				1 151 275,13
				207 229,52
				1 358 504,65

И.П.Коновалова

Б.А.Серова

[Подпись]

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

РАСПЕЧАТКА ПРОЗВЕЖЕНА
ИЗВЕЩЕНИЕ-ОБЪЕКТ
ИМУЩЕСТВА ЗАКАЗЧИКА
ПЕРИОДА № 4.

[Подпись]