

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

СНКО «Региональный фонд»

А.Ю. Уткин

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016г.



## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному : ремонту внутри домовых систем холодного водоснабжения

(наименование работ)

По адресу : Батецкий р-он, д. Новое Овсино, ул. Совхозная № 1 дом кирпичный

Длина дома 17,35 м  
Ширина дома 12,66 м  
Площадь дома 220 м<sup>2</sup>  
Высота дома 7,2 м  
Объём дома 1122 м<sup>3</sup>  
Количество этажей 2 шт  
Количество подъездов 1 шт  
Количество квартир 8 шт

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Разборка трубопроводов из металлопластиковых труб в зданиях и сооружениях диаметром : 20 мм	м	65
2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низ-кого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм	м	65

3	Установка углов диаметром:	20мм	шт	8
4	Установка тройников диаметром	20x20x20 мм	шт	4
		20x15x20 мм	шт	4
			шт	
5	Установка муфт соединительных:	20мм	шт	8
6	Установка муфт комбинированных :	15 мм	шт	17
		20 мм	шт	2
7	Установка кранов шаровых (вентилей) диаметром ( Ду ) :	15 мм	шт	9
	Смена кранов шаровых (вентилей) диаметром ( Ду ) :	20 мм	шт	1
8	Установка водомерного узла учёта, диаметром 20 мм :	20 мм	шт	1
		- счетчик холодной воды, диаметром ( Ду )	шт	1
		- муфта комбинированная	шт	2
		- муфта комбинированная разъемная	шт	10
		- фильтр грубой очистки диаметром ( Ду )	шт	1
		- шаровой кран диаметром ( Ду )	шт	3
	- шаровой кран диаметром ( Ду )	15 мм	шт	2
		20 x 20 x 20мм	шт	2
		20 x 15 x 20 мм	шт	2
	- уголок ( отвод )	20 x20 мм	шт	2
	- трубы из полипропилена	20 мм	м	4
	- манометр	6 бар	шт	1
	- обратный клапан диаметром ( Ду )	20мм	шт	1
12	Пробивка отверстий в стенах до 50мм		шт	4
13	Пробивка отверстий в перекрытиях диам. до 50 мм		шт	4
14	Заделка отверстий в стенах и перекрытиях		м <sup>3</sup>	0,07
15	Гидравлическое испытание трубопроводов		м	65

16	Погрузка мусора		т	
17	Перевозка строительного мусора	24 км	т	

Составил  
17.03.2016 год

Гл. специалист ОКР



В.В. Кузёмкин

Проверил

Зам. начальника ОКР

С.Ф. Кацель

"СОГЛАСОВАНО"

" " 201 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения  
 Объект: Новгорожская обл., Ватчинский район, д. Новое Овсино, ул. Совхозная, д. 1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 019/18


на капитальный ремонт холодного водоснабжения (L=65м)

Основание  
 Чертежи №

Сметная стоимость - 94,934 тыс.руб  
 Нормативная трудоемкость - 180,10 чел-ч  
 Сметная заработная плата - 28,590 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены июля 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2006-И от 22.07.2016г.)

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор  
 А.Ю. Уткин



" " 201 г.

№ п/п	Цифры и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				Всего	Основной	Всего	Основной			
				ед. изм.	Эксп. машин	В т.ч. зарплата	Эксп. машин	В т.ч. зарплата	На един.	Всего

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРР65-1-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	0,65	492,53	7,63	320,14	285,22	4,96	34,66	22,53
	(0)		100 м трубопровода	438,8	1,97			1,28	0,1	0,07
1.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,143 т	0		0				
2	ТЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	0,65	5 637,363	1 763,15	3 664,29	2 147,28	1 146,05	218,776	142,2
	(0) МДС35.п.4.7		100 м трубопровод	3 303,513	329,8			214,37	16,775	10,9
2.1	[507-0622]	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм	-5,8435 10 м	53,96		-315,32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2	[507-3354]	Труба из полипропилена PN 20/20	58,435 м	12,34		721,09				
2.3	[507-3173]	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	8 шт.	5,51		44,08				
2.4	[507-5007]	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	8 шт.	0,72		5,76				
2.5	[507-3619]	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 20x15x20 мм	4 шт.	2,21		8,84				
2.6	[507-3286]	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм	4 шт.	1,83		7,32				
2.7	[302-1526]	Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм	2 шт.	36,76		73,52				
2.8	[302-1910]	Кран шаровый муфтовый диаметром 20 мм	1 шт.	51,36		51,36				
2.9	[507-5028]	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20x1/2"	17 шт.	8,73		148,41				
2.10	[507-5089]	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 20x3/4"	2 шт.	20,96		41,92				
3	ТЕР46-03-009-06	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см	0,04	2 256,96	1 546,36	90,28	28,42	61,85	50,83	2,03
4	ТЕР46-03-010-01	Пробивка в бетонных полах толщиной 200 мм отверстий площадью до 20 см <sup>2</sup>	100 шт.	710,6	214,18			8,57	14,62	0,58
	(0)									
	(0)									
	3:		100	423,13425	122,68025	52,29	16,93	4,91	4,35	0,17
	4									
5	ТЕР46-03-017-02	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м <sup>2</sup>	0,01	1 656,47	26,24	16,56	5,5	0,26	44,66	0,45
	(0)									
	(0)		1 м <sup>3</sup> заделки	550,21	0			0	0	0
6	ТССЦпр01-01-01-041	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	0,143 т	374,5	0	53,55	0	0		
				0	0			0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТССЦпг03-21-01-0 24	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 24 км Цед=19,38*7,17	0,143 т	138,9546	0	19,87		0		
ИТОГО:										168,38 11,72

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (2)	4 930,54	2 483,35	1 248,48	229,13						168,38 11,72
Зарплата	2147,28*10,54		10,54							22 632,33
Машины и механизмы	1146,05*5,75		5,75							6 589,79
Материалы	1157,94*3,91		3,91							4 527,55
Итого										33 749,67

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (2)

Накладные расходы	(2147,28+214,37)*10,54*1,28*0,9*0,85		0,98							24 393,96
Сметная прибыль	(2147,28+214,37)*10,54*0,83*0,85*0,8		0,56							13 939,4
Итого										72 083,03

Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (1)

Зарплата	285,22*10,54		10,54							3 006,22
Машины и механизмы	4,96*5,75		5,75							28,52
Материалы	29,97*3,91		3,91							117,18
Итого										3 151,92

Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1)

Накладные расходы	(3006,22+13,49)*0,74*0,85		0,63							1 902,42
Сметная прибыль	(3006,22+13,49)*0,5*0,8		0,4							1 207,88
Итого										6 262,22

Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (3, 4, 5)

Зарплата	50,85*10,54		10,54							535,96
Машины и механизмы	97,47*5,75		5,75							560,45
Материалы	10,8*3,91		3,91							42,23
Итого										1 138,64

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3, 4, 5)

Накладные расходы	(535,96+142,08)*1,1*0,9*0,85		0,84							569,55
Сметная прибыль	(535,96+142,08)*0,7*0,85*0,8		0,48							325,46
Итого										2 033,65

Итого по погрузке

Итого по перевозке

Итого										53,55
Итого по погрузке										19,87
Итого по перевозке										73,42

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		80 452,32
НДС	80452,32*0,18	14 481,42
Итого	18%	94 933,74

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТ Д СНО "Региональный фонд"



Н.П.Коновагова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТ Д СНО "Региональный фонд"



Е.А.Серова

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор

А.Ю. Уткин

" " 20 г.

" " 20 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения (Узел учета)  
 Объект: Новгородская обл., Батецкий район, д. Новое Овсино, ул. Совхозная, д.1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 019У/18

Узел учета холодного водоснабжения

Сметная стоимость - 19,988 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 14,33 чел-ч

Сметная заработная плата - 2,097 тыс.руб

Основание  
 Чертежи №

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены июля 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2006-И от 22.07.16г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Зарплаты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.	1	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	На ед.ин.	Всего		
1	2	3	4	1	5	6	7	8	9	10	11			
1	ТЕР16-06-001-01	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа с обратными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм(20 мм)	1	1	2 384,38	22,6	2 384,38	181,57	22,6	13,14	13,14			
	(0) МДС35, п.4.7; МДС38, Пр.3.1	ЗП=131,57*1,15*1,2; ЭММ=15,06*1,25*1,2; ЗПм=0,79*1,25*1,2; ТЗТ=9,52*1,15*1,2; ТЗТм=0,04*1,25*1,2	1 узел		181,57	1,19			1,19	0,06	0,06			
2	[302-1526]	Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм	шт.	2	36,76		73,52							
3	[302-1910]	Кран шаровой муфтовый диаметром 20 мм	шт.	3	51,36		154,08							
4	ТЕР18-06-007-01 (0) МДС35, п.4.7; МДС38, Пр.3.1	Установка фильтров диаметром 25 мм(20 мм) ЗП=117,14*1,15*1,2; ЭММ=62,18*1,25*1,2; ЗПм=0,2*1,25*1,2; ТЗТ=8,18*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	10 фильтров	0,1	5 439,11	93,28	543,91	16,17	9,33	11,29	1,13			
					161,65	0,3			0,03	0,01	0			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
ИТОГО:								3 155,89	197,74	31,93	1,22	14,27	0,06
Наименование и значение множителей								Значение		Прямые			

Санитарно-технические работы внутреннее: холодное водоснабжение (1, 2, 3, 4)

Зарплата

197,74\*10,54 10,54 2 084,18

Машины и механизмы

31,93\*5,75 5,75 183,6

Материалы

2926,23\*3,91 3,91 11 441,56

Итого

13 709,34

Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (1, 2, 3, 4)

Накладные расходы

(2084,18+12,86)\*1,28\*0,9\*0,85 0,98 2 055,1

Сметная прибыль

(2084,18+12,86)\*0,83\*0,85\*0,8 0,56 1 174,34

Итого

16 938,78

НДС

16938,78\*0,18 18% 3 048,98

Итого

19 987,76

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Н.П.Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Е.А.Серова