


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 005/17

Объект -Новгородская обл., п. Валенский, ул. Комарова, д.11. -на капитальный ремонт оконного крыльца



№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/2,7	100 м2 кровли	2,7	
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/0,54	100 м труб и покрытий	0,54	
3	ТЕРр46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 3/2,7	100 м2 покрытия	2,7	
4	ТЕРр58-2-01	Разборка свуховых окон прямоугольных двускатных 4/0,01	100 окон	0,01	
5	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 5/1,03	100 м	1,03	
6	ТЕРр58-5-06	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов 6/10	1 шт.	10	
7	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали 7/2,7	100 м2	2,7	
8	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон (1,4х1,2м) 8/1	1 слуховое окно	1	
9	ТЕРр26-02-018-02	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирнпакс" любой модификации при помощи аэрозольно-канельного распылителя для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 9/4,05	100 м2 обрабатываемой поверхности	4,05	
10	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция) 10/2,7	100 м2 кровли	2,7	
11	ТЕР10-01-082-02	Устройство контрообрешетки 11/1,62	1 м3 древесины в конструкции	1,62	

1	2	3	4	5	6
12	ТЕР12-01-023-0 1 Прим.	Устройство кровли из металло-черепицы по готовым прогонам (профлист) 12/2,7	100 м2 кровли	2,7	
13	ТЕР12-01-012-0 1	Установка снегозадержателей 13/0,6	100 м ограждения	0,6	
14	ТЕР15-04-024-0 5	Простая окраска масляными составами по дереву заделанных оконных проемов (окраска стеновых окон) 14/0,033	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,033	
15	ТЕРр60-2-01	Разборка дымовых кирпичных труб и борцов в один канал (до 3 каналов) 15/0,052	100 м	0,052	
16	ТЕРр60-2-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 16/0,052 + 18/0,052 + 20/0,013	100 м	0,117	
17	ТЕРр60-2-01	Разборка дымовых кирпичных труб и борцов в один канал (до 4 каналов) 17/0,052	100 м	0,052	
18	ТЕРр60-2-01	Разборка дымовых кирпичных труб и борцов в один канал (до 2 каналов) 19/0,013	100 м	0,013	
19	ТЕРр08-08-005-0 1	Кладка дымовых кирпичных труб 21/4,4	1 м3 кладки (без вычета мусора)	4,4	
20	ТЕРр61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб 22/0,333	100 м2 поверхности	0,333	
21	ТЕР15-04-013-0 3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная 23/0,333	100 м2 фасада	0,333	
22	ТЕРр61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) 24/0,18	100 м2 поверхности	0,18	
23	ТЕР15-04-013-0 1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение) 25/0,52	100 м2 фасада	0,52	
24	ТЕРр69-9-01	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение -демонтаж утеплителя) 26/0,0588	100 т мусора	0,0588	
25	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) 27/3,9	100 м2 кровли	3,9	
26	ТЕР11-01-009-0 1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ. 50 мм - 1 слой) 28/1,95	100 м2 изолируемой поверхности	1,95	
27	ТЕР11-01-009-0 1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ. 50мм -2 слой) 29/1,95	100 м2 изолируемой поверхности	1,95	

1	2	3	4	5	6
28	ТЕР10-01-023-0 1	Укладка ходовых досок 30/0,5	100 м ходов	0,5	
29	ТССЦпг01-01-0 1-041	Поручочные работы: Поручка при автомобильных перевозках мусора строительного с поручкой вручную 31/21,53	т	21,53	
30	ТССЦпг03-21-0 1-004	Перевозка грузов I класса автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 4 км (Жабыно) 32/21,53	т	21,53	

Применить коэффициенты на капремонт - 1,15 и 1,25 (МДС 35-4-7), коэффициент на сложность - 1,25 (МДС 35 Пр. п. 3.11.2)

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Ивашко С.В.
Кацель С.Ф.



"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

673 182,94 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор ОАО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.



" " 20 г.

20 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., п. Батецкий, ул. Комарова, д. 11.

Объект - Капитальный ремонт скатной крыши по адресу: Новгородская обл., п. Батецкий, ул. Комарова, д. 11.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 005/17

на капитальный ремонт скатной крыши.

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость -

673,183 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость -

879,08 чел-ч

Сметная заработная плата -

122,211 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены декабря 2015 года (Индекс ГБУ "РЦС НО" № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел-ч, не зачит. обл. машин	
			ед. изм.	4	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплата	На едич.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Разборка

1	ТЕРр.58-1-01 (0) МДС.5.Пр.1.т.3. 11.2	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами V=270/100; ЗП=183,44*1,25; ЭММ=43,07*1,25; ЗПм=9,04*1,25; ТЗГ=15,16*1,25; ТЗТм=0,46*1,25; Крыши, кровли при ремонте	2,7	283,1375	53,8375	764,47	619,11	145,36	18,95	51,17	
1.1	509-9900	Строительный мусор	3,78 т	0		0					
			100 м2 кровли	229,3	11,3			30,51	0,575	1,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРР58-3-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандариков, желобов, отливов, свесов и т.п. V=54/100; ЗП=108,11*1,25; ЭММ=0,21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=9,11*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,54 100 м труб и покрытий	135,4 135,1375	0,2625 0	73,12	72,97	0,14	11,375	6,14
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0648 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008-04 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов V=270/100; ЗП=188,89*1,25; ЭММ=30,96*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=15,9*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (увлажнение и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	2,7 100 м2 покрытия	274,8125 236,1125	38,7 0	741,99	637,5	104,49	19,875	53,66
3.1	509-9900	Строительный мусор	3,24 т	0		0				
4	ТЕРР58-2-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных V=1100; ЗП=4129,73*1,25; ЭММ=10,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=341,3*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,01 100-окон	5175,35 162,1625	13,1875 0	51,75	51,62	0,13	426,62	4,27
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				

МОНТАЖ:

5	ТЕРР58-5-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон V=103/100; ЗП=517,91*1,25; ЭММ=38,14*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=39,87*1,25; ТЗТм=0*1,25; Профилирование листа; Крыши, кровли при ремонте	1,03 100 м	3 855,3925 647,3875	47,675 0	3971,05	666,81	49,11	49,837	51,33
---	---	---	-------------------	---------------------------	-----------------	---------	--------	-------	--------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕРр58-5-06 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов ЗП=18,13*1,25; ЭММ=29,45*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,42*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	1 шт.	22,6625	0					0
7	ТЕРр58-12-02 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стекла V=270/100; ЗП=258,34*1,25; ЭММ=31,85*1,25; ЗПм=6,29*1,25; ТЗТ=21,35*1,25; ТЗТм=0,32*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	2,7 100 м2	1 921,9575 322,925	39,8125 7,8625	5 189,29	871,9	107,49 21,23	26,687 0,4	72,06 1,08
8	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2; МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон (1,4х1,2м) ЗП=86,12*1,25*1,15; ЭММ=24,52*1,25*1,25; ЗПм=2,16*1,25*1,25; ТЗТ=6,63*1,25*1,15; ТЗТм=0,11*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	1 1 слуховое окно	479,85 123,7975	38,3125 3,375	479,85	123,8	38,31 3,38	9,5306 0,1718	9,53 0,17
8.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и односторонними переплетами для жилых зданий одностворчатых высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
8.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2(исключить)	-0,5 м2	163,21		-81,61				
8.3	[203-0177]	Окна с жалюзийной решеткой	1,68 м2	454,71		763,91				
9	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2; МДС35.п.4.7	Оттебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Зарядакс" любой модификации при помощи взрывольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 V=405/100; ЗП=127,02*1,25*1,15; ЭММ=78,77*1,25*1,25; ЗПм=1,52*1,25*1,25; ТЗТ=8,87*1,25*1,15; ТЗТм=0,09*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	4,05 100 м2 обрабатыва емой поверхност и	314,31937 182,59125	123,07812 2,375	1 272,99	739,49	498,47 9,62	12,750 0,1406	51,64 0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1	[113-8071]	Антисептик-антисептер "ПАРИДАКС 3000" для древесины	83,835 кг	17,63		1 478,01				
10	ТЕРР58-13-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция) V=270/100; ЗП=55,19*1,25; ЭММ=6,35*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=4,52*1,25; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	2,7 100 м2 кровли	99,845 68,9875	7,9375 0	269,58	186,27	21,43	5,65	15,26
10.1	[101-7201]	ИЗОСТАН ДМ (или аналог)	310,5 м2	6,85		2 126,93				
11	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2; МДС35.п.4.7	Устройство контробрезетки ЗП=220,34*1,25*1,15; ЭММ=39,71*1,25*1,25; ЗПМ=2,95*1,25*1,25; ТЗТ=15,04*1,25*1,15; ТЗТМ=0,15*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	1,62 1 м3 древесины в конструкции	1 928,01562 5	62,046875 4,609375	3 123,39	513,12	100,52	21,62	35,02
12	ТЕР12-01-023-01 Прим. (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2; МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам (профлист) V=270/100; ЗП=506,67*1,25*1,15; ЭММ=127,49*1,25*1,25; ЗПМ=15,53*1,25*1,25; ТЗТ=38,53*1,25*1,15; ТЗТМ=0,79*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	2,7 100 м2 кровли	23 203,74125 5	199,20312 24,265625	62 650,1	1 966,51	537,85	55,386 875	149,54
12.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтгеррей" (неэкочитль)	- 329,4 м2	176,79		-58 234,63				
12.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	329,4 м2	76,02		25 040,99				
12.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	27 м2	177,09		4 781,43				
13	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2; МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей V=60/100; ЗП=89,98*1,25*1,15; ЭММ=60,7*1,25*1,25; ЗПМ=5,7*1,25*1,25; ТЗТ=6,67*1,25*1,15; ТЗТМ=0,29*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	0,6 100 м отражения	3 493,47 129,34625	94,84375 8,90625	2 096,08	77,61	56,91	9,5881 25	5,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (исключить)	-0,18 т	10 826,75			-1 948,81			
13.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: снегозадержатели трубчатый длиной 2000 мм	30 шт.	155,6			4 668			
14	ТЕРр 5-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простав окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов (окраска слуховых окон) V=3,3/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,033 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,7115	5,75	25,83	22,52	0,19	51,232 5	1,69
14.1	[113-0246]	Эмали ПФ-115	0,000809 т	29 000		23,45				
15	ТЕРр 60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и борнов в один канал (до 3 каналов) V=5,2/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	0,052 100 м	2 192,08	146,07	113,99	106,39	7,6	164,47	8,55
15.1	509-9900	Строительный мусор	1,6172 т	0	78,25	0		4,07	3,98	0,21
16	ТЕРр 60-2-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 V=5,2/100; ЗП=1174,83*2; ЭММ=66,79*2; ЗПм=35,78*2; Мат=0*2; ТЗТ=94,44*2; ТЗТм=1,82*2; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	0,052 100 м	2 483,24	133,58	129,13	122,18	6,95	188,88	9,82
16.1	509-9900	Строительный мусор	2,06856 т	0	71,56	0		3,72	3,64	0,19
17	ТЕРр 60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и борнов в один канал (до 4 каналов) V=5,2/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	0,052 100 м	2 192,08	146,07	113,99	106,39	7,6	164,47	8,55
17.1	509-9900	Строительный мусор	1,6172 т	0	78,25	0		4,07	3,98	0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕРР60-2-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 V=5,2/100; ЗП=1174,83*3; ЭММ=66,79*3; ЗПм=35,78*3; Мат=0*3; ТЗТ=94,44*3; ТЗТм=1,82*3; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	100 м	3 524,49	107,34	193,69	183,27	10,42	283,32	14,73
18.1	509-9900	Строительный мусор	3,10284 т	0		0				
19	ТЕРР60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и борозов в один канал (до 2 каналов) V=1,3/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	0,013 100 м	2 192,08 2 046,01	146,07 78,25	28,5	26,6	1,9	164,47	2,14
19.1	509-9900	Строительный мусор	0,4043 т	0		0				
20	ТЕРР60-2-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 V=1,3/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	0,013 100 м	1 241,62 1 174,83	66,79 35,78	16,14	15,27	0,87	94,44	1,23
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,25857 т	0		0				
21	ТЕРР08-08-005-01 (0) МДС35.п.4.7	Кладка дымовых кирпичных труб ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25; Общестроительные работы; Конструкция из кирпича и блоков	4,4 1 м3 кладки (без вычета пустот)	382,884 198,674	62,5 8,6	1 684,69	874,17	275	14,915	65,63
21.1	[101-0975]	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0	-0,0176 т	5 023,48		-88,41				
21.2	[101-1133]	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кройками толщиной 3,9 мм, горячекатаный	-0,0264 т	6 118,46		-161,53				
21.3	[404-0275]	Кирпич елининский для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	2,156 1000 шт.	1 779,85		3 837,36				
21.4	[301-0292]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, трапециевидные, периметром шахты 2600 мм	4 шт.	323,62		1 294,48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.5	[301-0293]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм	4 шт.	387,84		1 551,36				
21.6	[301-0291]	Зонты вентиляционных систем из листового оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2000 мм	1 шт.	326,47		326,47				
22	ТЕРР61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб V=33,3/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,333 100 м2 поверхност и	2 818,46 1 859,31	1,9 0	938,55	619,15	0,63	131,4	43,76
23	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35 п.4.7	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная V=33,3/100; ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,333 100 м2 фасада	586,5085 107,686	12,3625 0	195,31	35,86	4,12	8,0845	2,69
24	ТЕРР61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) V=18/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,18 100 м2 поверхност и	2 818,46 1 859,31	1,9 0	507,32	334,68	0,34	131,4	23,65
25	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35 п.4.7	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение) V=52/100; ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,52 100 м2 фасада	82,1215 67,8615	2,95 0	42,7	35,29	1,53	5,0945	2,65
26	ТЕРР69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение -демонтаж утеплителя) V=5,88/100; Общеобъемные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	0,0588 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	139,25	139,25	0	214,32	12,6
26.1	509-9900	Строительный мусор	5,88 т	0		0				
27	ТЕРР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=195*2/100; Общеобъемные работы; Крыши, кровли при ремонте	3,9 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	329,39	215,24	24,77	4,52	17,63
27.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А (или аналог)	448,5 м2	5,11		2 291,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ. 50 мм - 1 слой) (0) МДСЗ п.4.7 V=195/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПМ=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы; Плоты	100 м2 изолируемо й поверхност и	583,361	137,8625	1 137,55	868,72	268,83	32,637	63,64
28.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	10,0425 м3	346,37		3 478,42				
29	ТЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ. 50мм -2 слоя) (0) МДСЗ п.4.7 V=195/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПМ=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы; Плоты	1,95 100 м2 изолируемо й поверхност и	583,361	137,8625	1 137,55	868,72	268,83	32,637	63,64
29.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	10,0425 м3	346,37		3 478,42				
30	ТЕР10-01-023-01	Укладка ходовых дюсок (0) МДСЗ п.4.7 V=50/100; ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПМ=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,5 100 м ходов	085,1995	16,85	542,6	27,9	8,43	4,37	2,19
30				55,8095	1,9625			0,98	0,1	0,05
31	ТССЦп1-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	21,53 т	374,5	0	8 062,99	0	0		
32	ТССЦп1-03-21-01-004	Перевозка грузов I класса автомобильным-самосвалом грузоподъемностью 10 т работающим вне карьера на расстояние до 4 км (Жабино) Цед=6,58*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	21,53 т	47,1786	0	1 015,79	0	0		

Итого:

83 736,82

11 354,94

2 916,35

867,91

218,09

11,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

		Наименование и значение показателей									Примечание
Кровля из асбестоцементных листов (3)											
Зарплата											
	Зарплата					637,5*10,56		10,56		6 732	
	Машины и механизмы					104,49*6,26		6,26		654,11	
	Материалы					0*4,25		4,25		0	
	Итого									7 386,11	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструкций кирпичных элементов) (3)											
	Накладные расходы					(637,5+0)*10,56*1,1*0,9*0,85		0,84		5 654,88	
	Сметная прибыль					(637,5+0)*10,56*0,7*0,85*0,8		0,48		3 231,36	
	Итого									16 272,35	
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 4)											
	Зарплата					743,7*10,56		10,56		7 853,47	
	Машины и механизмы					145,63*6,26		6,26		911,64	
	Материалы					0*4,25		4,25		0	
	Итого									8 765,11	
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 4)											
	Накладные расходы					(743,7+30,51)*10,56*0,83*0,85		0,71		5 804,72	
	Сметная прибыль					(743,7+30,51)*10,56*0,65*0,8		0,52		4 251,34	
	Итого									18 821,17	
Общестроительные работы (21)											
	Зарплата					874,17*10,56		10,56		9 231,24	
	Машины и механизмы					275*6,26		6,26		1 721,5	
	Материалы					7295,25*5,5		5,5		40 123,88	
	Итого									51 076,62	
Конструкции из кирпича и блоков (21)											
	Накладные расходы					(874,17+37,84)*10,56*1,22*0,9*0,85		0,93		8 956,67	
	Сметная прибыль					(874,17+37,84)*10,56*0,8*0,85*0,8		0,54		5 200,65	
	Итого									65 233,94	
Общестроительные работы (30)											
	Зарплата					27,9*10,56		10,56		294,62	
	Машины и механизмы					8,43*6,26		6,26		52,77	
	Материалы					506,27*5,5		5,5		2 784,49	
	Итого									3 131,88	
Деревянные конструкции (30)											
	Накладные расходы					(27,9+0,98)*10,56*1,18*0,9*0,85		0,9		274,48	
	Сметная прибыль					(27,9+0,98)*10,56*0,63*0,85*0,8		0,43		131,14	

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Итого		3 537,5
Общестроительные работы (28, 29)		
Зарплата	1737,44*10,56	18 347,37
Машины и механизмы	537,66*6,26	3 365,75
Материалы	6956,84*5,5	38 262,62
Итого		59 975,74
Полы (28, 29)		
Накладные расходы	(1737,44+17,26)*10,56*1,23*0,9*0,85	0,94
Сметная прибыль	(1737,44+17,26)*10,56*0,75*0,85*0,8	0,51
Итого		17 417,85
Общестроительные работы (27)		
Зарплата	215,24*10,56	2 272,93
Машины и механизмы	24,77*6,26	155,06
Материалы	2381,23*5,5	13 096,77
Итого		15 524,76
Крыши, кровли при ремонте (27)		
Накладные расходы	(215,24+0)*10,56*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(215,24+0)*10,56*0,65*0,8	0,52
Итого		18 320,47
Общестроительные работы (15, 16, 17, 18, 19, 20)		
Зарплата	560,1*10,56	5 914,66
Машины и механизмы	35,34*6,26	221,23
Материалы	0*5,5	0
Итого		6 135,89
Печные работы при ремонте (15, 16, 17, 18, 19, 20)		
Накладные расходы	(560,1+18,93)*10,56*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(560,1+18,93)*10,56*0,63*0,8	0,5
Итого		13 228,78
Общестроительные работы (26)		
Зарплата	139,25*10,56	1 470,48
Машины и механизмы	0*6,26	0
Материалы	0*5,5	0
Итого		1 470,48
Прочие ремонтно-строительные работы (26)		
Накладные расходы	(139,25+0)*10,56*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(139,25+0)*10,56*0,5*0,8	0,4
Итого		3 029,19

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Отделочные работы (14, 23, 25)		
Зарплата	93,67*10,56	10,56 989,16
Машины и механизмы	5,84*6,26	6,26 36,56
Материалы	187,78*4,28	4,28 803,7
Итого		1 829,42
Отделочные работы (14, 23, 25)		
Накладные расходы	(93,67±0,01)*10,56*1,05*0,9*0,85	0,8 791,41
Сметная прибыль	(93,67±0,01)*10,56*0,55*0,85*0,8	0,37 366,03
Итого		2 986,86
Отделочные работы (22, 24)		
Зарплата	953,83*10,56	10,56 10 072,44
Машины и механизмы	0,97*6,26	6,26 6,07
Материалы	491,07*4,28	4,28 2 101,78
Итого		12 180,29
Штукатурные работы при ремонте (22, 24)		
Накладные расходы	(953,83±0)*10,56*0,79*0,85	0,67 6 748,54
Сметная прибыль	(953,83±0)*10,56*0,5*0,8	0,4 4 028,98
Итого		22 957,81
Кровля из профлированного листа (8, 11)		
Зарплата	636,92*10,56	10,56 6 725,88
Машины и механизмы	138,83*6,26	6,26 869,08
Материалы	3519,84*3,24	3,24 11 404,28
Итого		18 999,24
Деревянные конструкции (8, 11)		
Накладные расходы	(636,92±10,85)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9 6 156,41
Сметная прибыль	(636,92±10,85)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43 2 941,39
Итого		28 097,04
Кровля из профлированного листа (12, 13)		
Зарплата	2044,12*10,56	10,56 21 585,91
Машины и механизмы	594,76*6,26	6,26 3 723,2
Материалы	36414,29*3,24	3,24 117 982,3
Итого		143 291,41
Кровля (12, 13)		
Накладные расходы	(2044,12±70,86)*10,56*1,2*0,9*0,85	0,92 20 547,45
Сметная прибыль	(2044,12±70,86)*10,56*0,65*0,85*0,8	0,44 9 827,04
Итого		173 665,9
Кровля из профлированного листа (9)		

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Зарплата	739,49*10,56	7 809,01
Машины и механизмы	498,47*6,26	3 120,42
Материалы	1513,04*3,24	4 902,25
Итого		15 831,68
Теплоизоляционные работы (9)		
Накладные расходы	(739,49+9,62)*10,56*1*0,9*0,85	6 091,16
Сметная прибыль	(739,49+9,62)*10,56*0,7*0,85*0,8	3 797,09
Итого		25 719,93
Кровля из профилированного листа (5, 6, 7, 10)		
Зарплата	1951,61*10,56	20 609
Машины и механизмы	546,16*6,26	3 418,96
Материалы	10199,94*3,24	33 047,81
Итого		57 075,77
Кровля при ремонте (5, 6, 7, 10)		
Накладные расходы	(1951,61+21,23)*10,56*0,83*0,85	14 791,57
Сметная прибыль	(1951,61+21,23)*10,56*0,65*0,8	10 833,26
Итого		82 700,6
Итого		561 415,24
Итого по подгруппе		8 062,99
Итого		569 478,23
Итого по перевозке		1 015,79
Итого		570 494,02
Итого НДС		570 494,02
Итого	570494,02*0,18	102 688,92
Итого		673 182,94

СОСТАВ И ВИД
ПРОВЕРКИ

Главный специалист СЧКО "Региональный фонд"
Начальник ОПТД СЧКО "Региональный фонд"

К.Э.-И. Савченко
Е.А. Серова

