

«УТВЕРЖДАЮ»  
СНКО «Региональный фонд»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.



## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт **2-х скатной** кровли, (дом кирпичный)

(наименование работ)

по адресу: г. Боровичи, площ. Привокзальная, д. 2

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)


Длина дома	20,88	м
Ширина дома	12,3	м
Общая площадь дома	328,34	м <sup>2</sup>
Высота дома	4,30	м
Объем дома	1411,86	м <sup>3</sup>
Количество этажей	1	шт.
Количество входов	2	шт.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Разборка деревянных элементов кровли: - обрешетки из досок и брусков с прозорами	м <sup>2</sup>	311
2	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	59
3	Разборка покрытий кровель: - из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м <sup>2</sup>	311
	-из дранки	м <sup>2</sup>	311
4	Устройство обрешетки с из досок и брусков с прозорами для кровли из: - из профнастила НС 35-1000-0,7	м <sup>2</sup>	311
5	Устройство контробрешётки	м <sup>3</sup>	1,24
6	Устройство гидроизоляции паропроницаемой мембраной Изоспан АQ (или аналог)	м <sup>2</sup>	311
7	Устройство кровель: - из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м <sup>2</sup>	311
8	Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м <sup>2</sup>	31,1
9	Установка трубчатых снегозадержателей	м	44
10	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м <sup>2</sup>	467
11	Разборка деревянных оконных заполнений на деревянных фронтонах (1,20м x 0,85 ) (2шт)	м <sup>2</sup>	2

12	Установка оконных блоков на деревянных фронтонах с жалюзийной створкой (1,20м x 0,85) (2шт)	м <sup>2</sup>	2	
13	Окраска оконных блоков на фронтонах (2 шт)	м <sup>2</sup>	2,4	
14	Разборка карнизов	м <sup>2</sup>	33	
15	Устройство карнизов	м <sup>2</sup>	33	
16	Окраска карнизов	м <sup>2</sup>	33	
17	Разборка подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м <sup>2</sup>	14	
18	Устройство подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м <sup>2</sup>	14	
19	Окраска подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м <sup>2</sup>	14	
20	Разборка деревянных фронтонов	м <sup>2</sup>	30	
21	Устройство деревянных фронтонов	м <sup>2</sup>	30	
22	Окраска деревянных фронтонов	м <sup>2</sup>	30	
23	Замена ветровой доски	м <sup>2</sup>	28	
24	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш			
	-укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	м	71	
	-смена стропильных ног из досок	м	57	
	-смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	м	12	
25	Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич глиняный полнотельный одинарный марки 100	м <sup>3</sup>	2	
26	Штукатурка дымовых кирпичных труб	м <sup>2</sup>	13	
27	Окраска дымовых кирпичных труб - цементная	м <sup>2</sup>	13	
28	Штукатурка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)	м <sup>2</sup>	16	
29	Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) - известковая	м <sup>2</sup>	16	
30	Устройство колпаков на трубах:	3 канала	шт	2
31	Смена колпаков на трубах:	4 канала	шт	2
32	Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)		м <sup>3</sup>	12
33	Устройство паропроницаемой мембраны Изоспан А (или аналог)		м <sup>2</sup>	247
34	Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты 50мм в два слоя		м <sup>2</sup>	247
35	Устройство паропроницаемой мембраны Изоспан А (или аналог)		м <sup>2</sup>	247
36	Замена люка выхода на кровлю (1,0 x 1,0)		шт	2
37	Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям		м	58
38	Установка и разборка инвентарных лесов		м <sup>2</sup>	66
39	Погрузка мусора		т	
40	Перевозка мусора на расстояние 9 км		т	

Составил:

Ведущий специалист ОКР



Шолохов Д.В.



"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ" Зам. генерального директора

СНКО "Региональный фонд"

С.Ю. Морозов

201 г.

201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г. Боровичи, площ. Привокзальная, д. 2

Объект - Капитальный ремонт скатной крыши по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, площ. Привокзальная, д. 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 37/18/19

на капитальный ремонт скатной крыши (S=311 м2)

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 938,494 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 1 097,51 чел-ч

Сметная заработная плата - 160,374 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены сентября 2018г. года.(Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-1700-И от 24.09.18 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. obsл. машин	
			ед. изм.	т	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В.т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В.т.ч. заработной платы	На едлин.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>Разборка</b>												
1	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусьев с прозорами V=311/100; Кровля из асбестоцементных листов	3,11 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	704,45	570,5	133,95 28,11	15,16 0,46	47,15 1,43		
1.1	509-9900	Строительный мусор	4,354 т	0	0	0						
2	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандрников, желобов, оглинов, свесов и т.п. V=59/100; Кровля из асбестоцементных листов	0,59 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	63,91	63,78	0,12 0	9,1 0	5,37 0		
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0708 т	0	0	0						
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов V=311/100; Кровля из асбестоцементных листов	3,11 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	683,73	587,45	96,29 0	15,9 0	49,45 0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1	509-9900	Строительный мусор	3,732 т	0		0				
4	ТЕР15-02-033-02 (0) Пр. №81 от 09.02.17г. т.2. п.2	Демонтаж кровли из драни по деревянным неодранкованным поверхностям (прим.) V=311/100; ЗП=358,88*0,8; ЭММ=4,23*0,8; ЗПм=0*0,8; Мат=457,74*0; ГЗГ=30,7*0,8; Общестроительные работы	3,11  100 м2	290,488  287,104	3,384  0	903,42	892,89	10,52  0	24,56  0	76,38  0
5	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок ( на фронтонах) V=2/100; Кровля из асбестоцементных листов	0,02  100 м2	2 412,46  2 128,4	284,06  152,17	48,25	42,57	5,68  3,04	172,76  7,74	3,46  0,15
6	ТЕРр53-1-01 ПРИМ. (0)	Разборка обшивки фронтонов V=30/100; Кровля из асбестоцементных листов	0,3  100 м2 стен	193,61  141,57	52,04  8,85	58,08	42,47	15,61  2,66	12,30  0,45	3,69  0,14
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,282 т	0		0				
7	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов (в т.ч. на фронтонах) V=47/100; Кровля из асбестоцементных листов	0,47  100 м2 подшивки	361,65  332,29	29,36  15,73	169,98	156,18	13,8  7,39	28,87  0,8	13,57  0,38
7.1	509-9900	Строительный мусор	1,1233 т	0		0				

**Монтаж.**

8	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон V=71/100; Кровля из профилированного листа	0,71  100 м	3 716,38  517,91	38,14  0	2 638,63	367,72	27,08  0	39,87  0	28,31  0
9	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из досок V=57/100; Кровля из профилированного листа	0,57  100 м	3 240,99  1 730,92	21  0	1 847,36	986,62	11,97  0	133,25  0	75,95  0
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,32148 т	0		0				
10	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью V=12/100; Кровля из профилированного листа	0,12  100 м	5 930,37  2 081,13	69,79  0	711,64	249,74	8,37  0	160,21  0	19,23  0
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,1524 т	0		0				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕРр-58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста V=311/100; Кровля из профилированного листа	3,11 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	5 751,67	803,44	99,05 19,56	21,35 0,32	66,4 1
12	ТЕР26-02-018-02 (0) М.ДС35.п.4.7	Отнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилекс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 V=467/100; ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	4,67 100 м2	253,1855 146,073	98,4625 1,9	1 182,38	682,16	459,82 8,87	10,200 0,1125	47,64 0,53
12.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	96,669 кг	17,63		1 704,27				
13	ТЕРр-58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (паропроницаемая мембрана) V=311/100; Кровля из профилированного листа	3,11 100 м2 Кровля	84,46 55,19	6,35 0	262,67	171,64	19,75 0	4,52 0	14,06 0
13.1	[101-7201]	ИЗОСПАН АQ (или аналог) применит.	357,65 м2	6,85		2 449,9				
14	ТЕР10-01-082-02 ПРИМ. (0) М.ДС35.п.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	1,24 1 м3	1 852,2585 253,391	49,6375 3,6875	2 296,8	314,2	61,55 4,57	17,296 0,1875	21,45 0,23
15	ТЕР12-01-023-01 Прим. (0) М.ДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам простая кровля (применит) V=311/100; ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	3,11 100 м2 Кровля	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4125	71 586,7	1 812,11	495,62 60,37	44,309 0,9875	137,8 3,07
15.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	- 379,42 м2	176,79		-67 077,66				
15.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	2,81 т	12 688,3		35 654,12				
15.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	31,1 м2	177,09		5 507,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей (примен) V=44/100; ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПМ=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТМ=0,29*1,25; Кровля из профлированного листа	0,44 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	1 517,4	45,53	33,39 3,14	7,6705 0,3625	3,38 0,16
16.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (исключить)	-0,132 т	10 826,75		-1 429,13				
16.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	22 шт.	155,6		3 423,2				
17	ТЕР10-01-027-09  (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 ( на фронтонах 1,20 м х 0,85 м-2 шт) V=2/100; ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из профлированного листа	0,02  100 м2 проемов	10 021,05  3 226,81	585,83  0	200,42	64,54	11,72 0	239,20 0	4,78 0
17.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
17.2	[203-0177]	Окна с жалюзийной решеткой	2 м2	454,71		909,42				
18	ТЕР15-04-024-05  (0) МДС35.п.4.7	Простав окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ( окраска окон на фронтонах) ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=4,55*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	0,024  100 м2	782,7115  682,4215	5,75  0,25	18,79	16,38	0,14 0,01	51,232 0,0125	1,23 5 0
18.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000588 т	29 000		17,05				
19	ТЕР10-01-022-02  (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов (в т.ч. на фронтонах) V=0,33+0,14; ЗП=529,14*1,15; ЭММ=97,22*1,25; ЗПМ=5,31*1,25; ТЗТ=42,95*1,15; ТЗТМ=0,27*1,25; Кровля из профлированного листа	0,47  100 м2 потолка	3 898,616  608,511	121,525  6,6375	1 832,35	286	57,12 3,12	49,392 0,3375	23,21 5 0,16



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР10-01-012-01 ПРИМ. (0) МДС35.п.4.7	Обшивка фронтонов  V=30/100; ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,3  100 м2	4 264,10  548,95	74,53  0	1 279,23	164,69	22,36	41,75	12,52
21	ТЕР15-04-024-01  (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов  ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,3  100 м2	723,5195  429,6745	7,075  0,25	217,06	128,9	2,12	32,257 5	9,68
21.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0081 т	29 000		234,9				
22	ТЕР15-04-024-02  (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов  ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,47  100 м2	819,02  498,755	7,075  0,25	384,94	234,41	3,33	37,444	17,6
22.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,014429 т	29 000		418,44				
23	ТЕРр53-7-01  (0)	Смена ветровой доски  V=28/100; Кровля из профилированного листа	0,28  100 м досок	908,51  424,11	19,04  0	254,38	118,75	5,33	31,84	8,92
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,07 т	0		0		0	0	0
24	ТЕРр60-10-01  (0)	Исправление кладки дымовой трубы  V=2*394/100; Общестроительные работы	7,88  100 кирпичей	228,34  190,24	9,25  1,57	1 799,32	1 499,09	72,89	14,77	116,39
24.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,788 1000 шт.	1 779,85		1 402,52		12,37	0,08	0,63
24.2	509-9900	Строительный мусор	4,0188 т	0		0				
25	ТЕР15-02-016-01  (0) МДС35.п.4.7	Оштукашивание поверхности дымовых труб (чердачное помещение)  ЗП=1042,03*1,15; ЭММ=134,53*1,25; ЗПм=82,86*1,25; ТЗТ=75,4*1,15; ТЗТм=6,07*1,25; Отделочные работы	0,16  100 м2	2 249,857  1 198,3345	168,1625  103,575	359,98	191,73	26,91	86,71	13,87
								16,57	7,5875	1,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕР15-04-013-01  (0) МДС35.п.4.7	Окраска дымовых труб 6 по подготовленной поверхности известковая ( чердачное помещение)  V=16/100; ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,16  100 м2 фасада	82,1215  67,8615	2,95  0	13,14	10,86	0,47	5,0945	0,82
27	ТЕРр61-31-01  (0)	Ошту катув ривание поверхности дымовых труб 6 V=13/100; Отделочные работы	0,13  100 м2 поверхности	2 818,46  1 859,31	1,9  0	366,4	241,71	0,25	131,4	17,08
28	ТЕР15-04-013-03  (0) МДС35.п.4.7	Окраска дымовых труб 6 по подготовленной поверхности цементная  V=13/100; ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,13  100 м2 фасада	586,5085  107,686	12,3625  0	76,25	14	1,61	8,0845	1,05
29	ТЕРр58-21-01  (0)	Смена коппаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (3 канала) V=2/10; Общестроительные работы	0,2  10 шт.	1 449,01  231,38	3,17  0	289,8	46,28	0,63	18,6	3,72
29.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104  т	0	0	0		0	0	0
30	ТЕРр58-21-02  (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1  V=2/10; ЗП=64,69*2; ЭММ=1,06*2; ЗПм=0*2; Маг=359,21*2; ТЗТ=5,2*2; ТЗТм=0*2; Общестроительные работы	0,2  10 шт.	849,92  129,38	2,12  0	169,98	25,88	0,42	10,4	2,08
30.1	509-9900	Строительный мусор	0,003  т	0	0	0				
31	ТЕРр58-21-01  (0)	Смена коппаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 канала) V=2/10; Общестроительные работы	0,2  10 шт.	1 449,01  231,38	3,17  0	289,8	46,28	0,63	18,6	3,72
31.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104  т	0	0	0		0	0	0
32	ТЕРр58-21-02  (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1  V=2/10; ЗП=64,69*3; ЭММ=1,06*3; ЗПм=0*3; Маг=359,21*3; ТЗТ=5,2*3; ТЗТм=0*3; Общестроительные работы	0,2  10 шт.	1 274,88  194,07	3,18  0	254,98	38,81	0,64	15,6	3,12
32.1	509-9900	Строительный мусор	0,003  т	0	0	0				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ТЕРР-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора ( чердачное помещение- демонтаж утеплителя) V=4,2/100; Общестроительные работы	0,042 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	99,47 0	99,47 0	0 0	214,32 0	9 0
33.1	509-9900	Строительный мусор	4,2 т	0		0				
34	ТЕРР-58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо( пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=247*2/100; Общестроительные работы	4,94 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	417,23 0	272,64 0	31,37 0	4,52 0	22,33 0
34.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А ( или аналог)	568,1 м2	5,11		2 902,99				
35	ТЕРП11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных ( толщ. 50 мм -1 слой) V=247/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПМ=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТМ=0,18*1,25; Общестроительные работы	2,47 100 м2	583,361 445,4985	137,8625 4,425	1 440,9 0	1 100,38 0	340,52 10,93	32,637 0,225	80,61 0,56
35.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	12,7205 м3	346,37		4 406				
36	ТЕРП11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных ( толщ. 50 мм - 2 слой) V=247/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПМ=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТМ=0,18*1,25; Общестроительные работы	2,47 100 м2	583,361 445,4985	137,8625 4,425	1 440,9 0	1 100,38 0	340,52 10,93	32,637 0,225	80,61 0,56
36.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	12,7205 м3	346,37		4 406				
37	ТЕРП10-01-039-05 (0) Пр.№81 от 09.02.17г. т.2. п.2	Демонтаж люков в перекрытиях; прощалью проема до 2 м2 (1,0 х 1,0 м - 1 шт) V=2/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПМ=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,02 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	50,87 0	29,4 0	21,47 3,44	114,14 10,92	2,28 0,22
38	ТЕРП10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка люков в перекрытиях; площадь проема до 2 м2 V=2/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПМ=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТМ=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,02 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	128,57 0	42,27 0	33,55 5,37	164,08 13,65	3,28 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.1	[203-0236]	Люки и лазы со штифтами полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные	2 м2	589,59		1 179,18				
38.2	[111-0123]	Замок винтовой висячий с ключом	2 шт.	64,97		129,94				
38.3	[101-0956]	Пегля накладная	4 шт.	11,58		46,32				
38.4	[101-0953]	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2 шт.	21,69		43,38				
38.5	[509-0107]	Скоба накладная	0,04 шт.	1 142,69		45,71				
39	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок V=58/100; ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	0,58 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	629,42	32,37	9,77 1,14	4,37 0,1	2,53 0,06
40	ТЕР08-07-001-02  (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трупчатых для прочих отделочных работ V=66/100; ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,66 100 м2	1 043,43 657,83	9,26 0	688,66	434,17	6,11 0	50,03 0	33,02 0
41	ТССЦшт01-01-01-0 43	Поручочные работы. Поручка при автомобильных перевозках мусора строительного с поручкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Цел=3,84*6,11;<Нет вида работ>	17,747 т	23,4624 0	0	416,34	0	0 0		
42	ТССЦшт03-21-01-0 09	Перевозка грузов I класса автомобильями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояния до 9 км (д. Передки) Цел=1,99*7,24;<Нет вида работ>	17,747 т	86,81 0	0	1 540,62		0 0		
ИТОГО:						99 524,06	14 028,39	2 482,45	1 086,74	10,77

Наименование и значение множителей

Кровля из асбестоцементных листов (3, 5)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Значение

Прямые

630,02*11,27	11,27	7 100,33
101,97*9,35	9,35	953,42
0	1	0



Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		8 053,75
Работы по реконструкции зданий и сооружений (Усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3, 5)		
Накладные расходы	$(630,02+3,04)*11,27*1,1*0,9$	0,99
Сметная прибыль	$(630,02+3,04)*11,27*0,7*0,85$	0,6
Итого		19 397,74
Кровля из асбестоцементных листов (6)		
Зарплата	42,47*11,27	11,27
Машины и механизмы	15,61*9,35	9,35
Материалы	0	1
Итого		624,59
Стены при ремонте (6)		
Накладные расходы	$(42,47+2,66)*11,27*0,86$	0,86
Сметная прибыль	$(42,47+2,66)*11,27*0,7$	0,7
Итого		1 418,03
Кровля из асбестоцементных листов (7)		
Зарплата	156,18*11,27	11,27
Машины и механизмы	13,8*9,35	9,35
Материалы	0	1
Итого		1 889,18
Перекрытия при ремонте (7)		
Накладные расходы	$(156,18+7,39)*11,27*0,85$	0,85
Сметная прибыль	$(156,18+7,39)*11,27*0,8$	0,8
Итого		4 930,85
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2)		
Зарплата	634,28*11,27	11,27
Машины и механизмы	134,07*9,35	9,35
Материалы	0	1
Итого		8 401,89
Крыши, кровли при ремонте (1, 2)		
Накладные расходы	$(634,28+28,11)*11,27*0,83$	0,83
Сметная прибыль	$(634,28+28,11)*11,27*0,65$	0,65
Итого		19 450,29
Двери: деревянные (37, 38)		
Зарплата	71,67*11,27	11,27
Машины и механизмы	55,02*9,58	9,58
Материалы	1497,29*4,64	4,64
Итого		8 282,24

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Деревянные конструкции (37, 38)		
Накладные расходы	$(71,67+8,81)*11,27*1,18*0,9$	961,43
Сметная прибыль	$(71,67+8,81)*11,27*0,63*0,85$	489,79
Итого		9 733,46
Общестроительные работы (39)		
Зарплата	32,37*11,27	364,81
Машины и механизмы	9,77*6,32	61,75
Материалы	587,27*5,6	3 288,71
Итого		3 715,27
Деревянные конструкции (39)		
Накладные расходы	$(32,37+1,14)*11,27*1,18*0,9$	400,32
Сметная прибыль	$(32,37+1,14)*11,27*0,63*0,85$	203,94
Итого		4 319,53
Общестроительные работы (35, 36)		
Зарплата	2200,76*11,27	24 802,57
Машины и механизмы	681,04*6,32	4 304,17
Материалы	8812*5,6	49 347,2
Итого		78 453,94
Полы (35, 36)		
Накладные расходы	$(2200,76+21,86)*11,27*1,23*0,9$	27 804,31
Сметная прибыль	$(2200,76+21,86)*11,27*0,75*0,85$	16 031,31
Итого		122 289,56
Общестроительные работы (29, 30, 31, 32, 34)		
Зарплата	429,89*11,27	4 844,86
Машины и механизмы	33,69*6,32	212,92
Материалы	3861,2*5,6	21 622,72
Итого		26 680,5
Крыши, кровли при ремонте (29, 30, 31, 32, 34)		
Накладные расходы	$(429,89+0)*11,27*0,83$	4 021,23
Сметная прибыль	$(429,89+0)*11,27*0,65$	3 149,16
Итого		33 850,89
Общестроительные работы (24)		
Зарплата	1499,09*11,27	16 894,74
Машины и механизмы	72,89*6,32	460,66
Материалы	1629,86*5,6	9 127,22
Итого		26 482,62
Печные работы при ремонте (24)		



Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Накладные расходы	(1499,09+12,37)*11,27*0,78	0,78	13 286,64
Сметная прибыль	(1499,09+12,37)*11,27*0,63	0,63	10 731,52
Итого			50 500,78
Общестроительные работы (33)			
Зарплата	99,47*11,27	11,27	1 121,03
Машины и механизмы	0*6,32	6,32	0
Материалы	0*5,6	5,6	0
Итого			1 121,03
Прочие ремонтно-строительные работы (33)			
Накладные расходы	(99,47+0)*11,27*0,78	0,78	874,4
Сметная прибыль	(99,47+0)*11,27*0,5	0,5	560,51
Итого			2 555,94
Отделочные работы (40)			
Зарплата	434,17*11,27	11,27	4 893,1
Машины и механизмы	6,11*8,61	8,61	52,61
Материалы	248,38*4,22	4,22	1 048,16
Итого			5 993,87
Конструкции из кирпича и блоков (40)			
Накладные расходы	(434,17+0)*11,27*1,22*0,9	1,1	5 382,41
Сметная прибыль	(434,17+0)*11,27*0,8*0,85	0,68	3 327,31
Итого			14 703,59
Отделочные работы (20)			
Зарплата	164,69*11,27	11,27	1 856,06
Машины и механизмы	22,36*8,61	8,61	192,52
Материалы	1092,19*4,22	4,22	4 609,04
Итого			6 657,62
Деревянные конструкции (20)			
Накладные расходы	(164,69+0)*11,27*1,18*0,9	1,06	1 967,42
Сметная прибыль	(164,69+0)*11,27*0,63*0,85	0,54	1 002,27
Итого			9 627,31
Отделочные работы (18, 21, 22, 25, 26, 28)			
Зарплата	596,28*11,27	11,27	6 720,08
Машины и механизмы	34,58*8,61	8,61	297,73
Материалы	1109,68*4,22	4,22	4 682,85
Итого			11 700,66
Отделочные работы (18, 21, 22, 25, 26, 28)			
Накладные расходы	(596,28+16,78)*11,27*1,05*0,9	0,95	6 563,73

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Сметная прибыль			
Итого	(596,28+16,78)*11,27*0,55*0,85	0,47	3 247,32
Отделочные работы (27)			
Зарплата			
Машины и механизмы	241,71*11,27	11,27	2 724,07
Материалы	0,25*8,61	8,61	2,15
Итого	124,44*4,22	4,22	525,14
Штукатурные работы при ремонте (27)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(241,71+0)*11,27*0,79	0,79	2 152,02
Итого	(241,71+0)*11,27*0,5	0,5	1 362,04
Кровля из профилированного листа (14, 17, 19)			
Зарплата			
Машины и механизмы	664,74*11,27	11,27	7 491,62
Материалы	130,39*9,2	9,2	1 199,59
Итого	4463,97*3,93	3,93	17 543,4
Деревянные конструкции (14, 17, 19)			
Накладные расходы	(664,74+7,69)*11,27*1,18*0,9	1,06	8 032,98
Сметная прибыль	(664,74+7,69)*11,27*0,63*0,85	0,54	4 092,27
Итого			38 359,86
Кровля из профилированного листа (15, 16)			
Зарплата			
Машины и механизмы	1857,64*11,27	11,27	20 935,6
Материалы	529,01*9,2	9,2	4 866,89
Итого	46795,49*3,93	3,93	183 906,28
Кровля (15, 16)			
Накладные расходы	(1857,64+63,51)*11,27*1,2*0,9	1,08	23 383,47
Сметная прибыль	(1857,64+63,51)*11,27*0,65*0,85	0,55	11 908,25
Итого			245 000,49
Кровля из профилированного листа (12)			
Зарплата			
Машины и механизмы	682,16*11,27	11,27	7 687,94
Материалы	459,82*9,2	9,2	4 230,34
Итого	1744,67*3,93	3,93	6 856,55
Теплоизоляционные работы (12)			
Накладные расходы	(682,16+8,87)*11,27*1*0,9	0,9	7 009,12
Сметная прибыль	(682,16+8,87)*11,27*0,7*0,85	0,6	4 672,74



Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		30 456,69
Кровля из профилированного листа (23)		
Зарплата	118,75*11,27	1 338,31
Машины и механизмы	5,33*9,2	49,04
Материалы	130,3*3,93	512,08
Итого		1 899,43
Стены при ремонте (23)		
Накладные расходы	(118,75+0)*11,27*0,86	1 150,95
Сметная прибыль	(118,75+0)*11,27*0,7	936,82
Итого		3 987,2
Кровля из профилированного листа (8, 9, 10, 11, 13)		
Зарплата	2579,16*11,27	29 067,13
Машины и механизмы	166,22*9,2	1 529,22
Материалы	10916,48*3,93	42 901,77
Итого		73 498,12
Крыши, кровли при ремонте (8, 9, 10, 11, 13)		
Накладные расходы	(2579,16+19,56)*11,27*0,83	24 308,69
Сметная прибыль	(2579,16+19,56)*11,27*0,65	19 036,92
Итого		116 843,73
Общестроительные работы (4)		
Зарплата	892,89*11,27	10 062,87
Машины и механизмы	10,52*6,32	66,49
Материалы	0	0
Итого		10 129,36
Отделочные работы (4)		
Накладные расходы	(10062,87+0)*1,05*0,9	9 559,73
Сметная прибыль	(10062,87+0)*0,55*0,85	4 729,55
Итого		24 418,64
Итого		780 121,71
Итого по подряжу		416,34
Итого по перевозке		1 540,62
Итого	782078,67*0,2	782 078,67
НДС		156 415,73
Итого		938 494,4
СОСТАВИЛ		
ПРОВЕРИЛ		

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"  
Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Кононова Н.И.  
Колесников И.Л.