


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт скатной крыши

Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Брянки, д.15

А.Ю.Уткин
20 ____ год

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	3,857	
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3,857	
3	Разборка мягких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,69	
4	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,02	
5	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Ларилак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ	100 м2	5,79	
6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух	100 м	0,32	
7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	0,32	
8	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2	3,857	
9	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам средней сложности(Применительно)	100 м2 кровли	3,857	
10	Устройство снегозадержателя	100 м ограждения	0,72	
11	Устройство слуховых окон(1,4*1,2)	1 слуховое окно	2	
12	Улучшенная окраска масляными составами по дереву слуховых окон	100 м2	0,094	
13	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,46	
14	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	4,728	

15	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2	0,13	
16	Окраска поверхности дымовых труб цементная	поверхности 100 м2 фасада	0,13	
17	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(5 каналов)	10 шт.	0,2	
19	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(7 каналов)	10 шт.	0,2	
20	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,078	
21	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок(пароизоляция на утеплитель и под утеплитель)	100 м2 кровли	5,24	
22	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	26,2	
23	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	19,48	
24	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 10 км	т	19,48	

Применены коэффициенты $k=1,15, 1,25$ (МДС35 п.4.7), $k=1,25$ (сложная кровля. МДС38.ПР.зп.11.2)

СОСТАВИЛ: Ведущий специалист

Шолохов Д.В.

ПРОВЕРИЛ: Зам.начальника ОКР

Кацель С.Ф.

" " 2015г.

Наименование стройки - Новгородская, об., г.Боровичи, ул.Вянки, д.15
Объект : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 653-11-16

капитальный ремонт кровли

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 793,075 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 219,26 чел-ч
Сметная заработная плата - 163,905 тыс.руб

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин
" " 2015г.



Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены октября 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-2755-И от 22.10.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. общ. машин		
			ед. изм.	т	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. заработной платы	На един.	Всего
№1 <Нет раздела>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	3,857 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	848	729	119	15,9 0	61,33 0				
1.1	509-9900	Строительный мусор	3,4713 т	0		0								
2	ТЕР58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	3,857 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	874	708	166	15,16 0,46	58,47 1,77				
2.1	509-9900	Строительный мусор	5,3998 т	0		0								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поковок, сайдриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов	0,69 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	75 0	75 0	0 0	9,1 0	6,28 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,0828 т	0		0				
4	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка глуховых окон прямоугольных односкатных Кровля из асбестоцементных листов	0,02 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	75 0	75 0	0 0	309,3 0	6,19 0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0		0				
5	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиррилак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЗММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	5,79 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,1855 146,073	98,4625 1,9	1 466 0	846 0	570 11	10,2005 0,1125	59,06 0,65
5.1	[113-8071]	Антисептик-ангипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	119,853 кг	17,63		2 113				
6	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкцией крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа	0,32 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	1 189 0	166 0	12 0	39,87 0	12,76 0
7	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкцией крыши смена стропильных ног из досок Кровля из профилированного листа	0,32 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	1 037 0	554 0	7 0	133,25 0	42,64 0
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,18048 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа	3,857 100 м2 изолируемо и поверхност и	1 074,4645 120,0945	43,3 3,2	4 144	463	167 12	9,016 0,1625	34,77 0,63
9	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам средней сложности(Применительно) ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	3,857 100 м2 Кровли	24 629,778 623,4955	159,3625 19,4125	94 997	2 405	615 75	47,4145 0,9875	182,88 3,81
9.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"(Исключена)	- 493,696 м2	176,79		-87 281				
9.2	[101-4587]	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер МП20-1100-0,5	493,696 м2	64,26		31 725				
9.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	38,57 м2	177,09		6 830				
10	ТЕР12-01-012-01 примен (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержателя ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,72 100 м отражения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	2 483	75	55 5	7,6705 0,3625	5,52 0,26
10.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,216 т	10 826,75		-2 339				
10.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	36 шт.	155,6		5 602				
11	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон(1,4*1,2) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	2 1 слуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	895	198	61 5	7,6245 0,1375	15,25 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.1	[101-0936]	Скобяные изделия для оконных блоков со стареными и одинарными переплетами для жилых зданий двусторонних (независимо от высоты)	2 комплект	20,09		40				
11.2	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СТО 6-12Ж, площадь 0,65 м2	3,36 м2	454,71		1 528				
12	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву глухих окон ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,094 100 м2 окрашиваемой поверхности	2 423,09 2 202,7675	12,3625 0,25	228	207	1	159,39 0,0125	14,98 0
12.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,002391 т	29 000		69				
13	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа	0,46 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	499	26	8	4,37 0,1	2,01 0,05
14	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=1,2*394/100; Общестроительные работы	4,728 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	1 080	899	44 7	14,77 0,08	69,83 0,38
14.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,4728 1000 шт.	1 779,85		842				
14.2	509-9900	Строительный мусор	2,41128 т	0		0				
15	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы	0,13 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	366	242	0 0	131,4 0	17,08 0
16	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,13 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	86	19	2	11,5345 0	1,5 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕРР58-21-01 (0)	Смена колпачков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(5 каналов) Кровля из профилированного листа	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	290	46	1	18,6	3,72
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0	0	0		0	0	0
18	ТЕРР58-21-02 (0) к=4	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*4; ЭММ=1,06*4; ЗПм=0*4; Мат=359,21*4; ТЗТ=5,2*4; ТЗТм=0*4; Кровля из профилированного листа	0,2 10 шт.	1 699,84 258,76	4,24 0	340	52	1	20,8	4,16
18.1	509-9900	Строительный мусор	0,003 т	0		0				
19	ТЕРР58-21-01 (0)	Смена колпачков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(7 каналов) Кровля из профилированного листа	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	290	46	1	18,6	3,72
19.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0		0		0	0	0
20	ТЕРР58-21-02 (0) к=6	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*6; ЭММ=1,06*6; ЗПм=0*6; Мат=359,21*6; ТЗТ=5,2*6; ТЗТм=0*6; Кровля из профилированного листа	0,2 10 шт.	2 549,76 388,14	6,36 0	510	78	1	31,2	6,24
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,003 т	0		0				
21	ТЕРР69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора Общестроительные работы	0,078 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	185	185	0	214,32	16,72
21.1	509-9900	Строительный мусор	7,8 т	0		0				
22	ТЕРР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок(пароизоляция на утеплитель и под утеплитель) V=262*2/100; Кровля из профилированного листа	5,24 100 м2 Кровля	84,46 55,19	6,35 0	443	289	33	4,52	23,68
22.1	1101-71941	ИЗОСПАН А(или аналог)	602,6 м2	5,11		3 079				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
23	ТЕР26-01-039-01 (0) МДС35.п.4.7	Изоляция покрытия и перекрытий изделиями из волоконистых и зернистых материалов насухо V=262*0,1; ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	26,2 1 м3 изоляция	3 410,779 172,1665	85,6625 0	89 362	4 511	2 244	12,167	318,78	
23.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитцементные	-26,724 м3	3 091,13		-82 607					
23.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	26,724 м3	584,69		15 625					
24	ТССЦшт01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	19,48 т	374,5	0	7 295	0	0			
25	ТССЦшт03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км Цед=13,07*7,17; <Нет вида работ>	19,48 т	93,7119	0	1 825		0			
Итого:						96 988	12 894	4 108		967,57	
МДС38.Пр.3.п.11.2, сложная кровля						4 251	3 224	1 027		241,89	
Кашп=0,25; Кмаш=0,25; Кзмш=0,25; Кзтг=0,25; Кзтзм=0,25						101 239	16 118	5 135		1 209,46	
Итого:								189		9,79	
Наименование и значение множителей											
Отдельные работы (15)										Значение	Прямые
Зарплата											
Машины и механизмы											
Материалы											
Итого											
Штукатурные работы при ремонте (15)											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого											
Кровля из асбестоцементных листов (2, 3, 4)											
Зарплата											
Машины и механизмы											

Зарплата
Машины и механизмы

1073*10,05
208*6,26

10,05
6,26

10 783,65
1 302,08

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Материалы	0*4,25	0
Итого		12 085,73
Крыши, кровли при ремонте (2, 3, 4)		
Накладные расходы	(10783,65+442,2)*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(10783,65+442,2)*0,65*0,8	0,52
Итого		25 893,52
Отделочные работы (12, 16)		
Зарплата	283*10,05	10,05
Машинны и механизмы	4*6,26	6,26
Материалы	154*4,28	4,28
Итого		3 528,31
Отделочные работы (12, 16)		
Накладные расходы	(2844,15+0)*1,05*0,9*0,85	0,8
Сметная прибыль	(2844,15+0)*0,55*0,85*0,8	0,37
Итого		2 275,32
Кровля из профилированного листа (11, 13)		
Зарплата	280*10,05	10,05
Машинны и механизмы	86*6,26	6,26
Материалы	2669*3,24	3,24
Итого		11 999,92
Деревянные конструкции (11, 13)		
Накладные расходы	(2814+80,4)*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(2814+80,4)*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		15 849,47
Кровля из профилированного листа (5, 23)		
Зарплата	6696*10,05	10,05
Машинны и механизмы	3518*6,26	6,26
Материалы	17788*3,24	3,24
Итого		146 950,6
Теплоизоляционные работы (5, 23)		
Накладные расходы	(67294,8+140,7)*1*0,9*0,85	0,77
Сметная прибыль	(67294,8+140,7)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		231 244,98
Кровля из профилированного листа (6, 7, 17, 18, 19, 20, 22)		
Зарплата	1539*10,05	10,05
Машинны и механизмы	70*6,26	6,26
Итого		15 466,95
Машинны и механизмы		438,2

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	5891*3,24	19 086,84
Итого		34 991,99
Крыши, кровли при ремонте (6, 7, 17, 18, 19, 20, 22)		
Накладные расходы	(15466,95+0)*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(15466,95+0)*0,65*0,8	0,52
Итого		54 016,33
Кровля из профилированного листа (8, 9, 10)		
Зарплата	3679*10,05	10,05
Машины и механизмы	1046*6,26	6,26
Материалы	52383*3,24	3,24
Итого		213 242,83
Кровля (8, 9, 10)		
Накладные расходы	(36973,95+1155,75)*1,2*0,9*0,85	0,92
Сметная прибыль	(36973,95+1155,75)*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого		265 099,22
Кровля из асбестоцементных листов (1)		
Зарплата	911*10,05	10,05
Машины и механизмы	149*6,26	6,26
Материалы	0	1
Итого		10 088,29
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)		
Накладные расходы	(9155,55+0)*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(9155,55+0)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		22 173,61
Общестроительные работы (14)		
Зарплата	1124*10,05	10,05
Машины и механизмы	55*6,26	6,26
Материалы	978*5,5	5,5
Итого		17 019,5
Печные работы при ремонте (14)		
Накладные расходы	(11296,2+90,45)*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(11296,2+90,45)*0,63*0,8	0,5
Итого		30 228,02
Общестроительные работы (21)		
Зарплата	231*10,05	10,05
Машины и механизмы	0	1
Итого		2 321,55

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	0	0
Итого		2 321,55
Прочие ремонтно-строительные работы (21)		
Накладные расходы	(2321,55+0)*0,78*0,85	1 532,22
Сметная прибыль	(2321,55+0)*0,5*0,8	928,62
Итого		4 782,39
Итого по погрузке		7 295
Итого по перевозке		1 825
Итого		9 120
Итого		672 097,69
Итого		672 097,69
НДС	672097,69*0,18	120 977,58
Итого		793 075,27

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"



Н.П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"



Е.А. Серова