

По \_\_\_\_\_

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**  
**Капитальный ремонт скатной крыши**  
 Новгородская обл. Боровичи, ул. Московская, д. 44

УТВЕРЖДАЮ  
 Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"  
 А.Ю. Уткин  
 "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ год


№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	1,7241	
2	Разборка обшивки фронтонов	100 м2 стен	0,267	
3	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали пожсков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,082	
4	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	1,7241	
5	Разборка карнизов из строганных досок	100 м2 подшивки	0,262	
6	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок(на фронтонах)	100 м2	0,034	
7	Устройство карнизных свесов из обрезной доски	100 м2 потолка	0,262	
8	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	100 м2	0,262	
9	Обшивка фронтонов досками обшивки	100 м2	0,267	
10	Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов	100 м2	0,267	
11	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2(на фронтонах)	100 м2 проемов	0,034	
12	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	100 м2	0,034	
13	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-каталитного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	2,2413	
14	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух	100 м	0,24	

15	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой	1 шт.	7	
16	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	3	
17	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	1,7241	
18	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой	1,7241	
19	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам	100 м2 кровли	1,7241	
20	Устройство снегозадержателя	100 м ограждения	0,3	
21	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,32	
22	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	4,728	
23	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,188	
24	Окраска известковыми составами печей, стоек, труб	100 м2	0,188	
25	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(2 канала)	10 шт.	0,3	
26	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	10 шт.	0,3	
27	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	0,36	
28	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора стропильного с погрузкой вручную	т	6,63	
29	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	т	6,63	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДСЭС.ПР.1.Т.3.1)

СОСТАВИЛ: Травин Ф.Ю.

ПРОВЕРИЛ: Капель С.Ф.






1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поясков, сайдриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,082 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	9	9	0	9,1	0,75
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,00984 т	0	0	0	0	0	0	0
4	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых asbestosцементных листов	1,7241 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	379	326	53	15,9	27,41
4.1	509-9900	Строительный мусор	1,55169 т	0	0	0	0	0	0	0
5	ТЕР54-3-01 (0)	Разборка карнизов из строганных досок	0,262 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	95	87	8	28,87	7,56
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,62618 т	0	0	0	0	4	0,8	0,21
6	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок(на фронтонах)	0,034 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	82	72	10	172,76	5,87
7	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС.п.4.7	Устройство карнизных свесов из обрезной доски ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	0,262 100 м2 потолка	4 894,6285 866,9735	87,775 4,9125	1 282	227	23	65,9295	17,27
8	ТЕР15-04-024-02 (0) МДС.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,262 100 м2 окрашиваемой поверхности	819,02 498,755	7,075 0,25	215	131	2	37,444	9,81
8.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,008043 т	29 000	0	233	0	0	0	0
9	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС.п.4.7	Обшивка фронтонов досками обшивки ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,267 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4 264,0975 548,9525	74,525 0	1 139	147	20	41,745	11,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,267 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 325,22 930,0625	11,0375 0,25	354	248	3	67,298	17,97
10.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,006889 т	29 000		200				
11	ТЕР10-01-027-11 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-старенными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2(На фронтонах) ЗП=3507,4*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=260*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,034 100 м2 проемов	12 148,485 4 033,51	585,825 0	413	137	20	299	10,17
11.1	[101-0901]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двухстворчатых (независимо от высоты)	2 комплект	41,1		82				
11.2	[203-0176]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции СТО 6-12, площадь 0,65 м2	3,4 м2	264,95		901				
12	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,034 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	27	23	0	51,2325	1,74
12.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000833 т	29 000		24				
13	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Отнебозащитное покрытие Деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	2,2413 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,1855 146,073	98,4625 1,9	567	327	221	10,2005	22,86
13.1	[113-8071]	Антисептик-антгнирден "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	46,39491 кг	17,63		818				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрупнение стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,24	3 716,38	38,14	892	124	9	39,87	9,57
15	ТЕРр58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	100 м	517,91	0	715	127	0	0	0
16	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	18,13	0	479	165	0	0	0
17	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	1 шт.	55,08	0	3 189	445	0	0	0
18	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25	1,7241	1 074,4645	43,3	1 852	207	11	0,32	0,55
19	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	1,7241	23 018,233	159,3625	39 686	1 005	275	44,3095	76,39
19.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	100 м2 кровли	582,6705	19,4125			33	0,9875	1,7
19.2	[101-4587]	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер МП20-1100-0,5	210,3402 м2	64,26			13 516			
19.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	21,03402 м2	177,09			3 725			
20	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7 примен	Устройство снегозадержателя ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	0,3 100 м отражения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	1 035	31	23	7,6705 0,3625	2,3 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,09 т	10 826,75		- 974				
20.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	15 шт.	155,6		2 334				
21	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых дюсок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	0,32 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	347	18	5	4,37	1,4
22	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=1,2*394/100	4,728 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	1 080	899	44 7	14,77 0,08	69,83 0,38
22.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	2,31672 1000 шт.	1 779,85		4 123				
22.2	509-9900	Строительный мусор	2,41128 т	0		0				
23	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	0,188 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	530	350	0	131,4	24,7
24	ТЕРр62-37-01 (0)	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб	0,188 100 м2 окрашиваемой поверхности	168,92 158,09	1,06 0	32	30	0	12,17	2,29
25	ТЕРр58-21-01 (0)	Замена кошлаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(2 канала)	0,3 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	435	69	1	18,6	5,58
25.1	509-9900	Строительный мусор	0,0156 т	0		0				
26	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	0,3 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	127	19	0	5,2	1,56
26.1	509-9900	Строительный мусор	0,0045 т	0		0				





Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Общестроительные работы (9, 11)		
Зарплата	284*9,8	2 783,2
Машины и механизмы	40*6,26	250,4
Материалы	2211*5,5	12 160,5
Итого		15 194,1
Деревянные конструкции (9, 11)		
Накладные расходы	(2783,2+0)*1,18*0,9*0,85	2 504,88
Сметная прибыль	(2783,2+0)*0,63*0,85*0,8	1 196,78
Итого		18 895,76
Отделочные работы (8, 10, 12)		
Зарплата	402*9,8	3 939,6
Машины и механизмы	5*6,26	31,3
Материалы	645*4,22	2 721,9
Итого		6 692,8
Отделочные работы (8, 10, 12)		
Накладные расходы	(3939,6+0)*1,05*0,9*0,85	3 151,68
Сметная прибыль	(3939,6+0)*0,55*0,85*0,8	1 457,65
Итого		11 302,13
Кровля из асбестоцементных листов (1, 3)		
Зарплата	325*9,8	3 185
Машины и механизмы	74*6,26	463,24
Материалы	0	0
Итого		3 648,24
Крыши, кровли при ремонте (1, 3)		
Накладные расходы	(3185+156,8)*0,83*0,85	2 372,68
Сметная прибыль	(3185+156,8)*0,65*0,8	1 737,74
Итого		7 758,66
Кровля из асбестоцементных листов (2)		
Зарплата	38*9,8	372,4
Машины и механизмы	14*6,26	87,64
Материалы	0	0
Итого		460,04
Стены при ремонте (2)		
Накладные расходы	(372,4+19,6)*0,86*0,85	286,16
Сметная прибыль	(372,4+19,6)*0,7*0,8	219,52
Итого		965,72
Кровля из асбестоцементных листов (4, 6)		

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата			
Машины и механизмы	39,8*9,8	9,8	3 900,4
Материалы	63*6,26	6,26	394,38
Итого	0	1	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (4, 6)			4 294,78
Накладные расходы	(3900,4+49)*1,1*0,9*0,85	0,84	3 317,5
Сметная прибыль	(3900,4+49)*0,7*0,85*0,8	0,48	1 895,71
Итого			9 507,99
Кровля из асбестоцементных листов (5)			
Зарплата			
Машины и механизмы	87*9,8	9,8	852,6
Материалы	8*6,26	6,26	50,08
Итого	0	1	0
Перекрытия при ремонте (5)			902,68
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(852,6+39,2)*0,85*0,85	0,72	642,1
Итого	(852,6+39,2)*0,8*0,8	0,64	570,75
Отделочные работы (24)			2 115,53
Зарплата			
Машины и механизмы	30*9,8	9,8	294
Материалы	0*6,26	6,26	0
Итого	2*4,22	4,22	8,44
Малые работы при ремонте (24)			302,44
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(294+0)*0,8*0,85	0,68	199,92
Итого	(294+0)*0,5*0,8	0,4	117,6
Кровля из профилированного листа (18, 19, 20)			619,96
Зарплата			
Машины и механизмы	1243*9,8	9,8	12 181,4
Материалы	373*6,26	6,26	2 334,98
Итого	22373*3,24	3,24	72 488,52
Кровля (18, 19, 20)			87 004,9
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(12181,4+401,8)*1,2*0,9*0,85	0,92	11 576,54
Итого	(12181,4+401,8)*0,65*0,85*0,8	0,44	5 536,61
Кровля из профилированного листа (14, 15, 16, 17)			104 118,05
Зарплата			
			861*9,8
			9,8
			8 437,8

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Машины и механизмы	381*6,26	2 385,06
Материалы	4031*3,24	13 060,44
Итого		23 883,3
Крыши, кровли при ремонте (14, 15, 16, 17)		
Накладные расходы	(8437,8+107,8)*0,83*0,85	6 067,38
Сметная прибыль	(8437,8+107,8)*0,65*0,8	4 443,71
Итого		34 394,39
Кровля из профилированного листа (27)		
Зарплата	237*9,8	2 322,6
Машины и механизмы	3*6,26	18,78
Материалы	135*3,24	437,4
Итого		2 778,78
Конструкции из кирпича и блоков (27)		
Накладные расходы	(2322,6+0)*1,22*0,9*0,85	2 160,02
Сметная прибыль	(2322,6+0)*0,8*0,85*0,8	1 254,2
Итого		6 193
Кровля из профилированного листа (13)		
Зарплата	327*9,8	3 204,6
Машины и механизмы	221*6,26	1 383,46
Материалы	837*3,24	2 711,88
Итого		7 299,94
Теплоизоляционные работы (13)		
Накладные расходы	(3204,6+39,2)*1*0,9*0,85	2 497,73
Сметная прибыль	(3204,6+39,2)*0,7*0,85*0,8	1 557,02
Итого		11 354,69
Кровля из профилированного листа (7, 21)		
Зарплата	245*9,8	2 401
Машины и механизмы	28*6,26	175,28
Материалы	1356*3,24	4 393,44
Итого		6 969,72
Деревянные конструкции (7, 21)		
Накладные расходы	(2401+19,6)*1,18*0,9*0,85	2 178,54
Сметная прибыль	(2401+19,6)*0,63*0,85*0,8	1 040,86
Итого		10 189,12
Общестроительные работы (25, 26)		
Зарплата	88*9,8	862,4
Машины и механизмы	1*6,26	6,26

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	472*5,5	2 596
Итого		3 464,66
Крыши, кровли при ремонте (25, 26)		
Накладные расходы	(862,4+0)*0,83*0,85	612,3
Сметная прибыль	(862,4+0)*0,65*0,8	448,45
Итого		4 525,41
Итого по погрузке		2 483
Итого по перевозке		621
Итого		3 104
Итого		275 713,66
Итого		275 713,66
НДС	275713,66*0,18	49 628,46
Итого		325 342,12

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Н. П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Е. А. Серова