


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете №35-04-16  
 Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома

Новгородская обл.г.Боровичи, ул. С.Перовской, д.90А.

По \_\_\_\_\_

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"  
 А.Ю. Уткин  
 " " " 20\_\_ год



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количес тво	Примечания
1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	4	5	6
2	Ремонт штукатурки г/длжких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 расширено 100 м2	4,327 0,4478	
3	Ремонт штукатурки наружных вертикальных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 о	0,0329	
4	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилхлоридным составом с лесов и земли	100 м2	4,4786	
5	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2	4,8086	
6	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2	4,4786	
7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов(Откосы)	100 м2	0,3294	
8	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2	4,4786	
9	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности откосов наружных простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2	0,3294	
10	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	0,9	
11	Попорочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	ведликально т	2,49	
12	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 10 км	т	2,49	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДСЗ.ПР.1.Г.3.1)

СОСТАВИЛ: *М. Мельников* ДИР АС ФФНФ.Ю.

*Проверил: Степан - Кавалера д.90 =*  
 Страница 1 из 1

" " 2015г.

Наименование стройки - Новоросская обл.г.Боровичи, ул. С.Деровской, д.90А.  
Объект: Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 35-04-16

на капитальный ремонт фасада

Основание: Дефектная ведомость

Чертежи №

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены марта 2015 года (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-694-И от 23.03.2015г.)

Сметная стоимость - 232,605 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 541,92 чел-ч  
Сметная заработная плата - 68,610 тыс.руб

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор  
СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

" " 2015г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	На ед.ин.
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРР62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	4,3273	247,1	0	1 069	1 069	0	20,8	90,01
	(0)	Отделочные работы; Малярные работы при ремонте	100 м2	247,1	0			0	0	0
2	ТЕРР61-10-03	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отделанных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,4478	3 665,6	1,23	1 641	1 123	1	188,25	84,3
	(0)	Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	100 м2	2 507,49	0			0	0	0
2.1	509-9900	Строительный мусор	2,167352 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр61-20-01	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	0,0329	6 891,11	2,35	227	151	0	323,4	10,64
	(0)	Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	4 576,11	0			0	0	0
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,318472 т	0		0				
4	ТЕРр62-27-01	Сплошная штукатурка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли	4,4786	434,44	1,06	1 946	1 399	5	24,05	107,71
	(0)	Отделочные работы; Малярные работы при ремонте	100 м2 оштукатуренн ой поверхности	312,41	0			0	0	0
5	ТЕРр62-25-01	Оргупровка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов(с откосами)	4,8086	404,78	27,6	1 946	271	133	4,29	20,63
	(0)	Отделочные работы; Малярные работы при ремонте	100 м2 обработанно й поверхности	56,41	0			0	0	0
6	ТЕРр62-25-07	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	4,4786	977,99	2,29	4 380	1 373	10	23,6	105,69
	(0)	Отделочные работы; Малярные работы при ремонте	100 м2 обработанно й поверхности	306,56	0			0	0	0
7	ТЕРр62-25-07	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов(Откосы)	0,3294	977,99	2,29	322	101	1	23,6	7,77
	(0)	Отделочные работы; Малярные работы при ремонте	100 м2 обработанно й поверхности	306,56	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕРр62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	4,4786	311,83	103,74	1 397	859	465	14,59	65,34
	(0)	Отделочные работы: Малярные работы при ремонте	100 м2 окрашиваемой поверхности	191,86	0			0	0	0
8.1	[101-4656]	Краска акриловая Alpina FASSADENWEISS, CAPAROL фасадная водоразбавляемая	0,240949 т	20 793,78		5 010				
9	ТЕРр62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности откосов наружных простых за 2 раза с земли и лесов	0,3294	311,83	103,74	103	63	34	14,59	4,81
	(0)	Отделочные работы: Малярные работы при ремонте	100 м2 окрашиваемой поверхности	191,86	0			0	0	0
9.1	[101-4656]	Краска акриловая Alpina FASSADENWEISS, CAPAROL фасадная водоразбавляемая	0,017722 т	20 793,78		369				
10	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	0,9	1 043,427	9,2625	939	592	8	50,025	45,02
	(0) МДС3.п.4.7	ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы: Конструкции из кирпича и блоков	100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	657,8345	0			0	0	0
11	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	2,49	374,5	0	933	0	0		
		Цед=53,5*7; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	т	0	0			0		
12	ТССЦп03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	2,49	93,7119	0	233		0		
		Цед=13,07*7,17; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	т							
ИТОГО:				19 349	7 001	657		0	541,92	0

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Зарплата	1274*9,8	12 485,2
Машины и механизмы	1*6,26	6,26
Материалы	594*4,02	2 387,88
Итого		14 879,34
Штукатурные работы при ремонте (2, 3)		
Накладные расходы	(1274+0)*9,8*0,79*0,85	8 365,08
Сметная прибыль	(1274+0)*9,8*0,5*0,8	4 994,08
Итого		28 238,5
Отделочные работы (1, 4, 5, 6, 7, 8, 9)		
Зарплата	5135*9,8	50 323
Машины и механизмы	648*6,26	4 056,48
Материалы	10758*4,02	43 247,16
Итого		97 626,64
Мажорные работы при ремонте (1, 4, 5, 6, 7, 8, 9)		
Накладные расходы	(50323+0)*0,8*0,85	34 219,64
Сметная прибыль	(50323+0)*0,5*0,8	20 129,2
Итого		151 975,48
Отделочные работы (10)		
Зарплата	592*9,8	5 801,6
Машины и механизмы	8*6,26	50,08
Материалы	339*4,02	1 362,78
Итого		7 214,46
Конструкции из кирпича и блоков (10)		
Накладные расходы	(5801,6+0)*1,22*0,9*0,85	5 395,49
Сметная прибыль	(5801,6+0)*0,8*0,85*0,8	3 132,86
Итого		15 742,81
Итого по погрузке		933
Итого по перевозке		233
Итого		1 166
Итого		197 122,79
НДС		35 482,1
Итого	197122,79*0,18	232 604,89

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГ Д СЖКО "Региональный фонд"



Коновалова Н.П.

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГ Д СЖКО "Региональный фонд"



Е.А.Серова