

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете 331/17

Объект - Новгородская обл., г. Боровичи, пер. Чайковского, д. 12. -на капитальный ремонт скатной крыши

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2			0	
1	ТЕРр58-1-01	3 Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/2,6	4 100 м2 кровли	5	6
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/0,43	100 м труб и покрытий	0,43	
3	ТЕР46-04-008-0 4	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 3/2,6	100 м2 покрытия	2,6	
4	ТЕР46-04-008-0 1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 4/2,6	100 м2 покрытия	2,6	
5	ТЕРр58-2-02	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 5/0,01	100 окон	0,01	
6	ТЕР46-04-012-0 2	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (на фронтонах) 6/0,029	100 м2	0,029	
7	ТЕРр54-3-01	Разборка подшивки карнизов на фронтонах 7/0,195	100 м2 подшивки	0,195	
8	ТЕРр53-1-01 ПРИМ.	Разборка фронтонов 8/0,36	100 м2 стен	0,36	
9	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 9/1,04	100 м	1,04	
10	ТЕРр58-5-04	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок 10/0,12	100 м	0,12	
11	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью 11/0,08	100 м	0,08	
12	ТЕРр53-7-01 ПРИМ.	Смена ветровой доски 12/0,27	100 м досок	0,27	

1	2	3	4	5	6
13	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 13/2,6	100 м2	2,6	
14	ТЕР26-02-018-0 2	Огнеобозначное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 14/3,9	100 м2 обрабатываемой поверхности	3,9	
15	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок - парозоляция 15/2,6	100 м2 кровли	2,6	
16	ТЕР10-01-082-0 2 ПРИМ.	Устройство контробрешетки 16/1,6	1 м3 древесины в конструкции	1,6	
17	ТЕР12-01-023-0 1 Прим.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля (профлист) 17/2,6	100 м2 кровли	2,6	
18	ТЕР12-01-012-0 1	Установка снегозадержателей 18/0,376	100 м ограждения	0,376	
19	ТЕР10-01-003-0 1	Устройство слуховых окон (1,5х0,6м) 19/1	1 слуховое окно	1	
20	ТЕР10-01-027-0 9	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (на фронтонах 1,3 м х 1,1 м-2 шт) 20/0,029	100 м2 проемов	0,029	
21	ТЕР15-04-025-0 5	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (окраска слуховых окон и окон на фронтонах) 21/0,038	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,038	
22	ТЕР15-04-025-0 1	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен 22/0,056	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,056	
23	ТЕР10-01-022-0 1	Подшивка карнизов на фронтонах 23/0,195	100 м2 потолка	0,195	
24	ТЕР10-01-012-0 1 ПРИМ.	Обшивка фронтонов 24/0,36	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,36	
25	ТЕР15-04-025-0 1	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (фронтонов) 25/0,36	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,36	
26	ТЕР15-04-025-0 2	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов) 26/0,195	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,195	
27	ТЕРр60-10-01	Исправление кладки дымовой трубы 27/0,591	100 кирпичей	0,591	
28	ТЕРр61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) 28/0,29	100 м2 поверхности	0,29	
29	ТЕР15-04-011-0 1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая (чердачное помещение) 29/0,29	100 м2 фасада	0,29	

1	2	3	4	5	6
30	ТЕРр58-21-01 30/0,4	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (3 канала)	10 шт.	0,4	
31	ТЕРр58-21-02 31/0,4 + 33/0,1	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	10 шт.	0,5	
32	ТЕРр58-21-01 32/0,1	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 канала)	10 шт.	0,1	
33	ТЕРр09-9-01 34/0,048	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение- демонтаж утеплителя)	100 т мусора	0,048	
34	ТЕРр58-13-01 35/3,36	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо(пароизоляция под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	3,36	
35	ТЕР11-01-009-0 1 36/1,68	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50 мм -1 слой)	100 м2 изолируемой поверхности	1,68	
36	ТЕР11-01-009-0 1 37/1,68	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50 мм - 2 слой)	100 м2 изолируемой поверхности	1,68	
37	ТЕР10-01-039-0 5 38/0,01	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (1,0м х1,0 м)	100 м2 проемов	0,01	
38	ТЕР10-01-039-0 5 39/0,01	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (выход на кровлю)	100 м2 проемов	0,01	
39	ТЕР10-01-023-0 1 40/0,5	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,5	
40	ТЕР08-07-001-0 2 41/0,6	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,6	
41	ТССЦп01-01-01-041 42/13,05	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	13,05	
42	ТССЦп03-21-01-009 43/13,05	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км (д. Передки)	т	13,05	

Применять коэффициенты на капремонт -1,15 и 1,25 (МДС35п.4.7).

Шолохов Д.В.

Шолохов Д.В.

Кацель С.Ф.

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

630 451,29 руб

Генеральный

"УТВЕРЖАЮ"
директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

20 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г. Боровичи, пер. Чайковского, д. 12.

Объект - Капитальный ремонт скатной крыши по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, пер. Чайковского, д. 12.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 331/17

на капитальный ремонт скатной крыши.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 630,451 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 815,15 чел-ч

Сметная заработная плата - 112,667 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены декабря 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦСНО" № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин			
			ед. изм.	4	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	9	10	11	
															5
Разборка															
1	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами V=260/100;	2,6		226,51	43,07	588,93	476,94	111,98	15,16	39,42				
1.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 крыли		183,44	9,04			23,5	0,46	1,2				
			3,64		0										
2	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. V=43/100;	0,43		108,32	0,21	46,58	46,49	0,09	9,1	3,91				
2.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 труб и покрытий		108,11	0			0	0	0				
			0,0516		0										
			T												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытой кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов V=260/100;	2,6 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	571,61	491,11	80,5 0	15,9 0	41,34 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	3,12 т	0		0				
4	ТЕР46-04-008-01 (0) МДС35.Пр.1.г.3.1 1.2	Разборка покрытой кровель из рулонных материалов V=260/100; ЗП=170,83*1,25; ЭММ=41,86*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=14,38*1,25; ТЗТм=0*1,25	2,6 100 м2 покрытия	265,8625 213,5375	52,325 0	691,24	555,2	136,05 0	17,975 0	46,74 0
5	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных V=1/100;	0,01 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	37,53	37,43	0,11 0	309,3 0	3,09 0
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				
6	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (на фронтонах) V=2,9/100;	0,029 100 м2	2 412,46 2 128,40	284,06 152,17	69,96	61,72	8,24 4,41	172,76 7,74	5,01 0,22
7	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов на фронтонах V=19,5/100;	0,195 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	70,52	64,8	5,73 3,07	28,87 0,8	5,63 0,16
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,46605 т	0		0				
8	ТЕРр53-1-01 ПРИМ. (0)	Разборка фронтонов V=36/100;	0,36 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	69,7	50,97	18,73 3,19	12,30 0,45	4,43 0,16
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,3384 т	0		0				

Монтаж.

9	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон V=104/100;	1,04 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	3 865,04	538,63	39,67 0	39,87 0	41,46 0
10	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок V=12/100;	0,12 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	388,92	207,71	2,52 0	133,25 0	15,99 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,06768 т	0		0				
11	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только V=8/100;	0,08 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	474,43	166,49	5,58	160,21	12,82
11.1	509-9900	Строительный мусор	0,1016 т	0		0			0	0
12	ТЕРр53-7-01 ПРИМ. (0)	Смена ветровой доски V=27/100;	0,27 100 м досок	908,51 424,11	19,04 0	245,3	114,51	5,14	31,84	8,6
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,0675 т	0		0			0	0
13	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали V=260/100;	2,6 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	4 808,47	671,68	82,81	21,35	55,51
14	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Гиривлак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 V=390/100; ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	3,9 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,1855 146,073	98,4625 1,9	987,42	569,68	384	10,200 5	39,78
14.1	[113-8071]	Антисептик-ангипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	80,73 кг	17,63		1 423,27				
15	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок - пароизоляция V=260/100;	2,6 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	219,6	143,49	16,51	4,52	11,75
15.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ (или аналог)	299 м2	6,85		2 048,15				
16	ТЕР10-01-082-02 ПРИМ. (0) МДС35.п.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25	1,6 1 м3 древесины в конструкции	1 852,2585 253,391	49,6375 3,6875	2 963,61	405,43	79,42	17,296	27,67
								5,9	0,1875	0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР12-01-023-01 Прим. (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по токовым прогонам простая кровля (профлист) V=260/100; ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	2,6 100 м2 кровли	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4125	59 847,41	1 514,94	414,34	44,309 5	11 115,2
17.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	- 317,2 м2	176,79		-56 077,79				
17.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	2,35 т	12 688,3		29 817,51				
17.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлчерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	26 м2	177,09		4 604,34				
18	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей V=37,6/100; ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	0,376 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	1 296,69	38,91	28,53 2,68	7,6705 0,3625	2,88 0,14
18.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с пребыванием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (исключить)	-0,1128 т	10 826,75		-1 221,26				
18.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	19 шт.	155,6		2 956,4				
19	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон (1,5*0,6м) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25	1 1 слуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	447,43	99,04	30,65 2,7	7,6245 0,1375	7,62 0,14
19.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными перелетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
19.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-81,61				
19.3	[203-0177]	Окна с жалюзийной решеткой	0,9 м2	454,71		409,24				
20	ТЕР10-01-027-09 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с перелетами спаренными в стенах деревянных наружных площадью проема до 2 м2 (на фронтонах 1,3 м х 1,1 м-2 шт) V=2,9/100; ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,029 100 м2 проемов	10 021,05 3 226,81	585,83 0	290,61	93,58	16,99	239,20 0	6,94 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со свариваемыми и одинарными переплетами для жилых зданий односторонней высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
20.2	[203-0177]	Окна с жалюзийной решеткой	2,9 м2	454,71		1 318,66				
21	ТЕР15-04-025-05	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (окраска створчатых окон и окон на фронтонах) V=(0,9+2,9)/100; ЗП=1915,43*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,038	2 423,09	12,36	92,08	83,71	0,47	159,39	6,06
21.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	2 202,77	0,25			0,01	0,0125	0
22	ТЕР15-04-025-01	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен V=5,6/100; ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,056	1 325,22	11,0375	74,21	52,08	0,62	67,298	3,77
22.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000965 т	29 000		27,99				
23	ТЕР10-01-022-01	Подшивка карнизов на фронтонах V=19,5/100; ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	0,195	4 894,63	87,78	954,45	169,06	17,12	65,93	12,86
24	ТЕР10-01-012-01	Обшивка фронтонов V=36/100; ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 потолка	866,97	4,9125			0,96	0,25	0,05
	(0) МДС35-п.4.7	ПРИМ.	0,36	4 264,10	74,53	1 535,08	197,62	26,83	41,75	15,03
25	ТЕР15-04-025-01	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (фронтонов) V=36/100; ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	548,95	0			0		0
	(0) МДС35-п.4.7		0,36	1 325,22	11,04	477,08	334,82	3,97	67,30	24,23
			100 м2 окрашиваемой поверхности	930,06	0,25			0,09	0,0125	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,009288 т	29 000		269,35				
26	ТЕР15-04-025-02 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потоков (карнизов) V=19,5/100; ЗП=985,23*1,15; ЭММ=12,01*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,29*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,195 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 563,87 1 133,01	15,01 0,25	304,95	220,94	2,93	81,98	15,99
26.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,005811 т	29 000		168,52				
27	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=0,15*394/100;	0,591 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	134,95	112,43	5,47	14,77	8,73
27.1	[115-2835]	Кирпич шамотный огнеупорный марки ША общего назначения I подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/см3	0,2364 т	1 374,64		324,96		0,93	0,08	0,05
27.2	509-9900	Строительный мусор	0,30141 т	0		0				
28	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукаатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) V=29/100;	0,29 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	817,35	539,2	0,55	131,4	38,11
29	ТЕР15-04-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая (чердачное помещение) V=29/100; ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,29 100 м2 фасада	141,1175 94,415	3,0125 0	40,92	27,38	0,87	7,268	2,11
30	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена контактов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (3 канала) V=4/10;	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27	18,6	7,44
30.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0		0		0	0	0
31	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*2; ЭММ=1,06*2; ЗПм=0*2; Мат=359,21*2; ТЗТ=5,2*2; ТЗТм=0*2	0,4 10 шт.	849,92 129,38	2,12 0	339,97	51,75	0,85	10,4	4,16
31.1	509-9900	Строительный мусор	0,012 т	0		0		0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТЕРр 58-21-01 (0)	Смена ковочков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 канала) V=1/10; Строительный мусор	0,1 10 шт. 0,0052 т	1 449,01 231,38 0	3,17 0	144,9 0	23,14	0,32 0	18,6 0	11 1,86
32.1	509-9900					0				0
33	ТЕРр 58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*3; ЭММ=1,06*3; ЗПм=0*3; Мат=359,21*3; ТЗГ=5,2*3; ТЗГм=0*3 Строительный мусор	0,1 10 шт. 0,0045 т	1 274,88 194,07 0	3,18 0	127,49 0	19,41	0,32 0	15,6 0	1,56 0
33.1	509-9900					0				
34	ТЕРр 69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение- демонтаж утеплителя) V=4,8/100;	0,048 100 т 4,8 т	2 368,24 2 368,24 0	0 0	113,68 0	113,68	0 0	214,32 0	10,29 0
34.1	509-9900	Строительный мусор				0				
35	ТЕРр 58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов наухс(парозащита под утеплитель и на утеплитель) V=168*2/100;	3,36 100 м2 краски 386,4 м2	84,46 55,19 0	6,35 0	283,79 0	185,44	21,34 0	4,52 0	15,19 0
35.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А (или аналог)		5,11		1 974,5				
36	ТЕРп 11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50 мм - 1 слой) V=168/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗГ=28,38*1,15; ТЗГм=0,18*1,25	1,68 100 м2 изолируемо и поверхности 8,652 м3	583,361 445,4985	137,8625 4,425	980,05	748,44	231,61	32,637	54,83
36.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные		346,37		2 996,79				

1	2	3	4							
			5	6	7	8	9	10	11	
37	ТЕР10-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых (толщ. 50 мм - 2 слоя) V=168/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	1,68	583,361	137,8625	980,05	748,44	231,61	32,637	54,83
37.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	100 м2 изолирующего покрытия	445,4985	4,425			7,43	0,225	0,38
38	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС38 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (1,0м x1,0 м) V=1,0*1,0/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Маг=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8	0,01	2 543,74	1 073,56	25,44	14,7	10,74	114,14	1,14
39	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (выход на кровлю) V=1,0*1,0/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25	100 м2 проемов	1 470,18	171,75			1,72	10,92	0,11
39.1	[203-0236]	Люки и лазы со щитовыми поддонами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полов и коробок однопольные	0,01	6 428,69	1 677,44	64,29	21,13	16,77	164,08	1,64
39.2	[101-0889]	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однопольных	1 м2	589,59	268,36			2,68	13,65	0,14
40	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок V=50/100; ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	комплект	93,72		93,72				
41	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ V=60/100; ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м ходов	1 085,1995	16,85	542,6	27,9	8,43	4,37	2,19
			0,6	55,8095	1,9625			0,98	0,1	0,05
				1 043,43	9,26	626,06	394,7	5,56	50,03	30,02
			100 м2 вертикально и проекция для наружных лесов	657,83	0			0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	13,05	374,5	0	4 887,23	0	0		
43	ТССЦпг03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км (д.Передки) Цед=11,99*7,17	13,05	85,9683	0	1 121,91		0		
ИТОГО:						81 931,16	10 527,27	2 055,24	807,83	7,32



Зарплата		Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Машин и механизмы				10,56	111 167,97
Двери: деревянные (38, 39)				6,26	12 865,8
Материалы				5,5	3 903,3
Общестроительные работы (20, 23, 24, 40)				5,5	22 571,84
Материалы				5,5	32 964,69
Общестроительные работы (36, 37)				5,5	16 796,29
Материалы				5,5	1 881,06
Общестроительные работы (30, 31, 32, 33, 35)				4,28	966,42
Материалы				4,28	3 292,22
Общестроительные работы (27)				4,28	1 188,13
Материалы				3,24	10 154,78
Отделочные работы (41)				3,24	127 094,09
Материалы				3,24	4 720,71
Отделочные работы (21, 22, 25, 26, 29)					
Материалы					
Отделочные работы (28)					
Материалы					
Кровля из профилированного листа (16, 19)					
Материалы					
Кровля из профилированного листа (17, 18)					
Материалы					
Кровля из профилированного листа (14)					
Материалы					
Кровля из профилированного листа (12)					

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Материалы			407,11
Кровля из профилированного листа (9, 10, 11, 13, 15)	125,65*3,24	3,24	
Материалы			
Итого по неучтенным материалам	9929,5*3,24	3,24	32 171,58
Итого			0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3, 4, 6)			382 145,99
Накладные расходы	(1108,03+4,41)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84	9 867,79
Сметная прибыль	(1108,03+4,41)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48	5 638,74
Итого			15 506,53
Стены при ремонте (8)			
Накладные расходы	(50,97+3,19)*10,56*0,86*0,85	0,73	417,51
Сметная прибыль	(50,97+3,19)*10,56*0,7*0,8	0,56	320,28
Итого			737,79
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 5)			
Накладные расходы	(560,86+23,5)*10,56*0,83*0,85	0,71	4 381,3
Сметная прибыль	(560,86+23,5)*10,56*0,65*0,8	0,52	3 208,84
Итого			7 590,14
Деревянные конструкции (38, 39)			
Накладные расходы	(35,83+4,4)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9	382,35
Сметная прибыль	(35,83+4,4)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43	182,68
Итого			565,03
Деревянные конструкции (20, 23, 24, 40)			
Накладные расходы	(488,16+1,94)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9	4 657,91
Сметная прибыль	(488,16+1,94)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43	2 225,45
Итого			6 883,36
Полы (36, 37)			
Накладные расходы	(1496,88+14,86)*10,56*1,23*0,9*0,85	0,94	15 006,14
Сметная прибыль	(1496,88+14,86)*10,56*0,75*0,85*0,8	0,51	8 141,63
Итого			23 147,77
Перекрытия при ремонте (7)			
Накладные расходы	(64,8+3,07)*10,56*0,85*0,85	0,72	516,03
Сметная прибыль	(64,8+3,07)*10,56*0,8*0,8	0,64	458,69
Итого			974,72
Крыши, кровли при ремонте (30, 31, 32, 33, 35)			
Накладные расходы	(372,29+0)*10,56*0,83*0,85	0,71	2 791,28
Сметная прибыль	(372,29+0)*10,56*0,65*0,8	0,52	2 044,32
Итого			4 835,6
Печные работы при ремонте (27)			

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Накладные расходы			790,07
Сметная прибыль	$(112,43+0,93)*10,56*0,78*0,85$	0,66	598,54
Итого	$(112,43+0,93)*10,56*0,63*0,8$	0,5	1 388,61
Прочие ремонтно-строительные работы (34)			
Накладные расходы	$(113,68+0)*10,56*0,78*0,85$	0,66	792,3
Сметная прибыль	$(113,68+0)*10,56*0,5*0,8$	0,4	480,18
Итого			1 272,48
Конструкция из кирпича и блоков (41)			
Накладные расходы	$(394,7+0)*10,56*1,22*0,9*0,85$	0,93	3 876,27
Сметная прибыль	$(394,7+0)*10,56*0,8*0,85*0,8$	0,54	2 250,74
Итого			6 127,01
Отделочные работы (21, 22, 25, 26, 29)			
Накладные расходы	$(718,93+0,16)*10,56*1,05*0,9*0,85$	0,8	6 074,87
Сметная прибыль	$(718,93+0,16)*10,56*0,55*0,85*0,8$	0,37	2 809,63
Итого			8 884,5
Штукатурные работы при ремонте (28)			
Накладные расходы	$(539,2+0)*10,56*0,79*0,85$	0,67	3 814,95
Сметная прибыль	$(539,2+0)*10,56*0,5*0,8$	0,4	2 277,58
Итого			6 092,53
Деревянные конструкции (16, 19)			
Накладные расходы	$(504,47+8,6)*10,56*1,18*0,9*0,85$	0,9	4 876,22
Сметная прибыль	$(504,47+8,6)*10,56*0,63*0,85*0,8$	0,43	2 329,75
Итого			7 205,97
Кровля (17, 18)			
Накладные расходы	$(1553,85+53,15)*10,56*1,2*0,9*0,85$	0,92	15 612,33
Сметная прибыль	$(1553,85+53,15)*10,56*0,65*0,85*0,8$	0,44	7 466,76
Итого			23 079,09
Теплоизоляционные работы (14)			
Накладные расходы	$(569,68+7,41)*10,56*1*0,9*0,85$	0,77	4 692,43
Сметная прибыль	$(569,68+7,41)*10,56*0,7*0,85*0,8$	0,48	2 925,15
Итого			7 617,58
Стены при ремонте (12)			
Накладные расходы	$(114,51+0)*10,56*0,86*0,85$	0,73	882,73
Сметная прибыль	$(114,51+0)*10,56*0,7*0,8$	0,56	677,17
Итого			1 559,9
Крыша, кровля при ремонте (9, 10, 11, 13, 15)			
Накладные расходы	$(1728+16,35)*10,56*0,83*0,85$	0,71	13 078,44
Сметная прибыль	$(1728+16,35)*10,56*0,65*0,8$	0,52	9 578,57

Итого	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого			22 657,01
Итого по погрузке			528 271,61
Итого по перевозке			4 887,23
Итого			1 121,91
НДС			534 280,75
Итого		18%	96 170,54
			630 451,29

534280,75*0,18


 К.Э.-И. Савченко

 Е.А. Серова

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
 Начальник ОГПД СНКО "Региональный фонд"

СОСТАВИЛ
 ПРОВЕРИЛ