

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 210/18
на капитальный ремонт 2-х скатной кровли, (дом деревянный)

(наименование работ)

по адресу: **Новгородская обл., г. Боровичи, переулок Чайковского, д. 4**

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	29,57 и 23,57	м
Ширина дома	11,3 и 1,85	м
Общая площадь дома	337,8	м ²
Высота дома	6,9	м
Объем дома	2331	м ³
Количество этажей	2	шт.
Количество входов	4	шт.
Количество квартир	12	шт.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Разборка деревянных элементов кровли:		
	- обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	510
2	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	130
3	Разборка покрытий кровель:		
	- из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов	м ²	510
	- из кровельной листовой стали	м ²	510
4	Устройство обрешетки из досок и брусков с прозорами для кровли из:		
	- профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ²	510
5	Устройство контробрешетки из брусков с прозорами для кровли из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ³	2,04
6	Устройство пароизоляции	м ²	510
7	Устройство кровель:		
	- из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ²	510
8	Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	51
9	Устройство снегозадержателей трубчатых	м	62
10	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	765
11	Разборка подшивки карниза фронтона	м ²	40
	Подшивка карниза фронтона	м ²	40
	Окраска деревянного карниза фронтона	м ²	40
12	Разборка деревянных оконных заполнений на фронтонах (1,55x0,8) - 4 шт (1,85 м x 1,25 м) – 1 шт	м ²	7,27
	Установка оконных блоков на фронтонах (1,55 x 0,8)-4 шт (1,85x1,25) – 1 шт	м ²	7,27
	Окраска оконных блоков на фронтонах 5 шт	м ²	8,7
13	Разборка деревянного фронтона	м ²	67
	Устройство фронтона из досок	м ²	67
	Окраска деревянного фронтона	м ²	67
14	Ремонт деревянных элементов конструкций кровли:		

	- смена стропильных ног из бруса 150 x 150 мм	м	48
	- укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	м	48
	- смена ветровой доски	м	58
15	Разборка деревянного карниза кровли	м ²	90
	Устройство деревянного карниза кровли	м ²	90
	Окраска деревянного карниза кровли	м ²	90
16	Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич огнеупорный полнотелый одинарный	м ³	0,1
	Установка колпаков на трубах:		
	6 каналов	шт	4
	4 канала	шт	4
18	Замена колпаков на трубах:		
	6 каналов	шт	4
	4 канала	шт	4
19	Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м ³	16,3
	Устройство пароизоляции	м ²	326
	Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты, толщ. 50 мм, в 2 слоя	м ²	326
	Устройство пароизоляции	м ²	326
20	Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям.	м	65
21	Замена деревянного дверного блока выхода на чердак с окраской, размером 2,0 x 0,8 м	шт	2
22	Установка и разборка инвентарных лесов, высотой 6,9 м	м ²	580
23	Погрузка мусора	т	
24	Перевозка мусора на расстояние 9 км	т	

Составил:

Гл. специалист




В.В. Кузёмкин

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме: 1 448 033,60 руб

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.



" " 20 г.

20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, г.Боровичи, пер. Чайковского, д.4.

Объект : Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, г.Боровичи, пер. Чайковского, д.4.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 210/18

на капитальный ремонт скатной крыши с фронтонами (S=577м2)

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость -

1 448,034 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость -

1 940,63 чел-ч

Сметная заработная плата -

275,493 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3521-И от 21.12.2016)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Основной заработной платы	В т.ч. заработной платы	Всего	На един.
№1 Крылья										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поскос, сандриков, желобов, оглинов, свесов и т.п.	1,3	108,32	0,21	140,82	140,54	0,27	9,10	11,83
	(0)		100 м труб и покрытий	108,11	0,00			0	0,00	0
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,155 т	0		0				
2	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	5,1	219,85	30,96	1 121,24	963,34	157,9	15,90	81,09
	(0)		100 м2 покрытия	188,89	0,00			0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	7,393 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008-02 (0)	Разборка покрытия кровель из листовой стали	5,1 100 м2 покрытия	114,58 101,93	12,65 0	584,36	519,84	64,52 0	8,58 0	43,76 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	2,601 т	0		0				
4	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	5,1 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	1 155,2	935,54	219,66 46,1	15,16 0,46	77,32 2,35
4.1	509-9900	Строительный мусор	7,140 т	0		0				
5	ТЕРр53-7-01 прям. (0)	Смена ветровой доски	0,58 100 м досок	908,51 424,11	19,04 0	526,94	245,98	11,04 0	31,84 0	18,47 0
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,145 т	0		0				
6	ТЕР10-01-008-05 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка карнизов ЗП=1857,57*0,8; ЭММ=96,68*0,8; ЗПм=0*0,8; Маг=4213,43*0; ГЗТ=143*0,8	0,9 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	1 563,4 1 486,056	77,344 0	1 407,06	1 337,45	69,61 0	114,4 0	102,96 0
7	ТЕР10-01-008-05 (0) МДС 81-35.2004, п.4.7	Устройство карнизов ЗП=1857,57*1,15; ЭММ=96,68*1,25; ЗПм=0*1,25; ГЗТ=143*1,15; ГЗТм=0*1,25	0,9 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	6 470,4855 2 136,2055	120,85 0	5 823,44	1 922,58	108,77 0	164,45 0	148,01 0
8	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,48 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	1 783,86	248,6	18,31 0	39,87 0	19,14 0
9	ТЕРр58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из бруса	0,48 100 м	5 969,22 1 949,67	35,9 0	2 865,23	935,84	17,23 0	150,09 0	72,04 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,465	0		0				
10	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	5,1	1 849,41	31,85	9 431,99	1 317,53	162,44	21,35	108,89
11	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство контрообрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25	100 м2 2,04	258,34 1 852,2585	6,29 49,6375	3 778,61	516,92	32,08 101,26	0,32 17,296	1,63 35,28
12	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	5,1 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	430,75	281,47	32,39 0	4,52 0,00	23,05 0
12.1	[101-7201]	ИЗОСТАН ДМ (или аналог)	586,5	6,85		4 017,53				
13	ТЕР12-01-023-01 прям. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровли из проф. настила НС-35 по готовым прогонам простоя кровли ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	5,1 100 м2 кровли	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4125	117 392,99	2 971,62	812,75 99	44,3095 0,9875	225,98 5,04
13.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 622,2	176,79		- 109				
13.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	4,604	12 688,3		58 416,93				
13.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепиной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	51 м2	177,09		9 031,59				
14	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС5.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	7,65 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,19 146,07	98,46 1,90	1 936,87	1 117,46	753,24 14,54	10,20 0,11	78,03 0,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.1	[113-8071]	Антисттик-ангипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	158,325 кг	17,63		2 791,26				
15	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство снегозадержателей	0,62	3 448,63	75,88	2 138,15	64,16	47,04	7,67	4,76
		ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПМ=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТМ=0,29*1,25	100 м отражения	103,48	7,13			4,42	0,36	0,22
15.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,186 т	10 826,75		-2 013,78				
15.2	[101-7317]	Снегозадержатель грунчатый длиной 2000 мм	31,000 шт.	155,6		4 823,6				
16	ТССЦш01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	17,899 т	374,5	0	6 703,18	0	0		
17	ТССЦш03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км (свалка ТВО в д.Передки) Цед=11,99*7,17	17,899 т	85,97	0	1 538,78		0		
Итого:						117 585,9	13 518,87	2 576,43		1 050,61
								203,66		10,48

Наименование и значение множителей

Кровля из оцинкованной стали (3)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровля из асбестоцементных листов (6)

Зарплата

Машины и механизмы

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Материалы		0*4,69	0
Итого			15.226,98
Деревянные конструкции (6)			
Накладные расходы		$(1337,45+0)*10,9*1,18*0,9*0,85$	0,9
Сметная прибыль		$(1337,45+0)*10,9*0,63*0,85*0,8$	0,43
Итого			34 615,99
Кровля из асбестоцементных листов (2)			
Зарплата		963,34*10,9	10,9
Машины и механизмы		157,9*9,32	9,32
Материалы		0*4,69	4,69
Итого			11 972,04
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)			
Накладные расходы		$(963,34+0)*10,9*1,1*0,9*0,85$	0,84
Сметная прибыль		$(963,34+0)*10,9*0,7*0,85*0,8$	0,48
Итого			25 832,57
Кровля из асбестоцементных листов (1, 4)			
Зарплата		1076,08*10,9	10,9
Машины и механизмы		219,93*9,32	9,32
Материалы		0*4,69	4,69
Итого			13 779,02
Крыши, кровли при ремонте (1, 4)			
Накладные расходы		$(1076,08+46,1)*10,9*0,83*0,85$	0,71
Сметная прибыль		$(1076,08+46,1)*10,9*0,65*0,8$	0,52
Итого			28 824,09
Кровля из профилированного листа (7, 11)			
Зарплата		2439,5*10,9	10,9
Машины и механизмы		210,03*9,16	9,16
Материалы		6952,52*3,51	3,51
Итого			52 917,77
Деревянные конструкции (7, 11)			
Накладные расходы		$(2439,5+7,52)*10,9*1,18*0,9*0,85$	0,9
Сметная прибыль		$(2439,5+7,52)*10,9*0,63*0,85*0,8$	0,43
Итого			11 469,18
Кровля из профилированного листа (13, 15)			
Зарплата		3035,78*10,9	10,9
Машины и механизмы		859,79*9,16	9,16
Материалы		75895,17*3,51	3,51
Итого			266 392,05

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Итого		307 357,73	
Кровля (13, 15)			
Накладные расходы	$(3035,78+103,42)*10,9*1,2*0,9*0,85$	0,92	31 479,9
Сметная прибыль	$(3035,78+103,42)*10,9*0,65*0,85*0,8$	0,44	15 055,6
Итого		353 893,23	
Кровля из профилированного листа (14)			
Зарплата	1117,46*10,9	10,9	12 180,31
Машины и механизмы	753,24*9,16	9,16	6 899,68
Материалы	2857,43*3,51	3,51	10 029,58
Итого		29 109,57	
Теплоизоляционные работы (14)			
Накладные расходы	$(1117,46+14,54)*10,9*1*0,9*0,85$	0,77	9 500,88
Сметная прибыль	$(1117,46+14,54)*10,9*0,7*0,85*0,8$	0,48	5 922,62
Итого		44 533,07	
Кровля из профилированного листа (5)			
Зарплата	245,98*10,9	10,9	2 681,18
Машины и механизмы	11,04*9,16	9,16	101,13
Материалы	269,91*3,51	3,51	947,38
Итого		3 729,69	
Стены при ремонте (5)			
Накладные расходы	$(245,98+0)*10,9*0,86*0,85$	0,73	1 957,26
Сметная прибыль	$(245,98+0)*10,9*0,7*0,8$	0,56	1 501,46
Итого		7 188,41	
Кровля из профилированного листа (8, 9, 10, 12)			
Зарплата	2783,44*10,9	10,9	30 339,5
Машины и механизмы	230,37*9,16	9,16	2 110,19
Материалы	15515,55*3,51	3,51	54 459,58
Итого		86 909,27	
Крыши, кровли при ремонте (8, 9, 10, 12)			
Накладные расходы	$(2783,44+32,08)*10,9*0,83*0,85$	0,71	21 789,31
Сметная прибыль	$(2783,44+32,08)*10,9*0,65*0,8$	0,52	15 958,37
Итого		124 656,95	
Итого		721 681	
Итого по подразке		6 703,18	
Итого по перевозке		1 538,78	
Итого		729 922,96	

№2 Общестроительные и отделочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок	0,0727	2 412,46	284,06	175,39	154,73	20,65	172,76	12,56
2	ТЕР10-01-008-04 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка фронтонов ЗП=883,32*0,8; ЭММ=111,78*0,8; ЗПм=0*0,8; Мат=5184,9*0; ТЗТ=68*0,8	100 м2 0,67	2 128,4	152,17	533,37	473,46	11,06	7,74	0,56
3	ТЕР10-01-008-04 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство фронтонов ЗП=883,32*1,15; ЭММ=111,78*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=68*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	6 340,45	139,73	4 248,1	680,6	93,62	78,2	52,39
4	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов (фронтоны)	0,4	361,65	29,36	144,66	132,92	11,74	28,87	11,55
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,957	0	0	0	0	6,29	0,8	0,32
5	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Подшивка карнизов досками обшивки (фронтоны) ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	100 м2 потолка	4 894,63	87,78	1 957,85	346,79	35,11	65,93	26,37
6	ТЕР10-01-027-11 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (5 шт) ЗП=3507,4*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=260*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,0727	12 148,49	585,83	883,2	293,24	42,59	299	21,74
6.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	5 комплект	10,05	0	50,25	0	0	0	0
6.2	[203-0176]	Окна одинарной конструкции	3,635 м2	264,95	0	963,09	0	0	0	0
6.3	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	3,635 м2	454,71	0	1 652,87	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25	0,087 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,71 682,42	5,75 0,25	68,1	59,37	0,5 0,02	51,23 0,01	4,46 0
7.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,002132 т	29 000		61,81				
8	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву стен (фронтонов) ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25	0,67 100 м2 окрашиваемой поверхности	723,52 429,67	7,08 0,25	484,76	287,88	4,74 0,17	32,26 0,01	21,61 0,01
8.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,01809 т	29 000		524,61				
9	ТЕР15-04-024-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву потолков ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25	1,3 100 м2 окрашиваемой поверхности	819,03 498,76	7,08 0,25	1 064,74	648,39	9,2 0,33	37,44 0,01	48,67 0,01
9.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,03991 т	29 000		1 157,39				
10	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердачного помещений от старого утеплителя (шлак, керамзит) V=16,3*0,6/100	0,0978 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0,00 0,00	231,61	231,61	0 0	214,32 0,00	20,96 0
10.1	509-9900	Строительный мусор	9,78 т	0		0				
11	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) V=326*2/100	6,52 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	550,68	359,84	41,4 0	4,52 0,00	29,47 0
11.1	[101-7194]	Пароизоляция	749,800 м2	5,11		3 831,48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР10-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 1 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	3,26 100 м2 изолируемо й поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	1 901,75	1 452,33	449,42 14,44	32,64 0,23	106,41 0,75
12.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	16,789 м3	346,37		5 815,21				
13	ТЕР10-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	3,26 100 м2 изолируемо й поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	1 901,75	1 452,33	449,42 14,44	32,64 0,23	106,41 0,75
13.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	16,789 м3	346,37		5 815,21				
14	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	0,65 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	705,38	36,28	10,95 1,27	4,37 0,1	2,84 0,07
15	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов дверных	0,032 100 м2	1 564,23 1 280,17	284,06 152,17	50,06	40,97	9,09 4,87	103,91 7,74	3,33 0,25
16	ТЕР10-01-039-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных наружных стенах, площадь проема до 3 м2 (2 шт) ЗП=1569,75*1,15; ЭММ=412,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=115*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,032 100 м2 проемов	6 230,75 1 805,21	515,78 0	199,38	57,77	16,5 0	132,25 0	4,23 0
16.1	[101-0889]	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однополных	2 комплект	93,72		187,44				
16.2	[203-0198]	Блоки дверные однополные с полотном глухим ДГ 21-8	3,2 м2	206,18		659,78				
17	ТЕР15-04-025-04 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами но дереву заполненияй дверных проемов ЗП=1281,53*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=92,73*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,077 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 710,1 1 473,76	12,36 0,25	131,68	113,48	0,95 0,02	106,64 0,01	8,21 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001905 т	29 000		55,24				
18	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=0,1*394/100	0,39 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	89,97	74,95	3,64 0,62	14,77 0,08	5,82 0,03
18.1	[115-2835]	Кирпич шамотный огнеупорный марки ША общего назначения 1 подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/см3	0,156 т	1 374,64		214,44				
18.2	509-9900	Строительный мусор	0,201 т	0		0				
19	ТЕРр58-21-01 (0)	Установка кооплатов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (6 каналов)	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27 0	18,6 0	7,44 0
20	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 6 каналов)	2 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	849,92	129,38	2,12 0	5,2 0	10,4 0
21	ТЕРр58-21-01 (0)	Установка кооплатов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 каналов)	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27 0	18,6 0	7,44 0
22	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 4 каналов)	1,2 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	509,95	77,63	1,27 0	5,2 0	6,24 0
23	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена кооплатов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (6 каналов)	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27 0	18,6 0	7,44 0
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,021 т	0		0				
24	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 6 каналов)	2 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	849,92	129,38	2,12 0	5,2 0	10,4 0
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,03 т	0		0				
25	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена кооплатов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 каналов)	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27 0	18,6 0	7,44 0
25.1	509-9900	Строительный мусор	0,021 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕРр58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 4 каналов) V=4*3/10	1,2	424,96	1,06	509,95	77,63	1,27	5,2	6,24
26.1	509-9900	Строительный мусор	0,018 т	0	0	0		0	0	0
27	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	5,8 100 м2 вертикально и проекции для наружных лесов	1 043,42	9,26	6 051,84	3 815,41	53,71	50,03	290,17
28	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	11,028 т	374,5	0	4 129,99	0	0	0	0
29	ТССЦпг03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км (свалка ТВО в д.Перелки) Цед=1,99*7,17	11,028 т	85,97	0	948,08		0		
ИТОГО:				47 401,23	11 496,57	1 325	55,49	876,69	2,85	

Наименование и значение множителя

Значение

Прямые

Общестроительные работы (2, 3, 5, 6, 14, 16)										
Зарплата		1888,14*10,9	10,9	20 580,73						
Машины и механизмы		258,68*6,26	6,26	1 619,34						
Материалы		9893,89*5,55	5,55	54 911,09						
Итого				77 111,16						
Деревянные конструкции (2, 3, 5, 6, 14, 16)										
Накладные расходы		(1888,14+3,23)*10,9*1,18*0,9*0,85	0,9	18 554,34						
Сметная прибыль		(1888,14+3,23)*10,9*0,63*0,85*0,8	0,43	8 864,85						
Итого				104 530,35						
Общестроительные работы (12, 13)										
Зарплата		2904,66*10,9	10,9	31 660,79						

Наименование и значение множителя		Значение	Прямые
Машины и механизмы		898,84*6,26	6,26
Материалы		11630,42*5,55	5,55
Итого			101 836,36
Полю (12, 13)			
Накладные расходы		(2904,66+28,88)*10,9*1,23*0,9*0,85	0,94
Сметная прибыль		(2904,66+28,88)*10,9*0,75*0,85*0,8	0,51
Итого			148 200,96
Общестроительные работы (1, 15)			
Зарплата		195,7*10,9	10,9
Машины и механизмы		29,74*6,26	6,26
Материалы		0*5,55	5,55
Итого			2 319,3
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 15)			
Накладные расходы		(195,7+15,93)*10,9*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль		(195,7+15,93)*10,9*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого			5 364,23
Общестроительные работы (4)			
Зарплата		132,92*10,9	10,9
Машины и механизмы		11,74*6,26	6,26
Материалы		0*5,55	5,55
Итого			1 522,32
Перекрытия при ремонте (4)			
Накладные расходы		(132,92+6,29)*10,9*0,85*0,85	0,72
Сметная прибыль		(132,92+6,29)*10,9*0,8*0,8	0,64
Итого			3 585,97
Общестроительные работы (11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)			
Зарплата		1144,06*10,9	10,9
Машины и механизмы		53,26*6,26	6,26
Материалы		8222,98*5,55	5,55
Итого			58 441,2
Крыши, кровли при ремонте (11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)			
Накладные расходы		(1144,06+0)*10,9*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль		(1144,06+0)*10,9*0,65*0,8	0,52
Итого			73 779,61
Общестроительные работы (18)			
Зарплата		74,95*10,9	10,9
Машины и механизмы		3,64*6,26	6,26
Итого			816,96
Машины и механизмы			22,79

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	225,81*5,55	1 253,25
Итого		2 093
Печные работы при ремонте (18)		
Накладные расходы	$(74,95+0,62)*10,9*0,78*0,85$	0,66
Сметная прибыль	$(74,95+0,62)*10,9*0,63*0,8$	0,5
Итого		3 048,51
Общестроительные работы (10)		
Зарплата	231,61*10,9	10,9
Машины и механизмы	0*6,26	6,26
Материалы	0*5,55	5,55
Итого		2 524,55
Прочие ремонтно-строительные работы (10)		
Накладные расходы	$(231,61+0)*10,9*0,78*0,85$	0,66
Сметная прибыль	$(231,61+0)*10,9*0,5*0,8$	0,4
Итого		5 200,57
Отделочные работы (27)		
Зарплата	3815,41*10,9	10,9
Машины и механизмы	53,71*8,48	8,48
Материалы	2182,71*4,1	4,1
Итого		50 992,54
Конструкция из кирпича и блоков (27)		
Накладные расходы	$(3815,41+0)*10,9*1,22*0,9*0,85$	0,93
Сметная прибыль	$(3815,41+0)*10,9*0,8*0,85*0,8$	0,54
Итого		112 126,85
Отделочные работы (7, 8, 9, 17)		
Зарплата	1109,12*10,9	10,9
Машины и механизмы	15,39*8,48	8,48
Материалы	2423,81*4,1	4,1
Итого		22 157,54
Отделочные работы (7, 8, 9, 17)		
Накладные расходы	$(1109,12+0,54)*10,9*1,05*0,9*0,85$	0,8
Сметная прибыль	$(1109,12+0,54)*10,9*0,55*0,85*0,8$	0,37
Итого		36 309,04
Итого		492 146,09
Итого по погрузке		4 129,99
Итого по перевозке		948,08
Итого		497 224,16

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Итого 1 227 147,12

НДС 220 886,48

Итого 1 448 033,6

СОСТАВИЛ Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд" Яковлева Е.А.
 ПРОВЕРИЛ Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд" Серова Е.А.

