

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 212/18

**на капитальный ремонт 2-х скатной кровли, (дом кирпичный)**

(наименование работ)

**по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, переулок Чайковского, д. 8**

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	18,2	м
Ширина дома	11,3	м
Общая площадь дома	206	м <sup>2</sup>
Высота дома	6,6	м
Объем дома	1360	м <sup>3</sup>
Количество этажей	2	шт.
Количество входов	1	шт.
Количество квартир	8	шт.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
	2	3	4
1	Разборка деревянных элементов кровли: - обрешетки из досок и брусков с прозорами	м <sup>2</sup>	269
2	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	80
3	Разборка покрытий кровель: - из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов	м <sup>2</sup>	269
	- из рубероида (пароизоляция)	м <sup>2</sup>	269
4	Устройство обрешетки из досок и брусков с прозорами для кровли из : - профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м <sup>2</sup>	269
5	Устройство контр обрешетки из брусков с прозорами для кровли из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м <sup>3</sup>	1,08
6	Устройство пароизоляции	м <sup>2</sup>	269
7	Устройство кровель : - из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м <sup>2</sup>	269
8	Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м <sup>2</sup>	26,9
9	Устройство снегозадержателей трубчатых	м	40
10	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м <sup>2</sup>	403
11	Разборка подшивки карниза фронтона	м <sup>2</sup>	16,6
12	Подшивка карниза фронтона	м <sup>2</sup>	16,6
13	Окраска деревянного карниза фронтона	м <sup>2</sup>	16,6
14	Разборка деревянных оконных заполнений на фронтонах (1,4х1,0) - 2 шт	м <sup>2</sup>	2,8
15	Установка оконных блоков на фронтонах (1,4 м х 1,0 м) - 2 шт	м <sup>2</sup>	2,8
16	Окраска оконных блоков на фронтонах 2 шт	м <sup>2</sup>	3,36
17	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	шт	1
18	Устройство слуховых окон (1,4 м х 0,6 м)	шт	1
19	Окраска слуховых окон ( жалюз. створка 0,9 х 0,4 м )	м <sup>2</sup>	2
20	Разборка деревянного фронтона	м <sup>2</sup>	37,5
21	Устройство фронтона из досок	м <sup>2</sup>	37,5

22	Окраска деревянного фронтона	м <sup>2</sup>	37,5
23	Ремонт деревянных элементов конструкций кровли :		
	- смена стропильных ног из досок 150 x 80 мм	м	42
	- смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	м	10
	- смена ветровой доски	м	28
	- смена кобылок из доски 150x50 мм длиной 1,6 м	м	24
24	Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич огнеупорный полнотелый одинарный	м <sup>3</sup>	0,1
25	Штукатурка дымовых кирпичных труб чердачного помещения	м <sup>2</sup>	13,6
26	Окраска дымовых кирпичных труб ( чердачное помещение) -известковая	м <sup>2</sup>	13,6
27	Установка колпаков на трубах :  2 канала	шт	5
28	Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м <sup>3</sup>	8,8
29	Устройство пароизоляции	м <sup>2</sup>	177
30	Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты, толщ. 50 мм, в 2 слоя	м <sup>2</sup>	177
31	Устройство пароизоляции	м <sup>2</sup>	177
32	Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям.	м	50
33	Замена деревянного люка выхода на чердак, обитого листовым железом размером 1,0 м x 0,8 м	шт	1
34	Установка и разборка инвентарных лесов, высотой 6,6 м	м <sup>2</sup>	149
35	Погрузка мусора	т	
36	Перевозка мусора на расстояние 9 км	т	

Составил:

Гл. специалист



В.В. Кузёмкин

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:


685 995,58 руб

Генеральный директор СНОО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20\_\_ г.

20\_\_ г.



ФОРМА № 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, г.Боровичи, пер. Чайковского, д.8.

Объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, г.Боровичи, пер. Чайковского, д.8.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 212/18**

на капитальный ремонт скатной крыши с фронтонами (S=306,5м2)

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость - 685,996 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 874,70 чел-ч

Сметная заработная плата - 125,028 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3521-И от 21.12.2016)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата
<b>№1 Крылья</b>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕРР58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,8	108,32	0,21	86,66	86,49	0,17	9,10	7,28	
	(0)		100 м труб и покрытий	108,11	0,00			0	0,00	0	
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,095 т	0		0					
2	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	2,69	219,85	30,96	591,4	508,11	83,28	15,90	42,77	
	(0)		100 м2 покрытия	188,89	0,00			0	0,00	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	3,9 т	0		0				
3	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка парозащиты прокладочной в один слой ЗП=104,43*0,8; ЭММ=34,64*0,8; ЗПМ=2,56*0,8; Мат=911,07*0; ТЗТ=7,84*0,8	2,69  100 м2 изолируемо й поверхности	111,256  83,544	27,712  2,048	299,28	224,73	74,55  5,51	6,272  0,13	16,87  0,35
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,725	0		0				
4	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыш обрешетки из брусков с прозорами	2,69  100 м2 кровли	226,51  183,44	43,07  9,04	609,31	493,45	115,86  24,32	15,16  0,46	40,78  1,24
4.1	509-9900	Строительный мусор	3,766 т	0		0				
5	ТЕРр53-7-01 прим. (0)	Смена ветровой доски	0,28  100 м досок	908,51  424,11	19,04  0	254,38	118,75	5,33  0	31,84  0	8,92  0
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,07 т	0		0				
6	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из досок	0,42  100 м	3 240,99  1 730,92	21  0	1 361,22	726,99	8,82  0	133,25  0	55,97  0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,237 т	0		0				
7	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена кобылок из досок L=1,6м	0,24  100 м	3 240,99  1 730,92	21  0	777,84	415,42	5,04  0	133,25  0	31,98  0
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,135 т	0		0				
8	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,1  100 м	5 930,37  2 081,13	69,79  0	593,04	208,11	6,98  0	160,21  0	16,02  0
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,128 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	2,69 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	4 974,91	694,93	85,68 16,92	21,35 0,32	57,43 0,86
10	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25	1,08 1 м3 древесины в конструкции	1 852,2585 253,391	49,6375 3,6875	2 000,44	273,66	53,61 3,98	17,296 0,1875	18,68 0,2
11	ТЕР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	2,69 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	227,2	148,46	17,08 0	4,52 0,00	12,16 0
11.1	[101-7201]	ИЗОСТАН ДМ (или аналог)	309,35 м2	6,85		2 119,05				
12	ТЕР12-01-023-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровли из проф. настила НС-35 по готовым прогонам простоя кровли ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	2,69 100 м2 кровли	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4125	61 919,05	1 567,38	428,69 52,22	44,3095 0,9875	119,19 2,66
12.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 328,18 м2	176,79		-58 018,94				
12.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	2,429 т	12 688,3		30 819,88				
12.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепиной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	26,9 м2	177,09		4 763,72				
13	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	4,03 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,19 146,07	98,46 1,90	1 020,34	588,67	396,8 7,66	10,20 0,11	41,11 0,45
13.1	[113-8071]	Антисептик-антгниприн "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	83,405 кг	17,63		1 470,43				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство снегозадержателей	0,4	3 448,63	75,88	1 379,45	41,39	30,35	7,67	3,07
14.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,120 т	10 826,75	-1 299,21			2,85	0,36	0,15
14.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	20,000 шт.	155,6		3 112				
15	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	0,01	3 753,08	10,55	37,53	37,43	0,11	309,3	3,09
15.1	509-9900	Строительный мусор	100 окон 0,056 т	3 742,53	0	0		0	0	0
16	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС3.п.4.7	Устройство слуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25	1 1 слуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,70	447,43	99,04	30,65 2,7	7,62 0,14	7,62 0,14
16.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
16.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21	-81,61					
16.3	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	0,84 м2	454,71	381,96					
17	ТССПшт01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	9,112	374,5	0	3 412,44	0	0		
18	ТССПшт03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км (свалка ТБО в д.Передки) Цед=11,99*7,17	9,112 т	85,97	0	783,36		0		
ИТОГО:				59 856,81	6 233,01	1 343		116,16	482,94	6,05

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (3)		
Зарплата	224,73*10,9	10,9
Машины и механизмы	74,55*9,32	9,32
Материалы	0*4,69	4,69
Итого		3 144,37
Кровли (3)		
Накладные расходы	(224,73+5,51)*10,9*1,2*0,9*0,85	0,92
Сметная прибыль	(224,73+5,51)*10,9*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого		6 557,45
Кровля из асбестоцементных листов (2)		
Зарплата	508,11*10,9	10,9
Машины и механизмы	83,28*9,32	9,32
Материалы	0*4,69	4,69
Итого		6 314,57
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)		
Накладные расходы	(508,11+0)*10,9*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(508,11+0)*10,9*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		13 625,26
Кровля из асбестоцементных листов (1, 4, 15)		
Зарплата	617,37*10,9	10,9
Машины и механизмы	116,14*9,32	9,32
Материалы	0*4,69	4,69
Итого		7 811,75
Крыши, кровли при ремонте (1, 4, 15)		
Накладные расходы	(617,37+24,32)*10,9*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(617,37+24,32)*10,9*0,65*0,8	0,52
Итого		4 966,04
Кровля из профилированного листа (10, 16)		
Зарплата	372,7*10,9	10,9
Машины и механизмы	84,26*9,16	9,16
Материалы	2301,31*3,51	3,51
Итого		12 911,85
Деревянные конструкции (10, 16)		
Накладные расходы	(372,7+6,68)*10,9*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(372,7+6,68)*10,9*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		3 721,72
Кровля из профилированного листа (12, 14)		
Итого		1 778,15
		18 411,72

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	1608,77*10,9	17 535,59
Машины и механизмы	459,04*9,16	4 204,81
Материалы	40608,14*3,51	142 534,57
Итого		164 274,97
Кровля (12, 14)		
Накладные расходы	(1608,77+55,07)*10,9*1,2*0,9*0,85	16 684,99
Сметная прибыль	(1608,77+55,07)*10,9*0,65*0,85*0,8	7 979,78
Итого		188 939,74
Кровля из профилированного листа (13)		
Зарплата	588,67*10,9	6 416,5
Машины и механизмы	396,8*9,16	3 634,69
Материалы	1505,29*3,51	5 283,57
Итого		15 334,76
Теплоизоляционные работы (13)		
Накладные расходы	(588,67+7,66)*10,9*1*0,9*0,85	5 005
Сметная прибыль	(588,67+7,66)*10,9*0,7*0,85*0,8	3 120
Итого		23 459,76
Кровля из профилированного листа (5)		
Зарплата	118,75*10,9	1 294,38
Машины и механизмы	5,33*9,16	48,82
Материалы	130,3*3,51	457,35
Итого		1 800,55
Стены при ремонте (5)		
Накладные расходы	(118,75+0)*10,9*0,86*0,85	944,89
Сметная прибыль	(118,75+0)*10,9*0,7*0,8	724,85
Итого		3 470,29
Кровля из профилированного листа (6, 7, 8, 9, 11)		
Зарплата	2193,91*10,9	23 913,62
Машины и механизмы	123,6*9,16	1 132,18
Материалы	7735,74*3,51	27 152,45
Итого		52 198,25
Крыши, кровля при ремонте (6, 7, 8, 9, 11)		
Накладные расходы	(2193,91+16,92)*10,9*0,83*0,85	17 109,61
Сметная прибыль	(2193,91+16,92)*10,9*0,65*0,8	12 530,98
Итого		81 838,84
Итого		352 717,95
Итого по нагрузке		3 412,44



Итого по перевозке

783,36

Итого

356 913,75

## №2 Общестроительные и отделочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок V=1,4*1*2/100	0,028	2 412,46	284,06	67,55	59,6	7,95	172,76	4,84
2	ТЕР10-01-008-04 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка фронтонов ЗП=883,32*0,8; ЭММ=111,78*0,8; ЗПм=0*0,8; Мат=5184,9*0; ТЗТ=68*0,8	100 м2 0,375	2 128,4	152,17	298,53	265	4,26	7,74	0,22
3	ТЕР10-01-008-04 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Устройство фронтонов ЗП=883,32*1,15; ЭММ=111,78*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=68*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 стн, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	6 340,45	139,73	2 377,67	380,93	52,4	78,2	29,33
4	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов (фронтоны)	100 м2 подшивки	1 015,82	0	60,03	55,16	0	28,87	4,79
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,397	0	0	0	0	2,61	0,8	0,13
5	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Подшивка карнизов досками обшивки (фронтоны) ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	100 м2 потолка	4 894,63	87,78	812,51	143,92	14,57	65,93	10,94
6	ТЕР10-01-027-11 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (2 шт) V=1,4*1*2/100; ЗП=3507,4*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=260*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,028	12 148,49	585,83	340,16	112,94	16,4	299	8,37
6.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05	0	20,1	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.2	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	2,8 м2	454,71		1 273,19				
7	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,054 100м2	2 423,09 2 202,77	12,36 0,25	130,85	118,95	0,67 0,01	159,39 0,01	8,61 0
7.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0014 т	29 000		39,81				
8	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (фронтонров) ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,375 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 325,22 930,06	11,04 0,25	496,96	348,77	4,14 0,09	67,3 0,01	25,24 0
8.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0097 т	29 000		281,3				
9	ТЕР15-04-025-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов) ЗП=985,23*1,15; ЭММ=12,01*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,29*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,166 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 563,86 1 133,01	15,01 0,25	259,6	188,08	2,49 0,04	81,98 0,01	13,61 0
9.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00495 т	29 000,00		143,55				
10	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Маг=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8	0,008 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	20,35	11,76	8,59 1,37	114,14 10,92	0,91 0,09
11	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (1 шт) ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25	0,008 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	51,43	16,91	13,42 2,15	164,08 13,65	1,31 0,11
11.1	[203-0236]	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотна и коробок однопольные	0,8 м2	589,59		471,67				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.2	[111-0123]	Замок винтовой висичий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
11.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				
11.4	[101-0953]	Ручка-скоба	1 шт.	21,69		21,69				
11.5	[101-0956]	Пестля накладная	2 шт.	11,58		23,16				
12	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердачного помещения от старого утеплителя (шлак, керамзит) V=8,8*0,6/100	0,0528 100 т мусора	2 368,24	0,00	125,04	125,04	0	214,32	11,32
12.1	509-9900	Строительный мусор	5,28 т	0		0				
13	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) V=177*2/100	3,54 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	298,99	195,37	22,48 0	4,52 0,00	16 0
13.1	[101-7194]	Пароизоляция	407,100 м2	5,11		2 080,28				
14	ТЕРп11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004, п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 1 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	1,77 100 м2 изолируемо й поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	1 032,55	788,54	244,01 7,84	32,64 0,23	57,77 0,41
14.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	9,1155 м3	346,37		3 157,34				
15	ТЕРп11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004, п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	1,77 100 м2 изолируемо й поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	1 032,55	788,54	244,01 7,84	32,64 0,23	57,77 0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	9,1155 м3	346,37		3 157,34				
16	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Укладка холловых досок ЗП=48,53*1,15; ЗММ=13,48*1,25; ЗПМ=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТМ=0,08*1,25	0,5 100 м холдов	1 085,20 55,81	16,85 1,96	542,6	27,91	8,43 0,98	4,37 0,1	2,19 0,05
17	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=0,1*394/100	0,39 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	89,97	74,95	3,64 0,62	14,77 0,08	5,82 0,03
17.1	[115-2835]	Кирпич шпательный огнеупорный марки ША общего назначения 1 подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/см3	0,156 т	1 374,64		214,44				
17.2	509-9900	Строительный мусор	0,201 т	0		0				
18	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение)	0,136 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,90 0	383,31	252,87	0,26 0	131,4 0	17,87 0
19	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая труб (чердачное помещение) ЗП=59,01*1,15; ЗММ=2,36*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТМ=0*1,25	0,136 100 м2 фасада	82,12 67,86	2,95 0	11,17	9,23	0,4 0	5,09 0	0,69 0
20	ТЕРр58-21-01 (0)	Установка коопкаов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 каналов)	0,5 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	724,51	115,69	1,59 0	18,6 0	9,3 0
21	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 2 каналов)	0,5 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	212,48	32,35	0,53 0	5,2 0	2,6 0
22	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЗММ=7,41*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТМ=0*1,25	1,49 100 м2 вертикально и проекции для наружных лесов	1 043,42 657,83	9,26 0	1 554,7	980,17	13,8 0	50,03 0	74,54 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТССДп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	5,878	374,5	0	2 201,31	0	0		
24	ТССДп03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км (свалка ТБО в д.Передки) Цед=11,99*7,17	5,878	85,97	0	505,33		0		
ИТОГО:						21 895,2	5 092,68	698,18		384,22
								28,63		1,49

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Двери: деревянные (10, 11)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Деревянные конструкции (10, 11)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Общестроительные работы (2, 3, 5, 6, 16)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Деревянные конструкции (2, 3, 5, 6, 16)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Общестроительные работы (14, 15)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Полы (14, 15)

Накладные расходы

$(1577,08+15,68)*10,9*1,23*0,9*0,85$

0,94

16 319,42

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль	$(1577,08+15,68)*10,9*0,75*0,85*0,8$	8 854,15
Итого		80 465,22
Общестроительные работы (1)		
Зарплата	$59,6*10,9$	649,64
Машины и механизмы	$7,95*6,26$	49,77
Материалы	$0*5,55$	0
Итого		699,41
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)		
Накладные расходы	$(59,6+4,26)*10,9*1,1*0,9*0,85$	584,7
Сметная прибыль	$(59,6+4,26)*10,9*0,7*0,85*0,8$	334,12
Итого		1 618,23
Общестроительные работы (4)		
Зарплата	$55,16*10,9$	601,24
Машины и механизмы	$4,87*6,26$	30,49
Материалы	$0*5,55$	0
Итого		631,73
Перекрытия при ремонте (4)		
Накладные расходы	$(55,16+2,61)*10,9*0,85*0,85$	453,38
Сметная прибыль	$(55,16+2,61)*10,9*0,8*0,8$	403
Итого		1 488,11
Общестроительные работы (13, 20, 21)		
Зарплата	$343,41*10,9$	3 743,17
Машины и механизмы	$24,6*6,26$	154
Материалы	$2948,26*5,55$	16 362,84
Итого		20 260,01
Крыши, кровли при ремонте (13, 20, 21)		
Накладные расходы	$(343,41+0)*10,9*0,83*0,85$	2 657,65
Сметная прибыль	$(343,41+0)*10,9*0,65*0,8$	1 946,45
Итого		24 864,11
Общестроительные работы (17)		
Зарплата	$74,95*10,9$	816,96
Машины и механизмы	$3,64*6,26$	22,79
Материалы	$225,81*5,55$	1 253,25
Итого		2 093
Печные работы при ремонте (17)		
Накладные расходы	$(74,95+0,62)*10,9*0,78*0,85$	543,65
Сметная прибыль	$(74,95+0,62)*10,9*0,63*0,8$	411,86

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		3 048,51
Общестроительные работы (12)		
Зарплата	125,04*10,9	1 362,94
Машины и механизмы	0*6,26	0
Материалы	0*5,55	0
Итого		1 362,94
Прочие ремонтно-строительные работы (12)		
Накладные расходы	(125,04+0)*10,9*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(125,04+0)*10,9*0,5*0,8	0,4
Итого		2 807,65
Отделочные работы (8, 9, 19)		
Зарплата	546,08*10,9	10,9
Машины и механизмы	7,03*8,48	8,48
Материалы	639,47*4,1	4,1
Итого		8 633,71
Отделочные работы (8, 9, 19)		
Накладные расходы	(546,08+0,13)*10,9*1,05*0,9*0,85	0,8
Сметная прибыль	(546,08+0,13)*10,9*0,55*0,85*0,8	0,37
Итого		15 599,52
Отделочные работы (18)		
Зарплата	252,87*10,9	10,9
Машины и механизмы	0,26*8,48	8,48
Материалы	130,19*4,1	4,1
Итого		3 292,26
Штукатурные работы при ремонте (18)		
Накладные расходы	(252,87+0)*10,9*0,79*0,85	0,67
Сметная прибыль	(252,87+0)*10,9*0,5*0,8	0,4
Итого		6 241,48
Отделочные работы (7)		
Зарплата	118,95*10,9	10,9
Машины и механизмы	0,67*8,48	8,48
Материалы	51,04*4,1	4,1
Итого		1 511,5
Отделочные работы (7)		
Накладные расходы	(118,95+0,01)*10,9*1,05*0,9*0,85	0,8
Сметная прибыль	(118,95+0,01)*10,9*0,55*0,85*0,8	0,37
Итого		3 028,6

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Огледочные работы (22)		
Зарплата	980,17*10,9	10 683,85
Машины и механизмы	13,8*8,48	117,02
Материалы	560,73*4,1	2 298,99
Итого		13 099,86
Конструкции из кирпича и блоков (22)		
Накладные расходы	(10683,85+0)*1,22*0,9*0,85	9 935,98
Сметная прибыль	(10683,85+0)*0,8*0,85*0,8	5 769,28
Итого		28 805,12
Итого		221 731,8
Итого по погрузке		2 201,31
Итого по перевозке		505,33
Итого		224 438,44

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		581 352,19
НДС	581352,19*0,18	104 643,39
Итого		685 995,58

СОСТАВИЛ Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"  
 ПРОВЕРИЛ Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Яковлева Е.А.

Серова Е.А.

