


«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
СНКО «Региональный
Фонд»



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 29/18

по капитальному ремонту кровли 2-х скатной дом деревянный
(наименование работ)

по адресу: Боровичи, площ. Привокзальная д. 6

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	17,2	м
Ширина дома	9,2	м
Общая площадь дома	158,24	м ²
Высота дома	6,6	м
Объем дома	1044,38	м ³
Количество этажей	2	шт.
Количество подъездов	1	шт.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Разборка деревянных элементов кровли:		
	обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	217
	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	60
	Разборка покрытий кровель:		
	из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м ²	217
	из дранки	м ²	217
	Устройство обрешетки с из досок и брусков с прозорами для кровли из:		
	из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	217
	Устройство контробрешётки	м ³	0,86
	Устройство пароизоляции	м ²	217
	Устройство кровель:		
	из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	217
	Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	21,7
	Установка трубчатых снегозадержателей	м	36
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	326

Разборка деревянных оконных заполнений на деревянных фронтонах (1,32м x 0,6м) (2шт)	м ²	1,6
Установка оконных блоков на деревянных фронтонах с жалюзийной створкой (1,32м x 0,6м) (2шт)	м ²	1,6
Окраска оконных блоков на фронтонах (2 шт)	м ²	1,9
Разборка карнизов	м ²	32
Устройство карнизов	м ²	32
Окраска карнизов	м ²	32
Разборка подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м ²	14
Устройство подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м ²	14
Окраска подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м ²	14
Разборка деревянных фронтонов	м ²	26
Устройство деревянных фронтонов	м ²	26
Окраска деревянных фронтонов	м ²	26
Замена ветровой доски	м ²	24
Ремонт деревянных элементов конструкций крыши		
-смена стропильных ног из досок	м	35
-смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	м	5
-установка стропильных опор из бруса	м	19
Восстановление кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100	м ³	2,4
Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100	м ³	2,7
Штукатурка дымовых кирпичных труб	м ²	17
Окраска дымовых кирпичных труб - цементная	м ²	17
Штукатурка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)	м ²	46
Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) - известковая	м ²	46
Устройство колпаков на трубах: 4 канала	шт	6
Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м ³	8
Устройство пароизоляции	м ²	150
Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты 50мм в два слоя	м ²	150
Устройство пароизоляции	м ²	150
Замена дверного блока выхода на чердак (1,90 x 0,9)	шт	2
Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям	м	45
Установка и разборка инвентарных лесов	м ²	53
Погрузка мусора	т	
Перевозка мусора на расстояние 9 км	т	

Составил:
(дата)

Ведущий специалист ОКР
(должность)


(подпись)

Шолохов Д.В.
(фамилия, имя, отчество)

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин

" " 201 г.

" " 201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г.Боровичи, площ.Привокзальная, д.6

Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 29/18

капитальный ремонт крыши из профилированного листа(243м2)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость -

611,167 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость -

825,76 чел-ч

Сметная заработная плата -

114,126 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены марта 2016 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
			ед. изм.	т	Всего	Основной и зарплата	Экспл. машин В.г.ч. зарплата	Всего	Основной и зарплата	Экспл. машин В.г.ч. зарплата
№1 <Нет раздела>										
Кровля(217м2+26м2фронтоны=243м2)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	2,17 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	477,07	409,89	67,18	15,9	34,5
1.1	509-9900	Строительный мусор	1,953 т	0		0				0
2	ТЕР58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	2,17 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	491,53	398,06	93,46 19,62	15,16 0,46	32,9 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	3,038 т	0						
3	ТЕР15-02-033-02 (0) МДС38 п.3.3.1	Применительно: Разборка покрытий кровель из Дранки ЗП=558,88*0,8; ЭММ=4,23*0,8; ЗПм=0*0,8; Маг=457,74*0; ТЗТ=30,7*0,8	2,17 100 м2 оплутка гидри васмой поверхности	290,48 287,1	3,38 0	630,34	623,01	7,33 0	24,56 0	53,3 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	1,302 т	0		0				
4	ТЕРР58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,6 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	64,99	64,87	0,13 0	9,1 0	5,46 0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,072 т	0		0				
5	ТЕРР54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов из досок V=0,32+0,14	0,46 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	166,36	152,85	13,51 7,24	28,87 0,8	13,28 0,37
5.1	509-9900	Строительный мусор	1,0994 т	0		0				
6	ТЕРР53-1-01 (0)	Разборка обшивки фронтонов	0,26 100 м2 стевн	193,61 141,57	52,04 8,85	50,34	36,81	13,53 2,3	12,3 0,45	3,2 0,12
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,2444 т	0		0				
7	ТЕРР58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок	0,35 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	1 134,35	605,82	7,35 0	133,25 0	46,64 0
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,1974 т	0		0				
8	ТЕРР58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,05 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	296,52	104,06	3,49 0	160,21 0	8,01 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,0635 т	0		0				
9	ТЕРр58-5-04 (0)	Установка опор под стропила из досок	0,09 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	291,69	155,78	1,89 0	133,25 0	11,99 0
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,05076 т	0		0				
10	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство контрообрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25	0,86 1 м3 Древесины в конструкции	1 852,26 253,39	49,64 3,69	1 592,94	217,92	42,69 3,17	17,3 0,19	14,88 0,16
11	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	2,17 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	4 013,22	560,6	69,11 13,65	21,35 0,32	46,33 0,69
12	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо	2,17 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	183,28	119,76	13,78 0	4,52 0	9,81 0
12.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ	249,55 м2	6,85		1 709,42				
13	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам (2 х скатная) ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	2,17 100 м2 кровли	23 018,23 582,67	159,36 19,41	49 949,56	1 264,39	345,81 42,12	44,31 0,99	96,15 2,15
13.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 264,74 м2	176,79		-46 803,38				
13.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7 (264,74*7,4к)	1,959 т	12 688,3		24 856,38				
13.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, примыкания к стенам и трубам	21,7 м2	177,09		3 842,85				
14	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	0,36 100 м ограждения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	1 241,51	37,25	27,32 2,57	7,67 0,36	2,76 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладающим профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,108 т	10 826,75		-1 169,29				
14.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	18 шт.	155,6		2 800,8				
15	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	3,26	253,18	98,46	825,37	476,19	320,98	10,2	33,25
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	100м2	146,07	1,9			6,19	0,11	0,36
15.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	67,482 кг	17,63		1 189,71				
16	ТЕР10-01-022-01	Подшивка карнизов досками обшивки	0,46	4 894,63	87,78	2 251,53	398,81	40,38	65,93	30,33
	(0) МДС35.п.4.7	V=0,32+0,14; ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	100 м2 потолка	866,97	4,91			2,26	0,25	0,12
17	ТЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	0,46	819,03	7,08	376,75	229,43	3,26	37,44	17,22
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2	498,76	0,25			0,12	0,01	0
17.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,014122 т	29 000		409,54				
18	ТЕР10-01-012-01	Обшивка фронтонов досками обшивки	0,26	4 264,1	74,53	1 108,67	142,73	19,38	41,75	10,86
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2	548,95	0			0	0	0
19	ТЕР15-04-025-01	Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов	0,26	1 325,22	11,04	344,56	241,82	2,87	67,3	17,5
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	930,06	0,25			0,07	0,01	0
19.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,006708 т	29 000		194,53				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок(на фронтоне) 2шт	0,016 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	38,6	34,05	4,54 2,43	172,76 7,74	2,76 0,12
21	ТЕР10-01-027-11 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2(1,32*0,6*2шт) ЗП=3507,4*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=260*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,016 100 м2 проемов	12 148,49 4 033,51	585,83 0	194,38	64,54	9,37 0	299 0	4,78 0
21.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
21.2	[203-0176]	Окна одинарной конструкции	1,6 м2	264,95		423,92				
22	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов, ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,019 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,71 682,42	5,75 0,25	14,87	12,97	0,11 0	51,23 0,01	0,97 0
22.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000466 т	29 000		13,5				
23	ТЕР60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и бортов в один канал(6 шт) V=0,28*6/100	0,0168 100 м	2 192,08 2 046,01	146,07 78,25	36,83	34,37	2,45 1,31	164,47 3,98	2,76 0,07
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,52248 т	0		0				
24	ТЕР60-2-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 V=0,28*6/100; ЗП=1174,83*5; ЭММ=66,79*5; ЗПм=35,78*5; Мат=0*5; ТЗТ=94,44*5; ТЗТм=1,82*5	0,0168 100 м	6 208,1 5 874,15	333,95 178,9	104,3	98,69	5,61 3,01	472,2 9,1	7,93 0,15
24.1	509-9900	Строительный мусор	1,67076 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕРР08-08-005-01 (0) МДС35.п.4.7	Кладка (восстановление) дымовых кирпичных труб с установкой кофлэков из оцинкованной стали ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПМ=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТМ=0,35*1,25	5,1 1 м3 кладки (без вычета пустот)	382,88 198,67	62,5 8,6	1 952,69	1 013,22	318,75 43,86	14,92 0,44	76,09 2,24
25.1	[101-0975]	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0	-0,0204 т	5 023,48		- 102,48				
25.2	[101-1133]	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный	-0,0306 т	6 118,46		- 187,22				
25.3	[301-0292]	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольные,	6 шт.	323,62		1 941,72				
25.4	[404-0277]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 150	2,499 1000 шт.	1 607,39		4 016,87				
26	ТЕРР61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	0,17 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	479,14	316,08	0,32 0	131,4 0	22,34 0
27	ТЕРР15-04-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТМ=0*1,25	0,17 100 м2	586,51 107,69	12,36 0	99,71	18,31	2,1 0	8,08 0	1,37 0
28	ТЕРР15-02-016-03 (0) МДС35.п.4.7	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (на чердаке) ЗП=1229,23*1,15; ЭММ=142,61*1,25; ЗПМ=87,18*1,25; ТЗТ=85,84*1,15; ТЗТМ=6,29*1,25	0,46 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2 747,85 1 413,61	178,26 108,98	1 264,01	650,26	82 50,13	98,72 7,86	45,41 3,62
29	ТЕРР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб на чердаке по подготовленной поверхности известковая ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТМ=0*1,25	0,46 100 м2	82,12 67,86	2,95 0	37,78	31,22	1,36 0	5,09 0	2,34 0
30	ТЕРР69-9-01 (0)	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя V=8*0,6/100	0,048 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	113,68	113,68	0 0	214,32 0	10,29 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.1	509-9900	Строительный мусор	4,8 т	0		0				
31	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=150*2/100	3	84,46	6,35	253,38	165,57	19,05	4,52	13,56
			100 м2 кровли	55,19	0			0	0	0
31.1	[101-7194]	ИЗОСПАН (или аналог)	345 м2	5,11		1 762,95				
32	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ.50 мм (первый слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	1,5	583,36	137,86	875,04	668,25	206,79	32,64	48,96
			100 м2	445,5	4,43			6,65	0,23	0,35
32.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	7,725 м3	346,37		2 675,71				
33	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ.50 мм (второй слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	1,5	583,36	137,86	875,04	668,25	206,79	32,64	48,96
			100 м2	445,5	4,43			6,65	0,23	0,35
33.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	7,725 м3	346,37		2 675,71				
34	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	0,45	1 085,2	16,85	488,34	25,11	7,58	4,37	1,97
			100 м ходов	55,81	1,96			0,88	0,1	0,05
35	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов дверных и воротных V=1,9*0,9*2/100	0,0342	1 564,23	284,06	53,5	43,78	9,71	103,91	3,55
			100 м2	1 280,17	152,17			5,2	7,74	0,26
36	ТЕР10-01-039-03 (0) МДС35.п.4.7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2(1,9*0,9*2шт) ЗП=1569,75*1,15; ЭММ=412,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=115*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,0342	6 230,75	515,78	213,09	61,74	17,64	132,25	4,52
			100 м2 проемов	1 805,21	0			0	0	0
36.1	[203-0519]	Полотна дверные деревянные	3,42 м2	198,52		678,94				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.2	[111-0123]	Замок высший с ключом	2 шт.	64,97		129,94				
36.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,04 100 шт.	1 142,69		45,71				
36.4	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				
36.5	[101-0956]	Перля накладная	4 шт.	11,58		46,32				
37	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	0,53	1 043,42	9,26	553,01	348,65	4,91	50,03	26,52
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2	657,83	0			0	0	0
38	ТССЦпм01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	15,013	374,5	0	5 622,37	0	0		
		Цед=53,5*7	т	0	0			0		
39	ТССЦпм03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км	15,013	85,9683	0	1 290,67		0		
		Цед=11,99*7,17	т	0	0			0		
Итого:						74 353,6	10 608,79	1 992,53		813,45
								219,43		12,31
Кровли из асбестоцементных листов (2, 4)			Наименование и значение множителей		Значение		Прямые			
Зарплата					462,93*10,54		10,54		4 879	
Машины и механизмы					93,59*6,26		6,26		586	
Материалы					0		1		0	
Итого									5 465	
Крыши, кровли при ремонте (2, 4)					(4879+207)*0,83*0,85		0,71		3 611	
Накладные расходы					(4879+207)*0,65*0,8		0,52		2 645	
Сметная прибыль									11 721	
Итого									11 721	
Кровля из асбестоцементных листов (1)					409,89*10,54		10,54		4 320	
Зарплата					67,18*6,26		6,26		421	
Машины и механизмы										

Наименование и значение множителей	Значение		Прямые
	0	1	
Материалы	0	1	0
Итого			4 741
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)			
Накладные расходы	$(4320+0)*1,1*0,9*0,85$	0,84	3 629
Сметная прибыль	$(4320+0)*0,7*0,85*0,8$	0,48	2 074
Итого			10 444
Кровля из профилированного листа (7, 8, 9, 11, 12)			
Зарплата	1546,02*10,54	10,54	16 295
Машины и механизмы	95,62*6,26	6,26	599
Материалы	5986,83*3,24	3,24	19 397
Итого			36 291
Крыши, кровли при ремонте (7, 8, 9, 11, 12)			
Накладные расходы	$(16295+144)*0,83*0,85$	0,71	11 672
Сметная прибыль	$(16295+144)*0,65*0,8$	0,52	8 548
Итого			56 511
Кровля из профилированного листа (13, 14)			
Зарплата	1301,64*10,54	10,54	13 719
Машины и механизмы	373,13*6,26	6,26	2 336
Материалы	33043,65*3,24	3,24	107 061
Итого			123 116
Кровли (13, 14)			
Накладные расходы	$(13719+471)*1,2*0,9*0,85$	0,92	13 055
Сметная прибыль	$(13719+471)*0,65*0,85*0,8$	0,44	6 244
Итого			142 415
Кровля из профилированного листа (10, 16)			
Зарплата	616,73*10,54	10,54	6 500
Машины и механизмы	83,07*6,26	6,26	520
Материалы	3144,68*3,24	3,24	10 189
Итого			17 209
Деревянные конструкции (10, 16)			
Накладные расходы	$(6500+57)*1,18*0,9*0,85$	0,9	5 901
Сметная прибыль	$(6500+57)*0,63*0,85*0,8$	0,43	2 820
Итого			25 930
Отделочные работы (26)			
Зарплата	316,08*10,54	10,54	3 331
Машины и механизмы	0,32*6,26	6,26	2

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Материалы	162,73*4,18	680	
Итого		4 013	
Штукатурные работы при ремонте (26)			
Накладные расходы	(3331+0)*0,79*0,85	0,67	2 232
Сметная прибыль	(3331+0)*0,5*0,8	0,4	1 332
Итого		7 577	
Однородные работы (17, 19, 22, 27, 28, 29)			
Зарплата	1184,01*10,54	10,54	12 479
Машины и механизмы	91,7*6,26	6,26	574
Материалы	1479,56*4,18	4,18	6 185
Итого			19 238
Однородные работы (17, 19, 22, 27, 28, 29)			
Накладные расходы	(12479+530)*1,05*0,9*0,85	0,8	10 407
Сметная прибыль	(12479+530)*0,55*0,85*0,8	0,37	4 813
Итого			34 458
Общестроительные работы (30)			
Зарплата	113,68*10,54	10,54	1 198
Машины и механизмы	0	1	0
Материалы	0	1	0
Итого			1 198
Прочие ремонтно-строительные работы (30)			
Накладные расходы	(1198+0)*0,78*0,85	0,66	791
Сметная прибыль	(1198+0)*0,5*0,8	0,4	479
Итого			2 468
Общестроительные работы (31)			
Зарплата	165,57*10,54	10,54	1 745
Машины и механизмы	19,05*6,26	6,26	119
Материалы	1831,71*5,5	5,5	10 074
Итого			11 938
Крыши, кровли при ремонте (31)			
Накладные расходы	(1745+0)*0,83*0,85	0,71	1 239
Сметная прибыль	(1745+0)*0,65*0,8	0,52	907
Итого			14 084
Общестроительные работы (32, 33)			
Зарплата	1336,5*10,54	10,54	14 087
Машины и механизмы	413,58*6,26	6,26	2 589

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	5351,42*5,5	29 433
Итого		46 109
Полю (32, 33)		
Накладные расходы	(14087+140)*1,23*0,9*0,85	0,94
Сметная прибыль	(14087+140)*0,75*0,85*0,8	0,51
Итого		66 738
Общестроительные работы (18, 21, 34)		
Зарплата	232,38*10,54	10,54
Машины и механизмы	36,33*6,26	6,26
Материалы	1966,69*5,5	5,5
Итого		13 493
Деревянные конструкции (18, 21, 34)		
Накладные расходы	(2449+9)*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(2449+9)*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		2 212
Кровля из профилированного листа (15)		
Зарплата	476,19*10,54	10,54
Машины и механизмы	320,98*6,26	6,26
Материалы	1217,91*3,24	3,24
Итого		10 974
Теплоизоляционные работы (15)		
Накладные расходы	(5019+65)*1*0,9*0,85	0,77
Сметная прибыль	(5019+65)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		3 915
Общестроительные работы (3)		
Зарплата	623,01*10,54	10,54
Машины и механизмы	7,33*6,26	6,26
Материалы	0*5,5	5,5
Итого		6 613
Отделочные работы (3)		
Накладные расходы	(6567+0)*1,05*0,9*0,85	0,8
Сметная прибыль	(6567+0)*0,55*0,85*0,8	0,37
Итого		5 254
Кровля из асбестоцементных листов (5)		
Зарплата	152,85*10,54	10,54
Машины и механизмы	13,51*6,26	6,26
Итого		1 611
Итого		85

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	0	0
Итого		1 696
Перекрытия при ремонте (5)		
Накладные расходы	$(1611+76)*0,85*0,85$	0,72
Сметная прибыль	$(1611+76)*0,8*0,8$	0,64
Итого		1 215
Общестроительные работы (6)		
Зарплата	$36,81*10,54$	10,54
Машины и механизмы	$13,53*6,26$	6,26
Материалы	0	1
Итого		473
Стены при ремонте (6)		
Накладные расходы	$(388+24)*0,86*0,85$	0,73
Сметная прибыль	$(388+24)*0,7*0,8$	0,56
Итого		301
Отделочные работы (37)		
Зарплата	$348,65*10,54$	10,54
Машины и механизмы	$4,91*6,26$	6,26
Материалы	$199,45*4,18$	4,18
Итого		834
Конструкции из кирпича и блоков (37)		
Накладные расходы	$(3675+0)*1,22*0,9*0,85$	0,93
Сметная прибыль	$(3675+0)*0,8*0,85*0,8$	0,54
Итого		3 418
Общестроительные работы (20)		
Зарплата	$34,05*10,54$	10,54
Машины и механизмы	$4,54*6,26$	6,26
Материалы	0	1
Итого		387
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (20)		
Накладные расходы	$(359+26)*1,1*0,9*0,85$	0,84
Сметная прибыль	$(359+26)*0,7*0,85*0,8$	0,48
Итого		185
Общестроительные работы (25)		
Зарплата	$1013,22*10,54$	10,54
Машины и механизмы	$318,75*6,26$	6,26
Итого		10 679
Итого		1 995

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	6289,61*5,5	34 593
Итого		47 267
Конструкции из кирпича и блоков (25)		
Накладные расходы	(10679+462)*1,22*0,9*0,85	0,93
Сметная прибыль	(10679+462)*0,8*0,85*0,8	0,54
Итого		63 644
Двери: деревянные (35)		
Зарплата	43,78*10,54	10,54
Машинны и механизмы	9,71*6,26	6,26
Материалы	0	1
Итого		522
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (35)		
Накладные расходы	(461+55)*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(461+55)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		1 203
Двери: деревянные (36)		
Зарплата	61,74*10,54	10,54
Машинны и механизмы	17,64*6,26	6,26
Материалы	1078*4,5	4,5
Итого		5 612
Деревянные конструкции (36)		
Накладные расходы	(651+0)*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(651+0)*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		6 478
Общестроительные работы (23, 24)		
Зарплата	133,06*10,54	10,54
Машинны и механизмы	8,06*6,26	6,26
Материалы	0	1
Итого		1 452
Печные работы при ремонте (23, 24)		
Накладные расходы	(1402+46)*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(1402+46)*0,63*0,8	0,5
Итого		3 132
Итого по подразке		5 622
Итого по перевозке		1 291
Итого		6 913

	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого			517 938
Итого	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого			517 938
НДС		18%	93 228,84
Итого			611 166,84

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Н.П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Е.А. Серова