



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 361/18

на капитальный ремонт 2-х скатной кровли, (дом кирпичный)

(наименование работ)

по адресу: г. Боровичи, ул. Кузнецова, д. 49

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	13,30	м
Ширина дома	8,70	м
Общая площадь дома	115,71	м ²
Высота дома	3,55	м
Объем дома	410,77	м ³
Количество этажей	1	шт.
Количество входов	1	шт.
Количество квартир	2	шт.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Разборка деревянных элементов кровли: - обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	174
2	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	42
3	Разборка покрытий кровель: - из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов - из дранки	м ² м ²	174 174
4	Устройство обрешетки с из досок и брусков с прозорами для кровли из: - из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	174
5	Устройство контробрешётки	м ³	0,69
6	Устройство пароизоляции	м ²	174
7	Устройство кровель: - из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	174
8	Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	17,4
9	Установка трубчатых снегозадержателей	м	31
10	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	261
11	Разборка деревянных оконных заполнений на деревянных фронтонах (1,10м x 0,75м) (1шт)	м ²	0,8
12	Установка оконных блоков на деревянных фронтонах с жалюзийной створкой (1,10м x 0,75м) (1шт)	м ²	0,8
13	Окраска оконных блоков на фронтонах (1 шт)	м ²	1,7

14	Разборка деревянных дверных заполнений на деревянных фронтонах (1,9м x 0,7м) (1шт)	м ²	1,3
15	Установка плотничной двери на деревянных фронтонах (1,9м x 0,7м) (1шт)	м ²	1,3
16	Окраска дверных блоков на фронтонах (1 шт)	м ²	2,8
17	Разборка подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м ²	11
18	Устройство подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м ²	11
19	Окраска подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м ²	11
20	Разборка деревянных фронтонов	м ²	29
21	Устройство деревянных фронтонов	м ²	29
22	Окраска деревянных фронтонов	м ²	29
23	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш		
	-укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	м	44
	-смена стропильных ног из бруса	м	77
	-смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	м	12
24	Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич огнеупорный	м ³	0,6
25	Штукатурка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)	м ²	13
26	Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) - известковая	м ²	13
27	Устройство колпаков на трубах: 2 канала	шт	3
28	Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м ³	5
29	Устройство пароизоляции	м ²	99
30	Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты 50мм в два слоя	м ²	99
31	Устройство пароизоляции	м ²	99
32	Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям	м	41
33	Установка и разборка инвентарных лесов	м ²	20
34	Погрузка мусора	т	
35	Перевозка мусора на расстояние 9 км	т	

Составил:

Ведущий специалист ОКР



Шолохов Д.В.


"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

503 134,35 руб

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.



" " 20 г.

20 г.

Наименование строки - Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Кузнецова, д. 49

Объект - Капитальный ремонт скатной крыши по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Кузнецова, д. 49

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 361/18

на капитальный ремонт скатной крыши с фронтонами (S=203 м2)

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость - 503,134 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 638,50 чел-ч

Сметная заработная плата - 90,499 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены декабря 2016 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-3521-И от 21.12.2016 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Разборка

1	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусьев с прозорами V=174/100;	1,74	226,51	43,07	394,13	319,19	74,94	15,16	26,38
			100 м2 кровли	183,44	9,04			15,73	0,46	
1.1	509-9900	Строительный мусор	2,436 т	0		0				
2	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали тисков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. V=42/100;	0,42	108,32	0,21	45,49	45,41	0,09	9,1	3,82
			100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0504 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов V=174/100;	1,74 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	382,54	328,67	53,87	15,9	27,67
3.1	509-9900	Строительный мусор	2,088 т	0	0	0	0	0	0	0
4	ТЕР15-02-033-02 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж обивки из драпи по деревянным неокрашенным поверхностям (прим.) V=174/100; ЗП=358,88*0,8; ЭММ=4,23*0,8; ЗПм=0*0,8; Мвт=457,74*0; ТЗТ=30,7*0,8	1,74 100 м2 олту катури васмой поверхности	290,488 287,104	3,384 0	505,45	499,56	5,89	24,56	42,73
5	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (на фронтонах) V=0,8/100;	0,008 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	19,3	17,03	2,27	172,76	1,38
6	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных V=1,3/100;	0,013 100 м2	1 564,23 1 280,17	284,06 152,17	20,33	16,64	1,22	7,74	0,06
7	ТЕРР53-1-01 ПРИМ. (0)	Разборка фронтонов V=29/100;	0,29 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	56,15	41,06	1,98	7,74	0,1
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,2726 т	0	0	0	0	2,57	0,45	0,13
8	ТЕРР54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов (на фронтонах) V=11/100;	0,11 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	39,78	36,55	3,23	28,87	3,18
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,2629 т	0	0	0	0	1,73	0,8	0,09
Монтаж:										
9	ТЕРР58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног распиловкой досками с двух сторон V=44/100;	0,44 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	1 635,21	227,88	16,78	39,87	17,54
10	ТЕРР58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из брусаев V=77/100;	0,77 100 м	5 969,22 1 949,67	35,9 0	4 596,3	1 501,25	27,64	150,09	115,57
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,7469 т	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью V=12/100;	0,12 100 м 0,1524 т	5 930,37 2 081,13 0	69,79 0	711,64	249,74	8,37	160,21	19,23
11.1	509-9900	Строительный мусор	0,1524 т	0	0	0		0	0	0
12	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листового стали V=174/100;	1,74 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	3 217,97	449,51	55,42	21,35	37,15
13	ТЕРр26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения в торой грунты огнезащитной эффективности по НПБ 251 V=261/100; ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПМ=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТМ=0,09*1,25	2,61 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,1855 146,073	98,4625 1,9	660,81	381,25	256,99	10,200 5	26,62
13.1	[113-8071]	Антисептик-антпирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	54,027 кг	17,63		952,5				
14	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок - паронизация V=174/100;	1,74 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	146,96	96,03	11,05	4,52	7,86
14.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ (или аналог)	200,1 м2	6,85		1 370,69				
15	ТЕР10-01-082-02 ПРИМ. (0) МДС35.п.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПМ=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТМ=0,15*1,25	0,69 1 м3 древесины в конструкцию	1 852,2585 253,391	49,6375 3,6875	1 278,06	174,84	34,25	17,296	11,93
16	ТЕР12-01-023-01 Прим. (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам протекта кровля (профлист) V=174/100; ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПМ=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТМ=0,79*1,25	1,74 100 м2 кровли	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4125	40 051,73	1 013,85	277,29	44,309 5	77,1
16.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	-212,28 м2	176,79		-37 528,98				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.2	[101-3843]	Профилированные лист оцинкованный НС35-1000-0,7	1,57 т	12 688,3		19 920,63				
16.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлоочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	17,4 м2	177,09		3 081,37				
17	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей V=31/100; ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	0,31 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	1 069,08	32,08	23,52	7,6705	2,38
17.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с предоставлением профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (исключить)	-0,093 т	10 826,75		-1 006,89				
17.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	16 шт.	155,6		2 489,6				
18	ТЕР10-01-027-09	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (на фронтонах 1,10 м х 0,75 м-1 шт) V=0,8/100; ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,008 100 м2 проемов	10 021,05 3 226,81	585,83 0	80,17	25,81	4,69	239,20	1,91
18.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
18.2	[203-0177]	Окна с жалюзийной решеткой	0,8 м2	454,71		363,77				
19	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву затонированной оконных проемов (окраска окон на фронтонах) V=1,7/100; ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,017 100 м2 окрашиваемой поверхности	2 423,09 2 202,77	12,36 0,25	41,19	37,45	0,21	159,39	2,71
19.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000432 т	29 000		12,52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных перегородках стенах, площадь проема до 3 м2 (1,9мх0,7м - 1 шт.)	0,013	6 230,7475	515,775	81	23,47	6,71	132,25	1,72
	(0) МДС35.п.4.7	V=1,3/100; ЗП=1569,75*1,15; ЭММ=412,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=115*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 проемов	1 805,2125	0			0	0	0
20.1	[101-0889]	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однопольных	1 комплект	93,72		93,72				
20.2	[203-0570]	Полотна дверные деревянные	1,3 м2	198,52		258,08				
21	ТЕР15-04-025-04	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов	0,028	1 710,102	12,3625	47,88	41,27	0,35	106,63	2,99
	(0) МДС35.п.4.7	V=2,8/100; ЗП=1281,53*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=92,73*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	1 473,7395	0,25			0,01	0,0125	0
21.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000693 т	29 000		20,09				
22	ТЕР10-01-022-01	Подшивка карнизов	0,11	4 894,63	87,78	538,41	95,37	9,66	65,93	7,25
	(0) МДС35.п.4.7	V=11/100; ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	100 м2 потолка	866,97	4,9125			0,54	0,25	0,03
23	ТЕР10-01-012-01	Обшивка фронтонов	0,29	4 264,10	74,53	1 236,59	159,2	21,61	41,75	12,11
	(0) МДС35.п.4.7	V=29/100; ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	548,95	0			0	0	0
24	ТЕР15-04-025-01	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (фронтонов)	0,29	1 325,22	11,04	384,31	269,72	3,2	67,30	19,52
	(0) МДС35.п.4.7	V=29/100; ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	930,06	0,25			0,07	0,0125	0
24.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,007482 т	29 000		216,98				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР15-04-025-02 (0) МДС35 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву поголков (карнизов) V=11/100; ЗП=985,23*1,15; ЭММ=12,01*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,29*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	1 133,01	0,25	172,03	124,63	1,65	81,98	9,02
25.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,003278 т	29 000		95,06				
26	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=0,6*394/100;	2,364 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	539,8	449,73	21,87 3,71	14,77 0,08	34,92 0,19
26.1	[115-2835]	Кирпич шамотный огнеупорный марки ША общедо назначения 1 подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/см3	0,9456 т	1 374,64		1 299,86				
26.2	509-9900	Строительный мусор	1,20564 т	0		0				
27	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) V=13/100; V=13/100;	0,13 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	366,4	241,71	0,25 0	131,4 0	17,08 0
28	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35 п.4.7	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности известковой (чердачное помещение) V=13/100; ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,13 100 м2 фасада	82,1215 67,8615	2,95 0	10,68	8,82	0,38 0	5,0945 0	0,66 0
29	ТЕР12-01-011-01 (0) МДС35 п.4.7	Устройство кофлаков над шахтами в два канала (в 2 канала) ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25	3 1 кофлак	681,2955 28,8305	1,325 0	2 043,89	86,49	3,98 0	2,2195 0	6,66 0
30	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение-демонтаж у теплителя) V=3/100;	0,03 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	71,05	71,05	0 0	214,32 0	6,43 0
30.1	509-9900	Строительный мусор	3 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо(наружная изоляция под утеплитель и на утеплитель) V=9*2/100;	100 м2 кровли	84,46	6,35	167,23	109,28	12,57	4,52	8,95
31.1	[101-7194]	ИЗОСТАН А (или аналог)	227,7 м2	5,11		1 163,55		0	0	0
32	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых (толщ. 50 мм -1 слой) V=99/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	100 м2 изолируемо и поверхности	445,4985	4,425	577,53	441,04	136,48	32,637	32,31
32.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	5,0985 м3	584,69		2 981,04				
33	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых (толщ. 50 мм - 2 слой) V=99/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	100 м2 изолируемо и поверхности	445,4985	4,425	577,53	441,04	136,48	32,637	32,31
33.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	5,0985 м3	584,69		2 981,04				
34	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок V=41/100; ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	0,41 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	444,93	22,88	6,91	4,37	1,79
35	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трупчатых для прочих отделочных работ V=20/100; ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,2 100 м2 вертикально и троеклин для наружных лесов	1 043,43 657,83	9,26 0	208,69	131,57	1,85	50,03	10,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ТССЦИпр01-01-01-041	Поручочные работы: Поручка при автомобильных перевозках мусора строительного с поручкой вручную Цед=53,5*7	10,215	374,5	0	3 825,52	0	0		
37	ТССЦИпр03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 9 км (д. Пережки) Цед=11,99*7,17	10,215	85,97	0	878,18		0		
Итого:						61 194,92	8 211,07	1 239,23	91,58	633,81
										4,69

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровли из асбестоцементных листов (4)			
Зарплата		499,56*10,9	5 445,2
Машины и механизмы		5,89*9,32	54,89
Материалы		0*4,69	0
Итого			5 500,09
Отделочные работы (4)			
Накладные расходы		(499,56+0)*10,9*1,05*0,9*0,85	4 356,16
Сметная прибыль		(499,56+0)*10,9*0,55*0,85*0,8	2 014,73
Итого			11 870,98
Кровли из асбестоцементных листов (3, 5, 6)			
Зарплата		362,34*10,9	3 949,51
Машины и механизмы		59,83*9,32	557,62
Материалы		0*4,69	0
Итого			4 507,13
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3, 5, 6)			
Накладные расходы		(362,34+3,2)*10,9*1,1*0,9*0,85	3 346,88
Сметная прибыль		(362,34+3,2)*10,9*0,7*0,85*0,8	1 912,51
Итого			9 766,52
Кровли из асбестоцементных листов (7)			
Зарплата		41,06*10,9	447,55
Машины и механизмы		15,09*9,32	140,64
Материалы		0*4,69	0
Итого			588,19
Сены при ремонте (7)			
Накладные расходы		(41,06+2,57)*10,9*0,86*0,85	347,16
			0,73

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль	(41,06+2,57)*10,9*0,7*0,8	266,32
Итого		1 201,67
Кровля из асбестоцементных листов (8)		
Зарплата	36,55*10,9	398,4
Машины и механизмы	3,23*9,32	30,1
Материалы	0*4,69	0
Итого		428,5
Перекрытия при ремонте (8)		
Накладные расходы	(36,55+1,73)*10,9*0,85*0,85	300,42
Сметная прибыль	(36,55+1,73)*10,9*0,8*0,8	267,04
Итого		995,96
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2)		
Зарплата	364,6*10,9	3 974,14
Машины и механизмы	75,03*9,32	699,28
Материалы	0*4,69	0
Итого		4 673,42
Крыши, кровли при ремонте (1, 2)		
Накладные расходы	(364,6+15,73)*10,9*0,83*0,85	2 943,37
Сметная прибыль	(364,6+15,73)*10,9*0,65*0,8	2 155,71
Итого		9 772,5
Двери: деревянные (20)		
Зарплата	23,47*10,9	255,82
Машины и механизмы	6,71*9,45	63,41
Материалы	402,63*4,4	1 771,57
Итого		2 090,8
Деревянные конструкции (20)		
Накладные расходы	(23,47+0)*10,9*1,18*0,9*0,85	230,24
Сметная прибыль	(23,47+0)*10,9*0,63*0,85*0,8	110
Итого		2 431,04
Облицовочные работы (23, 34)		
Зарплата	182,08*10,9	1 984,67
Машины и механизмы	28,52*6,26	178,54
Материалы	1470,92*5,55	8 163,61
Итого		10 326,82
Деревянные конструкции (23, 34)		
Накладные расходы	(182,08+0,8)*10,9*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(182,08+0,8)*10,9*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		1 794,05
Итого		857,16

Наименование и значение многократной	Значение	Прямые
Итого		12 978,03
Общестроительные работы (32, 33)		
Зарплата	882,08*10,9	10,9
Машины и механизмы	272,96*6,26	6,26
Материалы	5962,08*5,55	5,55
Итого		44 412,94
Полы (32, 33)		
Накладные расходы	(882,08+8,76)*10,9*1,23*0,9*0,85	0,94
Сметная прибыль	(882,08+8,76)*10,9*0,75*0,85*0,8	0,51
Итого		58 492,67
Общестроительные работы (29)		
Зарплата	86,49*10,9	10,9
Машины и механизмы	3,98*6,26	6,26
Материалы	1953,42*5,55	5,55
Итого		11 809,13
Кровли (29)		
Накладные расходы	(86,49+0)*10,9*1,2*0,9*0,85	0,92
Сметная прибыль	(86,49+0)*10,9*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого		13 091,26
Общестроительные работы (31)		
Зарплата	109,28*10,9	10,9
Машины и механизмы	12,57*6,26	6,26
Материалы	1208,93*5,55	5,55
Итого		7 979,4
Крыши, кровли при ремонте (31)		
Накладные расходы	(109,28+0)*10,9*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(109,28+0)*10,9*0,65*0,8	0,52
Итого		9 444,52
Общестроительные работы (26)		
Зарплата	449,73*10,9	10,9
Машины и механизмы	21,87*6,26	6,26
Материалы	1368,06*5,55	5,55
Итого		12 631,7
Печные работы при ремонте (26)		
Накладные расходы	(449,73+3,71)*10,9*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(449,73+3,71)*10,9*0,63*0,8	0,5
Итого		18 365

Общестроительные работы (30)	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Зарплата		71,05*10,9	10,9	774,45
Машины и механизмы		0	1	0
Материалы		0	1	0
Итого				774,45
Прочие ремонтно-строительные работы (30)				
Накладные расходы		(71,05+0)*10,9*0,78*0,85	0,66	511,13
Сметная прибыль		(71,05+0)*10,9*0,5*0,8	0,4	309,78
Итого				1 595,36
Отделочные работы (35)				
Зарплата		131,57*10,9	10,9	1 434,11
Машины и механизмы		1,85*8,48	8,48	15,69
Материалы		75,27*4,1	4,1	308,61
Итого				1 758,41
Конструкции из кирпича и блоков (35)				
Накладные расходы		(131,57+0)*10,9*1,22*0,9*0,85	0,93	1 333,73
Сметная прибыль		(131,57+0)*10,9*0,8*0,85*0,8	0,54	774,42
Итого				3 866,56
Отделочные работы (19, 21, 24, 25, 28)				
Зарплата		481,89*10,9	10,9	5 252,6
Машины и механизмы		5,79*8,48	8,48	49,1
Материалы		513,06*4,1	4,1	2 103,55
Итого				7 405,25
Отделочные работы (19, 21, 24, 25, 28)				
Накладные расходы		(481,89+0,11)*10,9*1,05*0,9*0,85	0,8	4 203,04
Сметная прибыль		(481,89+0,11)*10,9*0,55*0,85*0,8	0,37	1 943,91
Итого				13 552,2
Отделочные работы (27)				
Зарплата		241,71*10,9	10,9	2 634,64
Машины и механизмы		0,25*8,48	8,48	2,12
Материалы		124,44*4,1	4,1	510,2
Итого				3 146,96
Штукатурные работы при ремонте (27)				
Накладные расходы		(241,71+0)*10,9*0,79*0,85	0,67	1 765,21
Сметная прибыль		(241,71+0)*10,9*0,5*0,8	0,4	1 053,86
Итого				5 966,03
Кровля из профилированного листа (15, 18, 22)				

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	296,02*10,9	3 226,62
Машины и механизмы	48,6*9,16	445,18
Материалы	1925,85*3,51	6 759,73
Итого		10 431,53
Деревянные конструкции (15, 18, 22)		
Накладные расходы	(296,02+3,08)*10,9*1,18*0,9*0,85	2 934,17
Сметная прибыль	(296,02+3,08)*10,9*0,63*0,85*0,8	1 401,88
Итого		14 767,58
Кровля из профилированного листа (16, 17)		
Зарплата	1045,93*10,9	11 400,64
Машины и механизмы	300,81*9,16	2 755,42
Материалы	26729,8*3,51	93 821,6
Итого		107 977,66
Кровля (16, 17)		
Накладные расходы	(1045,93+35,99)*10,9*1,2*0,9*0,85	10 849,49
Сметная прибыль	(1045,93+35,99)*10,9*0,65*0,85*0,8	5 188,89
Итого		124 016,04
Кровля из профилированного листа (13)		
Зарплата	381,25*10,9	4 155,63
Машины и механизмы	256,99*9,16	2 354,03
Материалы	975,08*3,51	3 422,53
Итого		9 932,19
Теплоизоляционные работы (13)		
Накладные расходы	(381,25+4,96)*10,9*1*0,9*0,85	3 241,46
Сметная прибыль	(381,25+4,96)*10,9*0,7*0,85*0,8	2 020,65
Итого		15 194,3
Кровля из профилированного листа (9, 10, 11, 12, 14)		
Зарплата	2524,41*10,9	27 516,07
Машины и механизмы	119,26*9,16	1 092,42
Материалы	9035,1*3,51	31 713,2
Итого		60 321,69
Крыши, кровля при ремонте (9, 10, 11, 12, 14)		
Накладные расходы	(2524,41+10,94)*10,9*0,83*0,85	19 621,07
Сметная прибыль	(2524,41+10,94)*10,9*0,65*0,8	14 370,36
Итого		94 313,12
Итого		421 681,34
Итого по договору		3 825,52

Итого по перевозке	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
--------------------	------------------------------------	----------	--------

Итого 878,18

Итого 426 385,04

Итого 426 385,04

НДС 426 385,04

Итого 76 749,31

Итого 503 134,35

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"



К.Э.-И. Савченко
Е.А. Серова