

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 143/18

на капитальный ремонт 2-х скатной кровли, (дом деревянный и кирпичный)

(наименование работ)

по адресу: г. Боровичи, ул. Кузнецова, д. 54

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	15,60	м
Ширина дома	7,68	м
Общая площадь дома	122,71	м ²
Высота дома	5,1	м
Объем дома	625,82	м ³
Количество этажей	2	шт.
Количество входов	1	шт.
Количество квартир	5	шт.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Разборка деревянных элементов кровли:		
	- обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	159
2	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	42
3	Разборка покрытий кровель:		
	- из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м ²	159
	- из рубероида	м ²	159
4	Устройство обрешетки с из досок и брусков с прозорами для кровли из:		
	- из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	159
5	Устройство контробрешётки	м ³	1
6	Устройство пароизоляции	м ²	159
7	Устройство кровель:		
	- из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	159
8	Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	15,9
9	Установка трубчатых снегозадержателей	м	35
10	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	239
11	Разборка деревянных оконных заполнений на деревянных фронтонах (1,0м x 0,9м) (2шт)	м ²	1,8
12	Установка оконных блоков на деревянных фронтонах с жалюзийной створкой (1,0м x 0,9м) (2шт)	м ²	1,8
13	Окраска оконных блоков на фронтонах (2 шт)	м ²	3,8
14	Разборка подшивки карнизов	м ²	24
15	Подшивка карнизов из досок	м ²	24

16	Окраска карнизов		м ²	24
17	Разборка подшивки карнизов на деревянных фронтонах		м ²	9
18	Устройство подшивки карнизов на деревянных фронтонах		м ²	9
19	Окраска подшивки карнизов на деревянных фронтонах		м ²	9
20	Разборка деревянных фронтонов		м ²	15
21	Устройство деревянных фронтонов		м ²	15
22	Окраска деревянных фронтонов		м ²	15
23	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш			
	-укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон		м	9
	-смена стропильных ног из бруса		м	28
	-смена стропильных опор		м	18
24	Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич огнеупорный		м ³	0,2
25	Штукатурка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)		м ²	7
26	Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) - известковая		м ²	10
27	Устройство колпаков на трубах:	3 канала	шт	3
28	Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)		м ³	6
29	Устройство пароизоляции		м ²	113
30	Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты 50мм в два слоя		м ²	113
31	Устройство пароизоляции		м ²	113
32	Замена люка выхода на чердак (1,20 х 0,8)		шт	1
33	Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям		м	39
34	Установка и разборка инвентарных лесов h=5.1		м ²	47
35	Погрузка мусора		т	
36	Перевозка мусора на расстояние 9 км		т	

Составил:

Ведущий специалист ОКР



Шолохов Д.В.


"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

433 090,24 руб

" " 20__ г.

директор СНКО "Ремонтно-строительный фонд"



Генеральный

20__ г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Кузнецова, д. 54

Объект - Капитальный ремонт скатной крыши по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Кузнецова, д. 54

ЛЮКАЛЬНАЯ СМЕТА № 143/18

на капитальный ремонт скатной крыши с фронтонами (S=174 м2)

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость -

433,090 тыс.руб

Нормативная трудоемкость -

550,91 чел-ч

Сметная заработная плата -

77,722 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены сентября 2016 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-2588-И от 22.09.2016 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин	
			ед. изм.	4	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. В т.ч. зарплат	Основной зарплат	Экспл. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Разборка										
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусьев с прозорами V=159/100;	1,59	226,51	43,07	360,15	291,67	68,48	15,16	24,1
	(0)		100 м2 кровли	183,44	9,04			14,37	0,46	0,73
1.1	509-9900	Строительный мусор	2,226 т	0		0				
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали поскос, сандриков, желобов, оглинов, свесов и т.п. V=42/100;	0,42	108,32	0,21	45,49	45,41	0,09	9,1	3,82
	(0)		100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0504 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов V=159/100;	100 м2 покрытия	219,85	30,96	349,56	300,34	49,23	15,9	25,28
3.1	509-9900	Строительный мусор	1,908 т	0	0	0		0	0	0
4	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рудяных материалов V=159/100;	100 м2 покрытия	170,83	0			0	0	0
4	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рудяных материалов	1,59	212,69	41,86	338,18	271,62	66,56	14,38	22,86
5	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных закладений проемов оконных без подоконных досок (на фронтонах) V=1,8/100;	0,018	2 412,46	284,06	43,42	38,31	5,11	172,76	3,11
6	ТЕРР53-1-01 ПРИМ. (0)	Разборка фронтонов V=15/100;	100 м2 стен	141,57	8,85			1,33	0,45	0,07
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,141 т	0		0				
7	ТЕРР54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов (в т.ч. на фронтонах) V=33/100;	100 м2 подшивки	332,29	15,73			5,19	0,8	0,26
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,7887 т	0		0				
МОНТАЖ										
8	ТЕРР58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из брусаев V=28/100;	0,28	5 969,22	35,9	1 671,38	545,91	10,05	150,09	42,03
8.1	509-9900	Строительный мусор	100 м	1 949,67	0			0	0	0
9	ТЕРР58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши у крепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон V=9/100;	0,09	3 716,38	38,14	334,47	46,61	3,43	39,87	3,59
10	ТЕРР58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только V=18/100;	0,18	5 930,37	69,79	1 067,47	374,6	12,56	160,21	28,84
10	(0)		100 м	2 081,13	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.1	509-9900	Строительный му сор	0,2286 т	0		0				
11	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листового стали V=159/100;	1,59	1 849,41	31,85	2 940,56	410,76	50,64	21,35	33,95
			100 м2	258,34	6,29			10	0,32	0,51
12	ГЕР26-02-018-02 (0) МДС3.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиррилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 V=239/100; ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,7*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	2,39	253,1855	98,4625	605,11	349,11	235,33	10,200	24,38
			100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9			4,54	0,1125	0,27
12.1	[113-8071]	Антисептик-ангипирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	49,473 кг	17,63		872,21				
13	ГЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок - парозащита V=159/100;	1,59	84,46	6,35	134,29	87,75	10,1	4,52	7,19
			100 м2 кровли	55,19	0			0	0	0
13.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ (или аналог)	182,85 м2	6,85		1 252,52				
14	ТЕР10-01-082-02 ПРИМ. (0) МДС3.п.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25	1	1 852,2585	49,6375	1 852,26	253,39	49,64	17,296	17,3
			1 м3 древесины в конструкциях	253,391	3,6875			3,69	0,1875	0,19
15	ТЕР12-01-023-01 ПРИМ. (0) МДС3.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам кровля (профлист) V=159/100; ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	1,59	23 018,233	159,3625	36 598,99	926,45	253,39	44,309	70,45
			100 м2 кровли	582,6705	19,4125			30,87	0,9875	1,57
15.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	- 193,98 м2	176,79		-34 293,72				
15.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	1,44 т	12 688,3		18 271,15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлоочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	15,9 м2	177,09		2 815,73				
16	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей V=35/100; ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	0,35 100 м опражнения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	1 207,02	36,22	26,56 2,49	7,6705 0,3625	2,68 0,13
16.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вломательного назначения с прободаванием профильного проекта собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (исключить)	-0,105 т	10 826,75		-1 136,81				
16.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: снегозадержатели трупчатый длиной 2000 мм	18 шт.	155,6		2 800,8				
17	ТЕР10-01-027-09 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (на фронтонах 1,0 м х 0,9 м-2 шт) V=1,8/100; ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,018 100 м2 проемов	10 021,05 3 226,81	585,83 0	180,38	58,08	10,54 0	239,20 0	4,31 0
17.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
17.2	[203-0177]	Окна с жалюзийной решеткой	1,8 м2	454,71		818,48				
18	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву запотоненный оконных проемов (окраска окон на фронтонах) V=3,8/100; ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,038 100 м2 окрашиваемой поверхности	2 423,09 2 202,77	12,36 0,25	92,08	83,71	0,47 0,01	159,39 0,0125	6,06 0
18.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000965 т	29 000		27,99				
19	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Пошивка карнизов (в т.ч. на фронтонах) V=33/100; ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=5733*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	0,33 100 м2 потожка	4 894,63 866,97	87,78 4,9125	1 615,23	286,1	28,97 1,62	65,93 0,25	21,76 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
20	ТЕР10-01-012-01 ПРИМ. (0) МДС35.п.4.7	Обшивка фронтонов V=15/1/00; ЗП=47,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	548,95	0	74,53	639,61	82,34	11,18	41,75	6,26
21	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.п.4.7	Углубленная окраска масляными составами по дереву стен (фронтонов) V=15/1/00; ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваем ой поверхности	930,06	0,25	11,04	198,78	139,51	1,66	67,30	10,09
21.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00387 т	29 000		112,23					
22	ТЕР15-04-025-02 (0) МДС35.п.4.7	Углубленная окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов) V=33/1/00; ЗП=985,23*1,15; ЭММ=12,01*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,29*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваем ой поверхности	1 133,01	0,25	15,01	516,08	373,89	4,95	81,98	27,05
22.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,009834 т	29 000		285,19					
23	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=0,2*394/100;	100 кирпичей	190,24	1,57	9,25	179,93	149,91	7,29	14,77	11,64
23.1	[115-2835]	Кирпич шамотный огнепорный марки ША общего назначения 1 подгруппы с кажу шейся плотностью 2,1 т/см3	0,316 т	1 374,64		434,39					0,06
23.2	509-9900	Строительный мусор	0,40188 т	0		0					
24	ТЕРр61-31-01 (0)	Опиту кату ривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) V=7/100;	0,07 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	197,29	130,15	0,13	131,4		9,2
25	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение) V=10/1/00; ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,1 100 м2 фасада	82,1215 67,8615	2,95 0	8,21	6,79	0,3	5,0945		0,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕРР58-21-01 (0)	Смена коппаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (3 канала) V=3/10;	0,3 10 шт. 0,0156 т	1 449,01 231,38 0	3,17 0 0	434,7	69,41	0,95	18,6	5,58
26.1	509-9900	Строительный мусор	0,0156 т	0	0	0		0	0	0
27	ТЕРР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*2; ЭММ=1,06*2; ЗПм=0*2; Мвр=359,21*2; ТЗТ=5,2*2; ТЗТм=0*2	0,3 10 шт. 0	849,92 129,38 0	2,12 0 0	254,98	38,81	0,64	10,4	3,12
27.1	509-9900	Строительный мусор	0,0045 т	0	0	0		0	0	0
28	ТЕРР69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение- демонтаж утеплителя) V=3,6/100;	0,036 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	85,26	85,26	0	214,32	7,72
28.1	509-9900	Строительный мусор	3,6 т	0	0	0				
29	ТЕРР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо(паровозащита под утеплитель и на утеплитель) V=113*2/100;	2,26 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	190,88	124,73	14,35	4,52	10,22
29.1	[101-7194]	ИЗОСТАН А (или аналог)	259,9 м2	5,11	0	1 328,09				0
30	ТЕРР1-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50 мм -1 слой) V=113/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	1,13 100 м2 изолируемо й	583,361 445,4985	137,8625 4,425	659,2	503,41	155,78	32,637	36,88
30.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	5,8195 м3	346,37		2 015,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕР1-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых (толщ. 50 мм - 2 слоя) V=113/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	1,13 100 м2 изолируемо й поверхности	583,361 445,4985	137,8625 4,425	659,2	503,41	155,78 5	32,637 0,225	36,88 0,25
31.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	5,8195 м3	346,37		2 015,7				
32	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС38 п.3.3.1	Демонтаж локков в перекрытиях, проемную проема до 2 м2 (1,2 х 0,8 м- 1 шт) V=0,96/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8	0,0096 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	24,42	14,11	10,31 1,65	114,14 10,92	1,10 0,1
33	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка локков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=0,96/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25	0,0096 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	61,72	20,29	16,10 2,58	164,08 13,65	1,58 0,13
33.1	[203-0236]	Люки и лазы со щитовыми пологнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однополотенные	0,96 м2	589,59		566,01				
33.2	[111-0123]	Замок винтовой висячий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
33.3	[101-0956]	Пегля накладная	2 шт.	11,58		23,16				
33.4	[101-0953]	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1 шт.	21,69		21,69				
33.5	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				
34	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых люков V=39/100; ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	0,39 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	423,23	21,77	6,57 0,77	4,37 0,1	1,7 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ТЕР08-07.001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих одлечных работ	0,47	1 043,43	9,26	490,41	309,18	4,35	50,03	23,51
	(0) МДС3.п.4.7	V=47/100; ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	657,83	0			0	0	0
36	ТССЦп01-01-01-041	Поручочные работы: Поручка при автомобильных перевозках мусора строительного с поручкой вручную Цед=53,5*7	9,64	374,5	0	3 610,18	0	0		
	ТССЦп03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км (д. Перелки) Цед=11,99*7,17	9,64	85,97	0	828,75		0		
Итого:						52 946,75	7 109,91	1 288,99		546,13
								93,21		4,78

Наименование и значение множителей

Кровля из асбестоцементных листов (3)

Значение

Прямые

Зарплата	300,34*10,79	10,79	3 240,67
Машины и механизмы	49,23*9	9	443,07
Материалы	0*4,69	4,69	0
Итого			3 683,74
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)			
Накладные расходы	(300,34+0)*10,79*1,1*0,9*0,85	0,84	2 722,16
Сметная прибыль	(300,34+0)*10,79*0,7*0,85*0,8	0,48	1 555,52
Итого			7 961,42
Кровля из асбестоцементных листов (7)			
Зарплата	109,66*10,79	10,79	1 183,23
Машины и механизмы	9,69*9	9	87,21
Материалы	0*4,69	4,69	0
Итого			1 270,44
Перекрытия при ремонте (7)			
Накладные расходы	(109,66+5,19)*10,79*0,85*0,85	0,72	892,25

Сметная прибыль	Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
	Кровля из асбестоцементных листов (1, 2)	Итого		
Зарплата			10,79	3 637,09
Машины и механизмы			9	617,13
Материалы			4,69	0
Итого				4 254,22
Кровля, кровли при ремонте (1, 2)				
Накладные расходы			0,71	2 692,42
Сметная прибыль			0,52	1 971,92
Итого				8 918,56
Двери: деревянные (32, 33)				
Зарплата			10,79	371,18
Машины и механизмы			9,29	245,35
Материалы			4,44	3 214,56
Итого				3 831,09
Деревянные конструкции (32, 33)				
Накладные расходы			0,9	375,14
Сметная прибыль			0,43	179,23
Итого				4 385,46
Кровля ручонная (4)				
Зарплата			10,79	2 930,78
Машины и механизмы			7,04	468,58
Материалы			3,5	0
Итого				3 399,36
Работы по реконструкци здания и сооружений (успление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (4)				
Накладные расходы			0,84	2 461,86
Сметная прибыль			0,48	1 406,77
Итого				7 267,99
Общестроительные работы (17, 20, 34)				
Зарплата			10,79	1 750,03
Машины и механизмы			6,26	177,1
Материалы			5,55	10 496,77
Итого				12 423,9
Деревянные конструкции (17, 20, 34)				
Накладные расходы			0,9	1 582,5
Сметная прибыль			0,43	756,09

(109,66+5,19)*10,79*0,8*0,8

0,64

793,11

2 955,8

Наименование и значение множителей	Значение	Прибыль
Итого		14 762,49
Общестроительные работы (30, 31)		
Зарплата	1006,82*10,79	10,79
Машины и механизмы	311,56*6,26	6,26
Материалы	4031,4*5,55	5,55
Итого		22 374,27
Полы (30, 31)		35 188,23
Накладные расходы	$(1006,82+10)*10,79*1,23*0,9*0,85$	0,94
Сметная прибыль	$(1006,82+10)*10,79*0,75*0,85*0,8$	0,51
Итого		5 595,46
Общестроительные работы (5)		51 096,89
Зарплата	38,31*10,79	10,79
Машины и механизмы	5,11*6,26	6,26
Материалы	0*5,55	5,55
Итого		445,35
Работы по реконструкции зданий и сооружений (Усиление и замена существующих конструктивных элементов) (5)		
Накладные расходы	$(38,31+2,74)*10,79*1,1*0,9*0,85$	0,84
Сметная прибыль	$(38,31+2,74)*10,79*0,7*0,85*0,8$	0,48
Итого		1 030,02
Общестроительные работы (6)		
Зарплата	21,24*10,79	10,79
Машины и механизмы	7,81*6,26	6,26
Материалы	0*5,55	5,55
Итого		278,07
Стены при ремонте (6)		
Накладные расходы	$(21,24+1,33)*10,79*0,86*0,85$	0,73
Сметная прибыль	$(21,24+1,33)*10,79*0,7*0,8$	0,56
Итого		592,23
Общестроительные работы (26, 27, 29)		
Зарплата	232,95*10,79	10,79
Машины и механизмы	15,94*6,26	6,26
Материалы	1959,76*5,55	5,55
Итого		13 489,98
Крыши, кровли при ремонте (26, 27, 29)		
Накладные расходы	$(232,95+0)*10,79*0,83*0,85$	0,71
Сметная прибыль	$(232,95+0)*10,79*0,65*0,8$	0,52
Итого		16 581,63



Облестроительные работы (23)		Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата					
Машины и механизмы		149,91*10,79		10,79	1 617,53
Материалы		7,29*6,26		6,26	45,64
Итого		457,12*5,55		5,55	2 537,02
Печные работы при ремонте (23)					
Накладные расходы		(149,91+1,24)*10,79*0,78*0,85		0,66	1 076,4
Сметная прибыль		(149,91+1,24)*10,79*0,63*0,8		0,5	815,45
Итого					6 092,04
Облестроительные работы (28)					
Зарплата					
Машины и механизмы		85,26*10,79		10,79	919,96
Материалы		0*6,26		6,26	0
Итого		0*5,55		5,55	0
Прочие ремонтно-строительные работы (28)					
Накладные расходы					
Сметная прибыль		(85,26+0)*10,79*0,78*0,85		0,66	607,17
Итого		(85,26+0)*10,79*0,5*0,8		0,4	367,98
Отделочные работы (35)					
Зарплата					
Машины и механизмы		309,18*10,79		10,79	3 336,05
Материалы		4,35*8,32		8,32	36,19
Итого		176,88*4,1		4,1	725,21
Конструкции из кирпича и блоков (35)					
Накладные расходы					
Сметная прибыль		(309,18+0)*10,79*1,22*0,9*0,85		0,93	3 102,53
Итого		(309,18+0)*10,79*0,8*0,85*0,8		0,54	1 801,47
Отделочные работы (18, 21, 22, 25)					
Зарплата					
Машины и механизмы		603,9*10,79		10,79	6 516,08
Материалы		7,38*8,32		8,32	61,4
Итого		629,29*4,1		4,1	2 580,09
Отделочные работы (18, 21, 22, 25)					
Накладные расходы					
Сметная прибыль		(603,9+0,13)*10,79*1,05*0,9*0,85		0,8	5 213,99
Итого		(603,9+0,13)*10,79*0,55*0,85*0,8		0,37	2 411,47
Отделочные работы (24)					
Итого					
16 783,03					

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	130,15*10,79	1 404,32
Машины и механизмы	0,13*8,32	1,08
Материалы	67,01*4,1	274,74
Итого		1 680,14
Штукатурные работы при ремонте (24)		
Накладные расходы	(130,15+0)*10,79*0,79*0,85	0,67
Сметная прибыль	(130,15+0)*10,79*0,5*0,8	0,4
Итого		3 182,76
Кровля из профилированного листа (14, 19)		
Зарплата	539,49*10,79	5 821,1
Машины и механизмы	78,61*8,84	694,91
Материалы	2849,39*3,51	10 001,36
Итого		16 517,37
Деревянные конструкции (14, 19)		
Накладные расходы	(539,49+5,31)*10,79*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(539,49+5,31)*10,79*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		24 335,63
Кровля из профилированного листа (15, 16)		
Зарплата	962,67*10,79	10 387,21
Машины и механизмы	279,95*8,84	2 474,76
Материалы	25020,56*3,51	87 822,17
Итого		100 684,14
Кровля (15, 16)		
Накладные расходы	(962,67+33,36)*10,79*1,2*0,9*0,85	0,92
Сметная прибыль	(962,67+33,36)*10,79*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого		115 300,28
Кровля из профилированного листа (12)		
Зарплата	349,11*10,79	3 766,9
Машины и механизмы	235,33*8,84	2 080,32
Материалы	892,88*3,51	3 134,01
Итого		8 981,23
Теплоизоляционные работы (12)		
Накладные расходы	(349,11+4,54)*10,79*1*0,9*0,85	0,77
Сметная прибыль	(349,11+4,54)*10,79*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		13 751,08
Кровля из профилированного листа (8, 9, 10, 11, 13)		
Зарплата	1465,63*10,79	15 814,15

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машинны и механизмы	86,78*8,84	767,14
Материалы	5848,27*3,51	20 527,43
Итого		37 108,72
Крыши, кровли при ремонте (8, 9, 10, 11, 13)		
Накладные расходы	(1465,63+10)*10,79*0,83*0,85	11 304,65
Сметная прибыль	(1465,63+10)*10,79*0,65*0,8	8 279,46
Итого		56 692,83
Итого		362 586,7
Итого по подрузке		3 610,18
Итого по перевозке		828,75
Итого		367 025,63
Итого		367 025,63
НДС		66 064,61
Итого	367025,63*0,18	433 090,24

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

 К.Э.-И. Савченко
 Е.А. Серова