

УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор СНККО "Региональный фонд"
 А.Ю. Уткин
 20__ год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома
 Новгородская обл, г.Боровичи, ул.А.Кузнецова, д.97А

По

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3 Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	4 100 м2 кровли	5 4,38	6
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандряков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,79	
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	4,38	
4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	100 м2	4,38	
5	Устройство контробрешетки	1 м3 древесины в	2,6	
6	Устройство покрытия из рулонных материалов (подкровельная пароизоляция)	100 м2 кровли	4,38	
7	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам средней сложности (4х скатная)	100 м2 кровли	4,38	
8	Устройство снегозадержания	100 м ограждения	0,73	
9	Отгнелизащитное покрытие деревянных конструкций составом "Парилак" любой модификации при помощи аэрозольно-	100 м2	6,57	
10	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,02	
11	Устройство слуховых окон (1,2х1,0)	1 слуховое окно	2	
12	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов(слуховые окна)	100 м2 окрашиваемой	0,0234	
13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,49	
14	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок	100 м	1,13	

15	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные	1 шт.	4
16	Уборка с перекрытий старого утеплителя и мусора	100 т мусора	0,084
17	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо под утеплитель и на утеритель	100 м2 кровли	5,74
18	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых толщ.50 мм (первый)	100 м2 изолируемой	2,87
19	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых толщ.50 мм (второй)	100 м2 изолируемой	2,87
20	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,65
21	Исправление складки дымовой трубы	100 кирпичей	0,394
22	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая	100 м2 фасада	0,91
23	Смена колачков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (3 канала)	10 шт.	0,8
25	Смена колачков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 канала)	10 шт.	0,4
26	Демонтаж ноков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,01
27	Установка ноков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,01
28	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	19,594
29	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работаюих вне карьера на расстояние до 9 км	т	19,594

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 35п.4.7), к=1,25, сложная кровля, (МДС 38. Пр.3.11.2)


СОСТАВИЛ: Велуций следкаист ОКР

Шолохов Д.В.

ПРОВЕРИЛ: Зам.начальника ОКР

Кацель С.Ф.

ФОРМА № 4
"СОГЛАСОВАНО"



Наименование стройки - Новгородская обл., г.Боровичи, ул.А.Кузнецова, д.97А
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 537/17
капитальный ремонт кровли

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 940,146 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 270,02 чел-ч
Сметная заработная плата - 174,417 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены февраля 2016 года

№ п/н	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин	
				ед. взм.	Всего		Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин		В т.ч. заработной платы
					Основной зарплат	ы					
№1 <Нет раздела>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕРр58-1-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами ЗП=183,44*1,25; ЭММ=43,07*1,25; ЗПм=9,04*1,25; ТЗТ=15,16*1,25; ТЗТм=0,46*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	4,38 100 м2 кровли	283,14 229,3	53,84 11,3	1 240,15	1 004,33	235,82	18,95	83	
1.1	509-9900	Строительный мусор	6,132 т	0		0					
2	ТЕРр58-3-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ЗП=108,11*1,25; ЭММ=0,21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=9,1*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	0,79 100 м труб и покрытий	135,4 135,14	0,26 0	106,97	106,76	0,21	11,38	8,99	
								0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0948 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008-04 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка покрытой кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ЗП=188,89*1,25; ЭММ=30,96*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=15,9*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	4,38 100 м2 покрытия	274,81 236,11	38,7 0	1 203,67	1 034,16	169,51	19,88	87,07
3.1	509-9900	Строительный мусор	3,942 т	0		0				
4	ТЕРр58-12-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста ЗП=258,34*1,25; ЭММ=31,85*1,25; ЗПм=6,29*1,25; ТЗТ=21,35*1,25; ТЗТм=0,32*1,25; Кровля из профилированного листа	4,38 100 м2	1 921,96 322,93	39,81 7,86	8 418,18	1 414,43	174,37	26,69	116,9
5	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.л.4.7	Устройство контробрешетки (Применит) ЗП=220,34*1,25*1,15; ЭММ=39,71*1,25*1,25; ЗПм=2,95*1,25*1,25; ТЗТ=15,04*1,25*1,15; ТЗТм=0,15*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	2,6 1 м3 древесны в конструкци и	1 928,02 316,74	62,05 4,61	5 012,85	823,52	161,33	21,62	56,21
6	ТЕРр58-13-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Устройство покрытия из рулонных материалов (подкровельная пароизоляция) ЗП=55,19*1,25; ЭММ=6,35*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,52*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	4,38 100 м2 кровли	99,85 68,99	7,94 0	437,34	302,18	34,78	5,65	24,75
6.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ	503,7 м2	6,85		3 450,35				
7	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.л.4.7	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам средней сложности (4х скатная) (Применительно) ЗП=542,17*1,25*1,15; ЭММ=127,49*1,25*1,25; ЗПм=15,53*1,25*1,25; ТЗТ=41,23*1,25*1,15; ТЗТм=0,79*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	4,38 100 м2 кровли	24 825,49 779,37	199,2 24,26	108 735,65	3 413,64	872,5	59,27	259,6
7.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 560,64 м2	176,79		-99 115,55				
7.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	560,64 м2	76,02		42 619,85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент; разжелобки, профили с покрытием	43,8 м2	177,09		7 756,54				
8	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания (Применительно) ЗП=89,98*1,25*1,15; ЭММ=60,7*1,25*1,25; ЗПм=5,7*1,25*1,25; ТЗТ=6,67*1,25*1,15; ТЗТм=0,29*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	0,73 100 м ограждения	3 493,48 129,35	94,85 8,91	2 550,24	94,43 6,5	69,24 0,45	9,59 0,33	7
8.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,219 т	10 826,75		-2 371,06				
8.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	36,5 шт.	155,6		5 679,4				
9	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Отнебозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	6,57 100 м2	253,18 146,07	98,46 1,9	1 663,39	646,88 12,48	10,2 0,11		67,01 0,72
9.1	[113-8071]	Антисептик-ангидрир "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	135,999 кг	17,63		2 397,66				
10	ТЕРр58-2-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных ЗП=3742,53*1,25; ЭММ=10,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=309,3*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,02 100 окон	4 691,35 4 678,16	13,19 0	93,83	0,26 0	386,63 0		7,73 0
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0		0				
11	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон (1,2x1,0) ЗП=86,12*1,25*1,15; ЭММ=24,52*1,25*1,25; ЗПм=2,16*1,25*1,25; ТЗТ=6,63*1,25*1,15; ТЗТм=0,11*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	2 1 слуховое окно	479,85 123,8	38,31 3,38	959,7	76,62 6,76	9,53 0,18		19,06 0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.1	[101-0901]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двусторонних (независимо от высоты)	2 комплект	41,1		82,2				
11.2	[203-0251]	Створка оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1 м2	163,21		- 163,21				
11.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	2,34 м2	454,71		1 064,02				
12	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов(слуховые окна) ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,0234 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,71 682,42	5,75 0,25	18,32	15,97	0,13	51,23	1,2 0
12.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000573 т	29 000		16,63				
13	ТЕРр58-5-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон ЗП=517,91*1,25; ЭММ=38,14*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=39,87*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,49 100 м	3 855,4 647,39	47,68 0	1 889,15	317,22	23,36	49,84	24,42 0
14	ТЕРр58-5-04 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок ЗП=1730,92*1,25; ЭММ=21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=133,25*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	1,13 100 м	3 678,97 2 163,65	26,25 0	4 157,24	2 444,92	29,66	166,56	188,21 0
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,6328 т	0		0				
15	ТЕРр58-5-07 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги ЗП=55,08*1,25; ЭММ=37,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,24*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	4 1 шт.	182,74 68,85	46,33 0	730,96	275,4	185,32	5,3	21,2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕРр69-9-01 (0)	Уборка с перекрытий старого утеплителя и мусора V=14*0,6/100; Общестроительные работы	0,084 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	198,93	198,93	0 0	214,32 0	18 0
16.1	509-9900	Строительный мусор	8,4 т	0		0				
17	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо под утеплитель и на утеплитель V=287*2/100; Общестроительные работы	5,74 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	484,8	316,79	36,45 0	4,52 0	25,94 0
17.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	660,1 м2	5,11		3 373,11				
18	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ.50 мм (первый слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	2,87 100 м2 изолируемой поверхностью	583,36 445,5	137,86 4,43	1 674,24	1 278,59	395,66 12,71	32,64 0,23	93,68 0,66
18.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	14,7805 м3	346,37		5 119,52				
19	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ.50 мм (второй слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	2,87 100 м2 изолируемой поверхностью	583,36 445,5	137,86 4,43	1 674,24	1 278,59	395,66 12,71	32,64 0,23	93,68 0,66
19.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	14,7805 м3	346,37		5 119,52				
20	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа	0,65 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	705,38	36,28	10,95 1,27	4,37 0,1	2,84 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕР60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=0,1*394/100; Общестроительные работы	0,394 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	89,97	74,95	3,64 0,62	14,77 0,08	5,82 0,03
21.1	[115-2835]	Кирпич шамотный огнеупорный (4кг*40=0,16шт)	0,16 т	1 374,64		219,94				
21.2	509-9900	Строительный мусор	0,20094 т	0		0				
22	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности известковых ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,91 100 м2 фасада	82,12 67,86	2,95 0	74,73	61,75	2,68 0	5,09 0	4,63 0
23	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (3 канала) Общестроительные работы	0,8 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	1 159,21	183,1	2,54 0	18,6 0	14,88 0
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,0416 т	0		0				
24	ТЕРр58-21-02 (0) к=2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*2; ЭММ=1,06*2; ЗПм=0*2; Мат=359,21*2; ТЗТ=5,2*2; ТЗТм=0*2; Общестроительные работы	0,8 10 шт.	849,92 129,38	2,12 0	679,94	103,5	1,7 0	10,4 0	8,32 0
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,012 т	0		0				
25	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(4 канала) Общестроительные работы	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27 0	18,6 0	7,44 0
25.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0		0				
26	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*3; ЭММ=1,06*3; ЗПм=0*3; Мат=359,21*3; ТЗТ=5,2*3; ТЗТм=0*3; Общестроительные работы	0,4 10 шт.	1 274,88 194,07	3,18 0	509,95	77,63	1,27 0	15,6 0	6,24 0
26.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС36 л.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=1*1/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Маг=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,01 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	25,44	14,7	10,74 1,72	114,14 10,92	1,14 0,11
28	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35 л.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,01 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	64,29	21,13	16,77 2,68	164,08 13,65	1,64 0,14
28.1	[203-0236]	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные	1 м2	589,59		589,59				
28.2	[111-0123]	Замок висячий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
28.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				
28.4	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				
28.5	[101-0956]	Петля накладная	2 шт.	11,58		23,16				
29	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	19,594 т	374,5	0	7 337,95	0	0		
30	ТССЦп03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км Цед=11,99*7,17; <Нет вида работ>	19,594 т	85,9683	0	1 684,5		0		
ИТОГО:						121	16 288,29	3 559,32		1 256,6
						131,23		259,63		13,42
							Значение		Прямые	

Наименование и значение множителей

Кровля из профилированного листа (5, 11, 20)

Зарплата

1107,4*10,54

10,54

11 672

Машин и механизмы

248,9*6,26

6,26

1 558

Наименование и значение показателей		Значение	Прямые
Материалы		6304,64*3,24	3,24
Итого			20 427 33 657
Деревянные конструкции (5, 11, 20)			
Накладные расходы		(1107,4+20,02)*10,54*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль		(1107,4+20,02)*10,54*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого			10 695 5 110 49 462
Кровля из профилированного листа (4, 6, 10, 13, 14, 15)			
Зарплата		4847,71*10,54	10,54
Машины и механизмы		447,75*6,26	6,26
Материалы		13881,57*3,24	3,24
Итого			51 095 2 803 44 976 98 874
Крыши, кровли при ремонте (4, 6, 10, 13, 14, 15)			
Накладные расходы		(4847,71+34,43)*10,54*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль		(4847,71+34,43)*10,54*0,65*0,8	0,52
Итого			36 535 26 758 162 167
Отделочные работы (12, 22)			
Зарплата		77,72*10,54	10,54
Машины и механизмы		2,81*6,26	6,26
Материалы		29,13*4,28	4,28
Итого			819 18 125 962
Отделочные работы (12, 22)			
Накладные расходы		(819+0)*1,05*0,9*0,85	0,8
Сметная прибыль		(819+0)*0,55*0,85*0,8	0,37
Итого			655 303 1 920
Кровля из профилированного листа (7, 8)			
Зарплата		3508,07*10,54	10,54
Машины и механизмы		941,74*6,26	6,26
Материалы		61405,26*3,24	3,24
Итого			36 975 5 895 198 953 241 823
Кровли (7, 8)			
Накладные расходы		(36975+1188)*1,2*0,9*0,85	0,92
Сметная прибыль		(36975+1188)*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого			35 110 16 792 293 725
Кровля из профилированного листа (9)			
Зарплата		959,68*10,54	10,54
Машины и механизмы		646,88*6,26	6,26

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Материалы	2454,49*3,24	3,24	7 933
Итого			22 117
Теплоизоляционные работы (9)			
Накладные расходы	$(10115+132)*1*0,9*0,85$	0,77	7 890
Сметная прибыль	$(10115+132)*0,7*0,85*0,8$	0,48	4 919
Итого			34 926
Общестроительные работы (21)			
Зарплата	74,95*10,54	10,54	790
Машины и механизмы	3,64*6,26	6,26	23
Материалы	231,31*5,5	5,5	1 272
Итого			2 085
Печные работы при ремонте (21)			
Накладные расходы	$(790+7)*0,78*0,85$	0,66	526
Сметная прибыль	$(790+7)*0,63*0,8$	0,5	399
Итого			3 010
Двери: деревянные (27, 28)			
Зарплата	35,83*10,54	10,54	378
Машины и механизмы	27,51*6,26	6,26	172
Материалы	770,33*4,5	4,5	3 466
Итого			4 016
Деревянные конструкции (27, 28)			
Накладные расходы	$(378+46)*1,18*0,9*0,85$	0,9	382
Сметная прибыль	$(378+46)*0,63*0,85*0,8$	0,43	182
Итого			4 580
Общестроительные работы (17, 23, 24, 25, 26)			
Зарплата	775,57*10,54	10,54	8 175
Машины и механизмы	43,23*6,26	6,26	271
Материалы	5967,81*5,5	5,5	32 823
Итого			41 269
Крыши, кровли при ремонте (17, 23, 24, 25, 26)			
Накладные расходы	$(8175+0)*0,83*0,85$	0,71	5 804
Сметная прибыль	$(8175+0)*0,65*0,8$	0,52	4 251
Итого			51 324
Общестроительные работы (18, 19)			
Зарплата	2557,18*10,54	10,54	26 953
Машины и механизмы	791,32*6,26	6,26	4 954

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Материалы		10239,04*5,5	5,5	56 315
Итого				88 222
Полы (18, 19)				
Накладные расходы		(26953+268)*1,23*0,9*0,85	0,94	25 588
Сметная прибыль		(26953+268)*0,75*0,85*0,8	0,51	13 883
Итого				127 693
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2)				
Зарплата		1111,09*10,54	10,54	11 711
Машины и механизмы		236,03*6,26	6,26	1 478
Материалы		0	1	0
Итого				13 189
Крыши, кровли при ремонте (1, 2)				
Накладные расходы		(11711+522)*0,83*0,85	0,71	8 685
Сметная прибыль		(11711+522)*0,65*0,8	0,52	6 361
Итого				28 235
Кровля из асбестоцементных листов (3)				
Зарплата		1034,16*10,54	10,54	10 900
Машины и механизмы		169,51*6,26	6,26	1 061
Материалы		0	1	0
Итого				11 961
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)				
Накладные расходы		(10900+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	9 156
Сметная прибыль		(10900+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	5 232
Итого				26 349
Общестроительные работы (16)				
Зарплата		198,93*10,54	10,54	2 097
Машины и механизмы		0	1	0
Материалы		0	1	0
Итого				2 097
Прочие ремонтно-строительные работы (16)				
Накладные расходы		(2097+0)*0,78*0,85	0,66	1 384
Сметная прибыль		(2097+0)*0,5*0,8	0,4	839
Итого				4 320
Итого по погрузке				7 338
Итого по перевозке				1 685
Итого				9 023

Итого	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
		796 734	796 734
Итого	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
ИДС		143 412,12	143 412,12
Итого		940 146,12	940 146,12
		796734*0,18	18%
		796 734	796 734

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПД СНО "Региональный фонд"



Н.П. Коновакова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПД СНО "Региональный фонд"



Е.А. Серова