

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
СНКО «Региональный фонд»
А.Ю. Уткин
« 17 / 11 / 2016 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ 92/18

по капитальному ремонту: кровли 2-х скатной, дом деревянный
(наименование работ)

по адресу: г. Боровичи, ул. Бумажников, д. 65
(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома 15,55 м
Ширина дома 6,6 м
Общая площадь дома 103 м²
Высота дома 5,6 м
Объем дома 577 м³
Количество этажей 2 шт.
Количество входов 3 шт.
Количество квартир 6 шт.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Разборка деревянных элементов кровли: обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	203
	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	28
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м ²	203
	из кровельного железа	м ²	130
	Устройство обрешетки с из досок и брусков с прозорами для кровли из:		

из профнастила НС 35-1000-0,7	М ²	203
Устройство контробрешётки	М ³	0,81
Устройство пароизоляции	М ²	203
Устройство кровель:		
из профнастила НС 35-1000-0,7	М ²	203
Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	М ²	20,3
Установка трубчатых снегозадержателей	М	46
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	М ²	304
Разборка деревянных карнизов	М ²	34
Устройство деревянных карнизов	М ²	34
Окраска деревянных карнизов	М ²	34
Замена ветровой доски	М	18,4
Разборка деревянного дверного блока на деревянных фронтонах (1,2 х 0,8) – 2шт	М ²	1,9
Установка деревянного дверного блока на деревянных фронтонах с (1,2 х 0,8) - 2шт	М ²	1,9
Окраска деревянного дверного блока на деревянных фронтонах (1,2 х 0,8) - 2шт	М ²	4,0
Разборка подшивки карнизов на деревянных фронтонах	М ²	12,9
Устройство подшивки карнизов на деревянных фронтонах	М ²	12,9
Окраска подшивки карнизов на деревянных фронтонах	М ²	12,9
Разборка фронтонов	М ²	17,6
Устройство фронтонов из досок	М ²	17,6
Окраска фронтонов	М ²	17,6
Ремонт деревянных элементов конструкции крыши	М ³	2,4
-укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	М	37
-смена стропильных ног из брусаев	М	37
- устройство дополнительных стропильных ног из бруса 200х200, 16шт. L=4,56м	М	73
Исправление кладки дымовых кирпичных труб из:	М ³	0,6
-кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100		
Штукатурка дымовых кирпичных труб	М ²	4,4

Окраска дымовых кирпичных труб - цементная	м ²	4,4
Штукатурка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)	м ²	10,6
Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) - известковая	м ²	10,6
Устройство кокошпаков на трубах :	1 канал 2 канала	шт шт
Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м ³	5,23
Устройство парозащиты	м ²	107
Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты 50мм в два слоя	м ²	107
Устройство парозащиты	м ²	107
Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям	м	30
Установка и разборка инвентарных лесов	м ²	88
Погрузка мусора	т	
Перевозка мусора на расстояние 9 км	т	

Составил:

Ведущий специалист ОКР

Ивашко С. В.

(дата)

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

" " 201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл. г.Боровичи, ул. Бумажников, д.65
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 292/18


капитальный ремонт крыши (203м2)

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 510,881 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 655,32 чел-ч
Сметная заработная плата - 92,805 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены октября 2016 года

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю.Уткин
" " 201 г.



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машины		
				Всего	Экспл. машин В т.ч. зарплата	Всего	Основной и зарплата	Экспл. машин В т.ч. зарплата	На един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	2,03 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	446 0	383 0	63 0	15,9 0	32,28 0
1.1	509-9900	Строительный мусор	1,827 т	0		0				
2	ТЕР46-04-008-02 (0)	Разборка покрытий кровель из листовой стали Кровля из оцинкованной стали	1,3 100 м2 покрытия	114,58 101,93	12,65 0	149 0	133 0	16 0	8,58 0	11,15 0
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,65 т	0		0				
3	ТЕРР58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов	0,28 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	30 0	30 0	0 0	9,1 0	2,55 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,0336 т	0		0				
4	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	2,03 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	460	372	87	15,16	30,77
4.1	509-9900	Строительный мусор	2,842 т	0		0				0,93
5	ТЕРр53-1-01 (0)	Разборка обшивки деревянных фронтонов Общестроительные работы	0,176 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	34	25	9	12,3	2,16
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,16544 т	0		0		2	0,45	0,08
6	ТЕРр46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных Двери: деревянные	0,019 100 м2	1 564,23 1 280,17	284,06 152,17	30	24	5	103,91	1,97
7	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов из досок У=(12,9+34)/100; Кровля из профилированного листа	0,469 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	170	156	14	28,87	13,54
7.1	509-9900	Строительный мусор	1,12091 т	0		0		7	0,8	0,38
8	ТЕР10-01-002-01 (0) МДС38 п.3.3.1	Демонтаж элементов стропильной системы ЗП=304,98*0,8; ЭММ=42,78*0,8; ЗПМ=2,95*0,8; Мат=1877,33*0; ТЗТ=24,09*0,8; Кровля из профилированного листа	2,4 1 м3	278,2 243,98	34,22 2,36	668	586	82	19,27	46,25
9	ТЕР10-01-002-01 (0) МДС35.п.4.7	Монтаж элементов стропильной системы ЗП=304,98*1,15; ЭММ=42,78*1,25; ЗПМ=2,95*1,25; ТЗТ=24,09*1,15; ТЗТМ=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	2,4 1 м3	2 281,54 350,73	53,48 3,69	5 476	842	128	27,7	66,48
10	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство контрообрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПМ=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТМ=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	0,81 1 м3	1 852,26 253,39	49,64 3,69	1 500	205	40	17,3	14,01
11	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа	2,03 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	3 754	524	65	21,35	43,34
12	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция) Кровля из профилированного листа	2,03 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	171	112	13	4,52	9,18
								0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ	233,45 м2	6,85		1 599				
13	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам простая кровля(Применит) ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПМ=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТМ=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	2,03 100 м2 кровли	23 018,23 582,67	159,36 19,41	46 727	1 183	324 39	44,31 0,99	89,95 2,01
13.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 247,66 м2	176,79		-43 784				
13.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7(247,66*7,4кг)	1,8327 т	12 688,3		23 254				
13.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	20,3 м2	177,09		3 595				
14	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания	0,46 100 м ограждения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	1 586	48	35 3	7,67 0,36	3,53 0,17
14.1	[201-07771]	Конструктивные элементы ветхомотельного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,138 т	10 826,75		-1 494				
14.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый 2000 мм (применит)	23 шт	155,6		3 579				
15	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирипакс" любой модификации при помощи аэрозольно-канального распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПМ=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТМ=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	3,04 100 м2	253,18 146,07	98,46 1,9	770	444	299 6	10,2 0,11	31,01 0,33
15.1	[113-8071]	Антисептик-антпирен "ПИРИПАКС 3000" для древесины	62,928 кг	17,63		1 109				
16	ТЕР10-01-022-01 (0)	Подшивка карнизов досками V=0,34+0,129; Кровля из профилированного листа	0,469 100 м2 потолка	4 763,99 753,89	70,22 3,93	2 234	354	33 2	57,33 0,2	26,89 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР15-04-024-02 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	100 м2	819,03	7,08	384	234	3	37,44	17,56
17.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,014398 т	29 000	0,25	418		0	0,01	0
18	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Обшивка фронтонов досками ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,176 100 м2	4 264,1 548,95	74,53 0	750	97	13	41,75 0	7,35 0
19	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,176 100 м2	723,52 429,67	7,08 0,25	127	76	1	32,26 0,01	5,68 0
19.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,004752 т	29 000		138				
20	ТЕРр-56-22-01 (0)	Навеска плотничных дверей на фронтоне(1,2*0,8*2 шт) Двери: деревянные	0,019 100 м2 полотен	470,42 335,8	132,35 25,56	9	6	3	25,21 1,3	0,48 0,02
20.1	[101-0889]	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однополотенных	2 комплект	93,72		187				
20.2	[203-0519]	Полотна дверные деревянные (для плотничных дверей)	1,9 м2	198,52		377				
21	ТЕР15-04-024-04 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов ЗП=476,19*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=35,75*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,04 100 м2	647,91 547,62	5,75 0,25	26	22	0	41,11 0,01	1,64 0
21.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00098 т	29 000		28				
22	ТЕРР69-9-01 (0)	Уборка с перекрытий старого угнетителя и мусора V=5*0,6/100; Общестроительные работы	0,03 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	71	71	0	214,32 0	6,43 0
22.1	509-9900	Строительный мусор	3 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство пароизоляции из рулонных материалов под утеплитель и на утеплитель V=1,07*2; Общестроительные работы	2,14	84,46	6,35	181	118	14	4,52	9,67
23.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	246,1	55,19	0	1 258		0	0	0
24	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35, п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых (толщ 50 мм) Первый слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	1,07	583,36	137,86	624	477	148	32,64	34,92
24.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	5,5105	346,37		1 909				
25	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35, п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых (толщ 50 мм) Второй слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	1,07	583,36	137,86	624	477	148	32,64	34,92
25.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	5,5105	346,37		1 909				
26	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=0,6*394/100; Общестроительные работы	2,364	228,34	9,25	540	450	22	14,77	34,92
26.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	100	190,24	1,57			4	0,08	0,19
26.2	509-9900	Строительный мусор	0,236	1 779,85		420				
27	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы	1,20564	0		0				
28	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35, п.4.7	Окразка труб по подготовленной поверхности цементная ЗИ=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,044	2 818,46	1,9	124	82	0	131,4	5,78
29	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб(чердачное помещение) Отделочные работы	0,044	1 859,31	0	26	5	0	8,08	0,36
			0,106	2 818,46	1,9	299	197	0	131,4	13,93
			100 м2	1 859,31	0			0	0	0
			поверхности							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб на чердаке по подготовленной поверхности известковая (на чердаке) ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Огнестроительные работы	0,106 100 м2 фасада	82,12 67,86	2,95 0	9	7	0	5,09 0	0,54 0
31	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена коллаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (1 канал) Общестроительные работы	0,1 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	145	23	0	18,6 0	1,86 0
31.1	509-9900	Строительный мусор	0,0052 т	0	0	0				
32	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена коллаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала) Общестроительные работы	0,1 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	145	23	0	18,6 0	1,86 0
32.1	509-9900	Строительный мусор	0,0052 т	0	0	0				
33	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 Общестроительные работы	0,1 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	42	6	0	5,2 0	0,52 0
33.1	509-9900	Строительный мусор	0,0015 т	0	0	0				
34	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	0,3 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	326	17	5	4,37 0,1	1,31 0,03
35	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,88 100 м2	1 043,42 657,83	9,26 0	918	579	8	50,03 0	44,03 0
36	ТССЦпг01-01-01-0 43	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Цед=3,84*7; <Нет вида работ>	9,691 т	26,88 0	0 0	260	0	0	0 0	
37	ТССЦпг03-21-01-0 09	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км Цед=11,99*7,17; <Нет вида работ>	9,691 т	85,9683 0	0 0	833		0		

Итого:

64 077

8 388

1 579

648,82

126

6,5

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из профилированного листа (8, 9, 10, 16)			
Зарплата		1987*10,9	10,9
Машины и механизмы		283*8,84	8,84
Материалы		7609*3,51	3,51
Итого			
Деревянные конструкции (8, 9, 10, 16)			
Накладные расходы		(1987+20)*10,9*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль		(1987+20)*10,9*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого			
Кровля из профилированного листа (11, 12)			
Зарплата		636*10,9	10,9
Машины и механизмы		78*8,84	8,84
Материалы		4811*3,51	3,51
Итого			
Крыши, кровли при ремонте (11, 12)			
Накладные расходы		(636+13)*10,9*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль		(636+13)*10,9*0,65*0,8	0,52
Итого			
Кровля из профилированного листа (13, 14)			
Зарплата		1231*10,9	10,9
Машины и механизмы		359*8,84	8,84
Материалы		31875*3,51	3,51
Итого			
Кровли (13, 14)			
Накладные расходы		(13418+458)*1,2*0,9*0,85	0,92
Сметная прибыль		(13418+458)*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого			
Кровля из профилированного листа (15)			
Зарплата		444*10,9	10,9
Машины и механизмы		299*8,84	8,84
Материалы		1135*3,51	3,51
Итого			
Теплоизоляционные работы (15)			
Накладные расходы		(4840+65)*1*0,9*0,85	0,77
Сметная прибыль		(4840+65)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого			
Кровля из асбестоцементных листов (3, 4)			
Зарплата		402*10,9	10,9
Итого			
			4 382

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Машины и механизмы	87*9	783
Материалы	0	0
Итого		5 165
Крыши, кровли при ремонте (3, 4)		
Накладные расходы	$(4382+196)*0,83*0,85$	0,71
Сметная прибыль	$(4382+196)*0,65*0,8$	0,52
Итого		10 796
Кровля из асбестоцементных листов (1)		
Зарплата	383*10,9	10,9
Машины и механизмы	63*9	9
Материалы	0	1
Итого		4 742
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)		
Накладные расходы	$(4175+0)*1,1*0,9*0,85$	0,84
Сметная прибыль	$(4175+0)*0,7*0,85*0,8$	0,48
Итого		10 253
Отделочные работы (17, 19, 21, 28, 30)		
Зарплата	344*10,9	10,9
Машины и механизмы	5*8,32	8,32
Материалы	807*4,1	4,1
Итого		3 309
Отделочные работы (17, 19, 21, 28, 30)		
Накладные расходы	$(3750+0)*1,05*0,9*0,85$	0,8
Сметная прибыль	$(3750+0)*0,55*0,85*0,8$	0,37
Итого		11 489
Общестроительные работы (22)		
Зарплата	71*10,9	10,9
Машины и механизмы	0	1
Материалы	0	1
Итого		774
Прочие ремонтно-строительные работы (22)		
Накладные расходы	$(774+0)*0,78*0,85$	0,66
Сметная прибыль	$(774+0)*0,5*0,8$	0,4
Итого		1 595
Общестроительные работы (23, 31, 32, 33)		
Зарплата	170*10,9	10,9
Машины и механизмы	14*6,26	6,26
Материалы	1585*5,55	5,55
Итого		8 797

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		10 738
Крыши, кровли при ремонте (23, 31, 32, 33)		
Накладные расходы	$(1853+0)*0,83*0,85$	0,71
Сметная прибыль	$(1853+0)*0,65*0,8$	0,52
Итого		13 018
Общестроительные работы (24, 25)		
Зарплата	954*10,9	10,9
Машины и механизмы	296*6,26	6,26
Материалы	3818*5,55	5,55
Итого		33 442
Полы (24, 25)		
Накладные расходы	$(10399+109)*1,23*0,9*0,85$	0,94
Сметная прибыль	$(10399+109)*0,75*0,85*0,8$	0,51
Итого		48 679
Общестроительные работы (26)		
Зарплата	450*10,9	10,9
Машины и механизмы	22*6,26	6,26
Материалы	488*5,55	5,55
Итого		7 751
Печные работы при ремонте (26)		
Накладные расходы	$(4905+44)*0,78*0,85$	0,66
Сметная прибыль	$(4905+44)*0,63*0,8$	0,5
Итого		13 492
Отделочные работы (27, 29)		
Зарплата	279*10,9	10,9
Машины и механизмы	0*8,32	8,32
Материалы	143*4,1	4,1
Итого		3 627
Штукатурные работы при ремонте (27, 29)		
Накладные расходы	$(3041+0)*0,79*0,85$	0,67
Сметная прибыль	$(3041+0)*0,5*0,8$	0,4
Итого		6 880
Общестроительные работы (18, 34)		
Зарплата	114*10,9	10,9
Машины и механизмы	18*6,26	6,26
Материалы	945*5,55	5,55
Итого		6 601
Деревянные конструкции (18, 34)		

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Накладные расходы	$(1243+11)*1,18*0,9*0,85$	1 129
Сметная прибыль	$(1243+11)*0,63*0,85*0,8$	539
Итого		8 269
Кровля из оцинкованной стали (2)		
Зарплата	133*10,9	1 450
Машины и механизмы	16*8,92	143
Материалы	0	0
Итого		1 593
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструктивных элементов) (2)		
Накладные расходы	$(1450+0)*1,1*0,9*0,85$	1 218
Сметная прибыль	$(1450+0)*0,7*0,85*0,8$	696
Итого		3 507
Общестроительные работы (5)		
Зарплата	25*10,9	273
Машины и механизмы	9*6,26	56
Материалы	0*5,55	0
Итого		329
Стены при ремонте (5)		
Накладные расходы	$(273+22)*0,86*0,85$	215
Сметная прибыль	$(273+22)*0,7*0,8$	165
Итого		709
Кровля из профилированного листа (7)		
Зарплата	156*10,9	1 700
Машины и механизмы	14*6,26	88
Материалы	0*5,55	0
Итого		1 788
Перекрытия при ремонте (7)		
Накладные расходы	$(1700+76)*0,85*0,85$	1 279
Сметная прибыль	$(1700+76)*0,8*0,8$	1 137
Итого		4 204
Общестроительные работы (35)		
Зарплата	579*10,9	6 311
Машины и механизмы	8*6,26	50
Материалы	331*5,55	1 837
Итого		8 198
Конструкции из кирпича и блоков (35)		
Накладные расходы	$(6311+0)*1,22*0,9*0,85$	5 869
Сметная прибыль	$(6311+0)*0,8*0,85*0,8$	3 408

	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого			17 475
Двери: деревянные (20)			
Зарплата	6*10,9	10,9	65
Машины и механизмы	3*9,29	9,29	28
Материалы	564*4,44	4,44	2 504
Итого			2 597
Проемы при ремонте (20)			
Накладные расходы	(65+0)*0,82*0,85	0,7	46
Сметная прибыль	(65+0)*0,62*0,8	0,5	33
Итого			2 676
Двери: деревянные (6)			
Зарплата	24*10,9	10,9	262
Машины и механизмы	5*9,29	9,29	46
Материалы	0	1	0
Итого			308
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (6)			
Накладные расходы	(262+33)*1,1*0,9*0,85	0,84	248
Сметная прибыль	(262+33)*0,7*0,85*0,8	0,48	142
Итого			698
Итого по погрузке			260
Итого по перевозке			833
Итого			1 093
Итого	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого			432 950
НДС			77 931
Итого		18%	510 881

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГ Д СНКО "Региональный фонд"



Н.П. Кононова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГ Д СНКО "Региональный фонд"



О.В. Петрова