

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 502/17

Объект - Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 74А - на капитальный ремонт скатной кровли.


№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ТЕР58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/2,68	100 м2 кровли	2,68	
2	ТЕР58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали паясков, сайпривков, желобов, свеливов, свесов и т.п. 2/0,51	100 м труб и покрытий	0,51	
3	ТЕР46-04-008-0 4	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 3/2,68	100 м2 покрытия	2,68	
4	ТЕР46-04-012-0 2	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (на фронтонах) 4/0,051	100 м2	0,051	
5	ТЕР10-01-008-0 5	Разбока карнизов 5/0,497	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	0,497	
6	ТЕР54-3-01	Демонтаж подшивки карнизов на фронтонах 6/0,273	100 м2 подшивки	0,273	
7	ТЕР53-1-01	Разборка обшивки нештукатуренных деревянных стен (фронтоны) 7/0,39	100 м2 стен	0,39	
8	ТЕР58-5-03	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из брусьев 8/0,36	100 м	0,36	
9	ТЕР53-7-01 ПРИМ.	Смена ветровой доски 9/0,345	100 м досок	0,345	
10	ТЕР58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали 10/2,68	100 м2	2,68	
11	ТЕР26-02-018-0 2	Огнезащитное покрытие деревянные конструкции составом "Гриллакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 11/4,02	100 м2 обрабатываемой поверхности	4,02	

1	2	3	4	5	6
12	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок - пароизоляция	100 м2 кровли	2,68	
13	ТЕР10-01-082-0 2 ПРИМ.	Устройство контробрешетки	1 м3 древесины в конструкции	1,61	
14	ТЕР12-01-023-0 1 Прим.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля (профлист)	100 м2 кровли	2,68	
15	ТЕР12-01-012-0 1	Установка снегозадержателей	100 м ограждения	0,33	
16	ТЕР10-01-027-0 9	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами старыми в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (на фронтонах 1,4 м x 1,2 м-3 шт)	100 м2 проемов	0,051	
17	ТЕР15-04-025-0 5	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов (на фронтонах)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,051	
18	ТЕР10-01-008-0 5	Устройство карнизов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	0,497	
19	ТЕР10-01-022-0 1	Подшивка карнизов на фронтонах	100 м2 потолка	0,273	
20	ТЕР10-01-012-0 1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,39	
21	ТЕР15-04-025-0 1	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (фронтонов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,39	
22	ТЕР15-04-025-0 2	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,77	
23	ТЕРр60-10-01	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	0,1576	
24	ТЕР15-04-011-0 1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая (чердачное помещение)	100 м2 фасада	0,24	
25	ТЕРр58-21-01	Смена колаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала)	10 шт.	0,4	
26	ТЕРр58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	10 шт.	0,4	
27	ТЕРр69-9-01	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение- демонтаж утеплителя)	100 т мусора	0,0444	
28	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо(пароизоляция под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	2,94	

1	2	3	4	5	6
29	ТЕР11-01-009-0 1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50 мм - 1 слой) 29/1,47	100 м2 изолируемой поверхности	1,47	
30	ТЕР11-01-009-0 1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50 мм - 2 слой) 30/1,47	100 м2 изолируемой поверхности	1,47	
31	ТЕР10-01-023-0 1	Укладка ходовых досок 31/0,5	100 м хоков	0,5	
32	ТЕР10-01-039-0 5	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (1,0м x1,0 м) 32/0,01	100 м2 проемов	0,01	
33	ТЕР10-01-039-0 5	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (выход на кровлю) 33/0,01	100 м2 проемов	0,01	
34	ТЕР08-07-001-0 2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ 34/0,6	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,6	
35	ТССЦп01-01-01-041	Полузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 35/13	т	13	
36	ТССЦп03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км (д. Перелки) 36/13	т	13	

Применить коэффициенты на капремонт -1,15 и 1,25 (МДС335п.4.7).

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

 Кузнецкин В.В.
Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

662 237,78 руб

Генеральный

"УТВЕРЖДАЮ"

директор СНО "Регистрационный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

20 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 74А

Объект - Капитальный ремонт скатной крыши по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 74А

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 502/17

на капитальный ремонт скатной крыши.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость -

662,238 тыс.руб

Нормативная трудоемкость -

891,23 чел-ч

Сметная заработная плата -

123,567 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены декабря 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦСНО" № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ в/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obs. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

Разборка

1	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами V=268/100; Крыша из асбестоцементных листов	2,68 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	607,05	491,62	115,43	15,16	40,63		
1.1	509-9900	Строительный мусор.	3,752 т	0		0						
2	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали посков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. V=51/100; Крыша из асбестоцементных листов	0,51 100 м2 руб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	55,24	55,14	0,11	9,1	4,64		
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0612 т	0		0			0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТВР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытой кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов V=268/100; Кровля из асбестоцементных листов	2,68 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	589,2	506,23	82,97 0	15,9 0	42,61 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	3,216 т	0		0				
4	ТВР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (на фронтонах) V=5,1/100; Кровля из асбестоцементных листов	0,051 100 м2	2 412,46 2 128,40	284,06 152,17	123,04	108,55	14,49 7,76	172,76 7,74	8,81 0,39
5	ТВР10-01-008-05 (0) МДС36 п.3.3.1	Разбока карнизов V=49,7/100; ЗП=1857,57*0,8; ЭММ=96,68*0,8; ЗПм=0*0,8; Мвг=4213,43*0; ТЗГ=143*0,8; Кровля из асбестоцементных листов	0,497 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	1 563,4 1 486,06	77,34 0	777,01	738,57	0 38,44	0 114,4	0 56,86
6	ТВР54-3-01 (0)	Демонтаж подшивки карнизов на фронтонах V=27,3/100; Обще строительные работы	0,273 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	98,73	90,72	8,02 4,29	28,87 0,8	7,88 0,22
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,65247 т	0		0				
7	ТВР53-1-01 (0)	Разборка обшивки нештукатуренных деревянных стен (фронтоны) V=39/100; Обще строительные работы	0,39 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	75,51	55,21	20,3 3,45	12,3 0,45	4,8 0,18
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,3666 т	0		0				

Монтаж

8	ТВР58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши замена стропильных ног из бруса V=36/100; Кровля из профилированного листа	0,36 100 м	5 969,22 1 949,67	35,9 0	2 148,92	701,88	12,92 0	150,09 0	54,03 0
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,3492 т	0		0				
9	ТВР53-7-01 ПРИМ. (0)	Смена ветровой доски V=34,5/100; Кровля из профилированного листа	0,345 100 м досок	908,51 424,11	19,04 0	313,44	146,32	6,57 0	31,84 0	10,98 0
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,08625 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали V=268/100; Кровля из профилированного листа	2,68 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	4 956,42	692,35	85,36 16,86	21,35 0,32	57,22 0,86
11	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 V=402/100; ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	4,02 100 м2	253,18 146,07	98,46 1,9	1 017,78	587,2	395,81 7,64	10,2 0,11	41 0,44
11.1	[113-8071]	Антисептик-антиплесень "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	83,214 кг	17,63		1 467,06				
12	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок - пароизоляции V=268/100; Кровля из профилированного листа	2,68 100 м2	84,46 55,19	6,35 0	226,35	147,91	17,02 0	4,52 0	12,11 0
12.1	[101-7201]	ИЗОСПАН DM (или аналог)	308,2 м2	6,85		2 111,17				
13	ТЕР10-01-082-02 ПРИМ. (0) МДС35.п.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	1,61 1 м3	1 852,26 253,39	49,64 3,69	2 982,14	407,96	79,92 5,94	17,3 0,19	27,85 0,31
14	ТЕР12-01-023-01 Прим. (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля (профлист) V=268/100; ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	2,68 100 м2	23 018,23 582,67	159,36 19,41	61 688,86	1 561,56	427,08 52,02	44,31 0,99	118,75 2,65
14.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключитель)	- 326,96 м2	176,79		-57 803,26				
14.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	2,42 т	12 688,3		30 705,69				
14.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепицы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	26,8 м2	177,09		4 746,01				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей V=33/100; ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,33 100 м ограждения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	1 138,05	34,15	25,04 2,35	7,67 0,36	2,53 0,12
15.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вепомотательного назначения с пресобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (исключить)	-0,099 т	10 826,75		-1 071,85				
15.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	17 шт.	155,6		2 645,2				
16	ТЕР10-01-027-09 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с перелетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (на фронтонах 1,4 м х 1,2 м-3 шт) V=5,1/100; ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,051 100 м2 проемов	10 021,06 3 226,81	585,83 0	511,07	164,57	29,88 0	239,20 0	12,2 0
16.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными перелетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	3 комплект	10,05		30,15				
16.2	[203-0177]	Окна с жалюзийной решеткой	5,1 м2	454,71		2 319,02				
17	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (на фронтонах) V=5,1/100; ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,051 100 м2 окрашиваемой поверхности	2 423,09 2 202,77	12,36 0,25	123,58	112,34	0,63 0,01	159,39 0,01	8,13 0
17.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001295 т	29 000		37,57				
18	ТЕР10-01-008-05 (0) МДС35.п.4.7	Устройство карнизов V=49,7/100; ЗП=1857,57*1,15; ЭММ=96,68*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=143*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,497 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	6 470,49 2 136,21	120,85 0	3 215,83	1 061,7	60,06 0	164,45 0	81,73 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов на фронтонах V=27,3/100; ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Общестроительные работы	0,273 100 м2 потолка	4 894,63 866,97	87,78 4,91	1 336,23	236,68	23,96 1,34	65,93 0,25	18 0,07
20	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Обшивка вахрасных стен досками обшивки V=39/100; ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,39 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4 264,1 548,95	74,53 0	1 663	214,09	29,07 0	41,75 0	16,28 0
21	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (фронтонов) V=39/100; ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,39 100 м2 окрашиваем ой поверхности	1 325,22 930,06	11,04 0,25	516,84	362,72	4,31 0,1	67,30 0,01	26,25 0
21.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,010062 т	29 000		291,8				
22	ТЕР15-04-025-02 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов) V=77/100; ЗП=985,23*1,15; ЭММ=12,01*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,29*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,77 100 м2 окрашиваем ой поверхности	1 563,86 1 133,01	15,01 0,25	1 204,17	872,42	11,56 0,19	81,98 0,01	63,12 0,01
22.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,022946 т	29 000		665,43				
23	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=0,04*394/100; Общестроительные работы	0,1576 100 кв.м квирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	35,99	29,98	1,46 0,25	14,77 0,08	2,33 0,01
23.1	[115-2835]	Кирпич шамотный огнеупорный марки ША общего назначения 1 подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/см3	0,06304 т	1 374,64		86,66				
23.2	509-9900	Строительный мусор	0,080376 т	0		0				
24	ТЕР15-04-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая (чердачное помещение) V=24/100; ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,24 100 м2 фасада	141,12 94,42	3,01 0,00	33,87	22,66	0,72 0	7,27 0,00	1,74 0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колачков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала) V=4/10; Общестроительные работы	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27	18,6	7,44
25.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0	0	0	0	0	0	0
26	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 V=4/10; Общестроительные работы	0,4 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	169,98	25,88	0,42	5,2	2,08
26.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0	0	0	0	0	0	0
27	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение- демонтаж утеплителя) V=4,44/100; Общестроительные работы	0,0444 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	105,15	105,15	0	214,32	9,52
27.1	509-9900	Строительный мусор	4,44 т	0	0	0	0	0	0	0
28	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо(вероизляция под утеплитель и на утеплитель) V=147*2/100; Общестроительные работы	2,94 100 м2 кровляк	84,46 55,19	6,35 0	248,31	162,26	18,67	4,52	13,29
28.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А (или аналог)	338,1 м2	5,11	0	1 727,69	0	0	0	0
29	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50 мм -1 слой) V=147/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	1,47 100 м2 изолируемо й поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	857,54	654,89	202,65	32,64	47,98
29.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	7,5705 м3	346,37	0	2 622,19	0	0	0	0
30	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50 мм - 2 слой) V=147/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	1,47 100 м2 изолируемо й поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	857,54	654,89	202,65	32,64	47,98
30.1								6,51	0,23	0,34



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	7,5705 м3	346,37		2 622,19				
31	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок V=50/100; ЗП=48,53*1,15; ЭМММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	0,5 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	542,6	27,91	8,43 0,98	4,37 0,1	2,19 0,05
32	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС38 п.3.3.1	Демонтаж локот в перескрытиях, площадь проема до 2 м2 (1,0м x 1,0 м) V=1*1/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭМММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,01 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	25,44	14,7	10,74 1,72	114,14 10,92	1,14 0,11
33	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка локот в перескрытиях, площадь проема до 2 м2 (выход на кровлю) V=1*1/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭМММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,01 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	64,29	21,13	16,77 2,68	164,08 13,65	1,64 0,14
33.1	[203-0236]	Люки и язы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной пайтой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные	1 м2	589,59		589,59				
33.2	[111-0123]	Замок винтовой ключей с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
33.3	[101-0956]	Щеля накладная	2 шт.	11,58		23,16				
33.4	[101-0953]	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1 шт.	21,69		21,69				
33.5	[509-0107]	Сюба накладная	0,02 шт.	1 142,69		22,85				
34	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ V=60/100; ЗП=572,03*1,15; ЭМММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,6 100 шт. 100 м2 вертикально и проекция для наружных лесов	1 043,42 657,83	9,26 0	626,05	394,7	5,56 0	50,03 0	30,02 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
35	ТССЦ(пр01-01-01-041	Попрузочные работы: Попрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,3*7;<Нет вида работ>	13	374,5	0	4 868,5	0	0			
36	ТССЦ(пр03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км (д. Передки) Цед=11,99*7,17;<Нет вида работ>	13	85,97	0	1 117,61		0			
ИТОГО:							83 439,8	11 556,59	1 958,29		883,76
									144,83		7,47

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата		11556,59*10,56	122 037,59
Машины и механизмы		1958,29*6,26	12 258,9
Двери: деревянные (32, 33)		748,64*4,53	3 391,34
Материалы		5667,5*5,5	31 171,25
Общестроительные работы (16, 19, 20, 31)		5244,38*5,5	28 844,09
Материалы		2424,53*5,5	13 334,92
Общестроительные работы (23)		91,21*5,5	501,66
Материалы		225,8*4,28	966,42
Отделочные работы (17, 21, 22, 24)		1485,91*4,28	6 359,69
Материалы		4588,33*3,24	14 866,19
Кровля из профилированного листа (13, 18)		40000,87*3,24	129 602,82
Материалы		1501,83*3,24	4 865,93
Кровля из профилированного листа (14, 15)		160,55*3,24	520,18
Материалы			
Кровля из профилированного листа (11)			
Материалы			
Кровля из профилированного листа (9)			
Материалы			
Кровля из профилированного листа (8, 10, 12)			

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Материалы		7785,42*3,24	25 224,76
Итого			393 945,74
Деревянные конструкции (5)			
Накладные расходы		(738,57+0)*10,56*1,18*0,9*0,85	7 019,37
Сметная прибыль		(738,57+0)*10,56*0,63*0,85*0,8	3 353,7
Итого			10 373,07
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3, 4)			
Накладные расходы		(614,78+7,76)*10,56*1,1*0,9*0,85	5 522,18
Сметная прибыль		(614,78+7,76)*10,56*0,7*0,85*0,8	3 155,53
Итого			8 677,71
Крыши, кровли при ремонте (1, 2)			
Накладные расходы		(546,76+24,23)*10,56*0,83*0,85	4 281,05
Сметная прибыль		(546,76+24,23)*10,56*0,65*0,8	3 135,42
Итого			7 416,47
Деревянные конструкции (32, 33)			
Накладные расходы		(35,83+4,4)*10,56*1,18*0,9*0,85	382,35
Сметная прибыль		(35,83+4,4)*10,56*0,63*0,85*0,8	182,68
Итого			565,03
Деревянные конструкции (16, 19, 20, 31)			
Накладные расходы		(643,25+2,32)*10,56*1,18*0,9*0,85	6 135,5
Сметная прибыль		(643,25+2,32)*10,56*0,63*0,85*0,8	2 931,4
Итого			9 066,9
Полы (29, 30)			
Накладные расходы		(1309,78+13,02)*10,56*1,23*0,9*0,85	13 130,64
Сметная прибыль		(1309,78+13,02)*10,56*0,75*0,85*0,8	7 124,07
Итого			20 254,71
Стены при ремонте (7)			
Накладные расходы		(55,21+3,45)*10,56*0,86*0,85	452,2
Сметная прибыль		(55,21+3,45)*10,56*0,7*0,8	346,89
Итого			799,09
Перекрытия при ремонте (6)			
Накладные расходы		(90,72+4,29)*10,56*0,85*0,85	722,38
Сметная прибыль		(90,72+4,29)*10,56*0,8*0,8	642,12
Итого			1 364,5
Крыши, кровли при ремонте (25, 26, 28)			
Накладные расходы		(280,69+0)*10,56*0,83*0,85	2 104,5
Сметная прибыль		(280,69+0)*10,56*0,65*0,8	1 541,32
Итого			3 645,82

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Печные работы при ремонте (23)		
Накладные расходы	$(29,98+0,25)*10,56*0,78*0,85$	0,66
Сметная прибыль	$(29,98+0,25)*10,56*0,63*0,8$	0,5
Итого		370,3
Прочие ремонтно-строительные работы (27)		
Накладные расходы	$(105,15+0)*10,56*0,78*0,85$	0,66
Сметная прибыль	$(105,15+0)*10,56*0,5*0,8$	0,4
Итого		1 177
Конструкции из кирпича и блоков (34)		
Накладные расходы	$(394,7+0)*10,56*1,22*0,9*0,85$	0,93
Сметная прибыль	$(394,7+0)*10,56*0,8*0,85*0,8$	0,54
Итого		6 127,01
Отделочные работы (17, 21, 22, 24)		
Накладные расходы	$(1370,14+0,3)*10,56*1,05*0,9*0,85$	0,8
Сметная прибыль	$(1370,14+0,3)*10,56*0,55*0,85*0,8$	0,37
Итого		16 932,06
Деревянные конструкции (13, 18)		
Накладные расходы	$(1469,66+5,94)*10,56*1,18*0,9*0,85$	0,9
Сметная прибыль	$(1469,66+5,94)*10,56*0,63*0,85*0,8$	0,43
Итого		20 724,5
Кровли (14, 15)		
Накладные расходы	$(1595,71+54,37)*10,56*1,2*0,9*0,85$	0,92
Сметная прибыль	$(1595,71+54,37)*10,56*0,65*0,85*0,8$	0,44
Итого		23 697,79
Теплоизоляционные работы (11)		
Накладные расходы	$(587,2+7,64)*10,56*1*0,9*0,85$	0,77
Сметная прибыль	$(587,2+7,64)*10,56*0,7*0,85*0,8$	0,48
Итого		7 851,88
Стены при ремонте (9)		
Накладные расходы	$(146,32+0)*10,56*0,86*0,85$	0,73
Сметная прибыль	$(146,32+0)*10,56*0,7*0,8$	0,56
Итого		1 127,95
Крыши, кровли при ремонте (8, 10, 12)		
Накладные расходы	$(1542,14+16,86)*10,56*0,83*0,85$	0,71
Сметная прибыль	$(1542,14+16,86)*10,56*0,65*0,8$	0,52
Итого		11 688,76
Итого		8 560,78
Итого		20 249,54
Итого		555 232,35
НДС	555232,35*0,18	18%
Итого		99 941,82

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого по перевозке		1 117,61
Итого		561 218,46
НДС		101 019,32
Итого	561218,46*0,18	18%
СОСТАВИЛ		К.О.-И. Савченко
ПРОВЕРИЛ		Е.А. Серова
Главный специалист СНКО "Региональный фонд"		
Начальник ОПГДСНКО "Региональный фонд"		