

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

20 ____ год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

По: Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

Новгородская обл, г.Боровичи, ул.Энгельса, д.6А


№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытой кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 вскрытия	2,82	
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2,82	
3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м2 труб и покрытий	0,424	
4	Разборка подшивки карнизов из досок	100 м2 подшивки	0,28	
5	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок(на фронтонах)	100 м2	0,01	
6	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,01	
7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1,06	
8	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из брусков	100 м	0,6	
9	Устройство контробрешетки	1 м3	1,692	
10	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	100 м2	2,82	
11	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100м2	4,23	
12	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2	2,82	
13	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам (кровля 2х скатная)	100 м2 кровли	2,82	
14	Устройство снегозадержания	100 м ограждения	0,4	

15	Подшивка карнизов на фронтонах досками	100 м2 потолка	0,28
16	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	100 м2	0,28
17	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами сваренными в стеках деревянных рубленых плетнаждю. проема до 2 м2	100 м2 вроемов	0,01
18	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	100 м2	0,012
19	Смена ветровой доски	100 м досок	0,29
20	Устройство слуховых окон(1,45*0,96)	1 слуховое окно	1
21	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов(Слуховые окна)	100 м2	0,028
22	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	0,394
23	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в 4 канала	10 шт.	0,3
24	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в 2 канала	10 шт.	0,2
25	Окраска труб на чердаке известковая	100 м2 фасада	0,36
26	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя	100 т мусора	0,051
27	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	3,4
28	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо тощ 50мм X 2 CACX	1 м3 изоляции	17,57
29	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,4
30	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	13,26
31	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 9 км (д.Передка)	т	13,26

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35 п.4.7);


СОСТАВИЛ: Главный специалист

ПРОВЕРИЛ: Зам начальника ОКР


Кузёмкин В.В.
Кацель С.Ф.

ФОРМА № 4

"СОГЛАСОВАНО"



" " 201 г.

201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл, г.Боровичи, ул.Энгельса, д.6А
 Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 198/17

капитальный ремонт крыши из профилированного листа

Основание: Дефектная ведомость
 Чертежи №

Сметная стоимость - 575,182 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 750,47 чел-ч

Сметная заработная плата - 103,765 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2009 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин		
			ед. изм.	Всего	Всего	Основной	Экспл. машин	Всего	Основной	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На еднц. зарплата	Всего
№1 <Нет раздела>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытый кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	2,82	219,85	30,96	619,98	532,67	87,31	15,9	44,84			
1.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 покрытия	188,89	0			0	0	0			
2	ТЕР58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	2,82	226,51	43,07	638,76	517,3	121,46	15,16	42,75			
2.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 кровля	183,44	9,04			25,49	0,46	1,3			
			3,948 т	0		0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стекла, пнясков, сайдриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,424	108,32	0,21	45,93	45,84	0,09	9,1	3,86
3.1	509-9900	Кровля из асбестоцементных листов	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0
4	ТЕРр54-3-01	Разборка подшивки карнизов из досок (Примен)	0,28	361,65	29,36	101,26	93,04	8,22	28,87	8,08
4.1	509-9900	Кровля из профилированного листа	100 м2 подшивки	332,29	15,73			4,4	0,8	0,22
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,6692	0		0				
5	ТЕРр46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок(на фронтонах)	0,01	2 412,46	284,06	24,12	21,28	2,84	172,76	1,73
6	ТЕРр58-2-02	Общестроительные работы	100 м2	2 128,4	152,17			1,52	7,74	0,08
6.1	509-9900	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	0,01	3 753,08	10,55	37,53	37,43	0,11	309,3	3,09
6.1	509-9900	Кровля из профилированного листа	100 окон	3 742,53	0			0	0	0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,056	0		0				
7	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	1,06	3 716,38	38,14	3 939,36	548,98	40,43	39,87	42,26
8	ТЕРр58-5-03	Кровля из профилированного листа	100 м	517,91	0			0	0	0
8.1	509-9900	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш замена стропильных ног из брусьев	0,6	5 969,22	35,9	3 581,53	1 169,8	21,54	150,09	90,05
8.1	509-9900	Кровля из профилированного листа	100 м	1 949,67	0			0	0	0
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,582	0		0				
9	ТЕР10-01-082-02	Устройство контробрешетки(Применит)	1,692	1 852,26	49,64	3 134,02	428,74	83,99	17,3	29,27
9	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство обрешетки с врезками из досок и брусков под кровлю из профлиста	1 м3 древесины в конструкции	233,39	3,69			6,24	0,19	0,32
10	ТЕРр58-12-02	Кровля из профилированного листа	2,82	1 849,41	31,85	5 215,34	728,52	89,82	21,35	60,21
10	(0)	Кровля из профилированного листа	100 м2	258,34	6,29			17,74	0,32	0,9

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР26-02-018-02	Отгребзащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251	4,23	253,18	98,46	1 070,95	617,88	416,49	10,2	43,15
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	100м2	146,07	1,9			8,04	0,11	0,47
11.1	[113-8071]	Адгезив-антисирев "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	87,561	17,63		1 543,7				
12	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	2,82	1 074,46	43,3	3 029,98	338,65	122,11	9,02	25,44
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2 изолируемо й поверхности	120,09	3,2			9,02	0,16	0,45
13	ТЕР12-01-023-01	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам (кровля 2х скатная)	2,82	23 018,23	159,36	64 911,41	1 643,13	449,4	44,31	124,95
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2 кровли	582,67	19,41			54,74	0,99	2,79
13.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 344,04 м2	176,79		-60 822,83				
13.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	344,04 м2	76,02		26 153,92				
13.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	28,2 м2	177,09		4 993,94				
14	ТЕР12-01-012-01	Устройство снегозадержания(Применит)	0,4	3 448,64	75,88	1 379,46	41,39	30,35	7,67	3,07
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м ограждения	163,48	7,13			2,85	0,36	0,14
14.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,12 т	10 826,75		-1 299,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм (Примен)	20 шт.	155,6		3 112				
15	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов на фронтонах досками ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа	0,28 100 м2 потолка	4 894,63 866,97	87,78 4,91	1 370,5	242,75	24,58 1,37	65,93 0,25	18,46 0,07
16	ТЕР15-04-024-02 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,28 100 м2 окрашиваемой поверхности	819,03 498,76	7,08 0,25	229,33	139,65	1,98 0,07	37,44 0,01	10,48 0
16.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,008596 т	29 000		249,28				
17	ТЕР10-01-027-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами старенными в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м2 ЗП=6723,36*1,15; ЭММ=476,07*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=464*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,01 100 м2 проемов	14 961,23 7 731,86	595,09 0	149,61	77,32	5,95 0	533,6 0	5,34 0
17.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и однанными переплетами для жилых зданий однстворных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
17.2	[203-0176]	Окна неоткрывающиеся (глухие) однанный конструкции СГО 6-12, площадь 0,65 м2	1 м2	264,95		264,95				
18	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,012 100 м2 окрашиваемой поверхности	2 423,09 2 202,77	12,36 0,25	29,08	26,43	0,15 0	159,39 0,01	1,91 0
18.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000305 т	29 000		8,85				
19	ТЕРР53-7-01 (0)	Смена ветровой доски Кровля из профилированного листа	0,29 100 м досок	908,51 424,11	19,04 0	263,47	122,99	5,52 0	31,84 0	9,23 0
19.1	509-9900	Строительный мусор	0,0725 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон(1,45*0,96) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	1 1 слуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,7	447,43 99,04	99,04	30,65	7,62	7,62
20.1	[101-0933]	Скобные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
20.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-81,61				
20.3	[203-0177]	Окна неокрашенные (глухие) одинарные конструкции с жалюзийной решеткой	1,392 м2	454,71		632,96				
21	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов(Слуховые окна) ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,028 100 м2 окрашиваем ой поверхности	2 423,09 2 202,77	12,36 0,25	67,85	61,68	0,35	159,39	4,46
21.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000712 т	29 600		20,66				
22	ТЕР60-10-01 (0)	Исправление кладки дымоходной трубы V=0,1*394/100; Общестроительные работы	0,394 100 кв.м	228,34 190,24	9,25 1,57	89,97	74,95	3,64	14,77	5,82
22.1	[115-2835]	Кирпич шамотный огнеупорный марки ША общего назначения (4кг*40шт=160кг)	0,16 т	1 374,64		219,94				
22.2	509-9900	Строительный мусор	0,20103 т	0		0				
23	ТЕР58-21-01 (0)	Смена кофляков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 канала) Общестроительные работы	0,3 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	434,7	69,41	0,95	18,6	5,58
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,0156 т	0		0		0	0	0
24	ТЕР58-21-02 (0) к=3	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*3; ЭММ=1,06*3; ЗПм=0*3; Мат=359,21*3; ТЗТ=5,2*3; ТЗТм=0*3; Общестроительные работы	0,3 10 шт.	1 274,88 194,07	3,18 0	382,46	58,22	0,95	15,6	4,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,0135 т	0		0				
25	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала) Общестроительные работы	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	289,8	46,28	0,63	18,6	3,72
25.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0		0		0	0	0
26	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 Общестроительные работы	0,2 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	84,99	12,94	0,21	5,2	1,04
26.1	509-9900	Строительный мусор	0,003 т	0		0		0	0	0
27	ТВР15-04-01-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб на чердаке известковая ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПы=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,36 100 м2 фасада	141,12 94,42	3,01 0	50,8	33,99	1,08	7,27	2,62
28	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя У=8,5*0,6/100; Кровля из профилированного листа	0,051 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	120,78	120,78	0	214,32	10,93
28.1	509-9900	Строительный мусор	5,1 т	0		0				
29	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция подутеплитель и на утеплитель) У=170*2/100; Кровля из профилированного листа	3,4 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	287,16	187,65	21,59	4,52	15,37
29.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	391 м2	5,11		1 998,01				
30	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 50 мм) Первый слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	1,7 100 м2 изолируемой поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	991,71	757,35	234,36	32,64	55,49
30.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	8,755 м3	346,37		3 032,47				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 50 мм)Второй слой2) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	1,7 100 м2 и поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	991,71	757,35	234,36	32,64	55,49
31.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	8,755 м3	346,37		3 032,47				
32	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа	0,4 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	434,08	22,32	6,74 0,78	4,37 0,1	1,75 0,04
33	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	13,26 т	374,5 0	0	4 965,87	0	0		
34	ТССЦп03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км (д.Передки) Цед=11,99*7,17; <Нет вида работ>	13,26 т	85,9683	0	1 139,96		0		
ИТОГО:						77 534,71	9 675,75	2 047,85		742,74
							150,65		Прямые	7,73

Кровля из асбестоцементных листов (2, 3)		Наименование и значение множителей	
Зарплата	Значение	Прямые	
Машины и механизмы	563,14*10,56	10,56	5 947
Материалы	121,55*6,26	6,26	761
Итого	0	1	0
Кровли, кровли при ремонте (2, 3)			6 708
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(5947+269)*0,83*0,85	0,71	4 413
Итого	(5947+269)*0,65*0,8	0,52	3 232
Кровля из асбестоцементных листов (1)			14 353
Зарплата			
Машины и механизмы	532,67*10,56	10,56	5 625
Материалы	87,31*6,26	6,26	547
Итого	0	1	0

Наименование и значение множителей

	Значение	Прямые
Итого		6 172
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)		
Накладные расходы		
Сметная прибыль	$(5625+0)*1,1*0,9*0,85$	0,84
Итого	$(5625+0)*0,7*0,85*0,8$	0,48
Кровля из профилированного листа (6, 7, 8, 10, 29)		
Зарплата		
Машины и механизмы	$2672,38*10,56$	10,56
Материалы	$173,49*6,26$	6,26
Итого	$12213,08*3,24$	3,24
Крыши, кровля при ремонте (6, 7, 8, 10, 29)		
Накладные расходы		
Сметная прибыль	$(28220+187)*0,83*0,85$	0,71
Итого	$(28220+187)*0,65*0,8$	0,52
Кровля из профилированного листа (11)		
Зарплата		
Машины и механизмы	$617,88*10,56$	10,56
Материалы	$416,49*6,26$	6,26
Итого	$1580,29*3,24$	3,24
Теплоизоляционные работы (11)		
Накладные расходы		
Сметная прибыль	$(6525+85)*1*0,9*0,85$	0,77
Итого	$(6525+85)*0,7*0,85*0,8$	0,48
Кровля из профилированного листа (12, 13, 14)		
Зарплата		
Машины и механизмы	$2023,17*10,56$	10,56
Материалы	$601,86*6,26$	6,26
Итого	$38833,63*3,24$	3,24
Кровля (12, 13, 14)		
Накладные расходы		
Сметная прибыль	$(21365+703)*1,2*0,9*0,85$	0,92
Итого	$(21365+703)*0,65*0,85*0,8$	0,44
Кровля из профилированного листа (9, 15, 20, 32)		
Зарплата		
Машины и механизмы	$792,85*10,56$	10,56
Материалы	$145,96*6,26$	6,26
Итого	$5008,63*3,24$	3,24
Итого		20 169
		14 772
		103 817
		6 525
		2 607
		5 120
		14 252
		5 090
		3 173
		22 515
		21 365
		3 768
		125 821
		150 954
		20 303
		9 710
		180 967
		8 372
		914
		16 228
		25 514

Наименование и значение множителей

Деревянные конструкции (9, 15, 20, 32)

Накладные расходы

	Значение	Прямые	
Сметная прибыль	$(8372+117)*1,18*0,9*0,85$	0,9	7 640
Итого	$(8372+117)*0,63*0,85*0,8$	0,43	3 650
Общестроительные работы (22)			36 804

Зарплата

Машины и механизмы	$74,95*10,56$	10,56	791
Материалы	$3,64*6,26$	6,26	23
Итого	$231,31*5,5$	5,5	1 272
Печные работы при ремонте (22)			2 086

Накладные расходы

Сметная прибыль	$(791+7)*0,78*0,85$	0,66	527
Итого	$(791+7)*0,63*0,8$	0,5	399
Отделочные работы (16, 18, 21, 27)			3 012

Зарплата

Машины и механизмы	$261,75*10,56$	10,56	2 764
Материалы	$3,56*6,26$	6,26	22
Итого	$390,53*4,28$	4,28	1 671
Отделочные работы (16, 18, 21, 27)			4 457

Накладные расходы

Сметная прибыль	$(2764+1)*1,05*0,9*0,85$	0,8	2 212
Итого	$(2764+1)*0,55*0,85*0,8$	0,37	1 023
Кровля из профилированного листа (4)			7 692

Зарплата

Машины и механизмы	$93,04*10,56$	10,56	983
Материалы	$8,22*6,26$	6,26	51
Итого	$0*3,24$	3,24	0
Перекрытия при ремонте (4)			1 034

Накладные расходы


Сметная прибыль	$(983+46)*0,85*0,85$	0,72	741
Итого	$(983+46)*0,8*0,8$	0,64	659
Общестроительные работы (17)			2 434

Зарплата

Машины и механизмы	$77,32*10,56$	10,56	816
Материалы	$5,95*6,26$	6,26	37
Итого	$351,39*5,5$	5,5	1 933
Деревянные конструкции (17)			2 786

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(816+0)*1,18*0,9*0,85$	0,9	734
Итого	$(816+0)*0,63*0,85*0,8$	0,43	351
Общестроительные работы (5)			3 871
Зарплата			
Машины и механизмы	$21,28*10,56$	10,56	225
Материалы	$2,84*6,26$	6,26	18
Итого	0	1	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (5)			243
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(225+16)*1,1*0,9*0,85$	0,84	202
Итого	$(225+16)*0,7*0,85*0,8$	0,48	116
Кровля из профилированного листа (28)			561
Зарплата			
Машины и механизмы	$120,78*10,56$	10,56	1 275
Материалы	0	1	0
Итого	0	1	0
Прочие ремонтно-строительные работы (28)			1 275
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(1275+0)*0,78*0,85$	0,66	842
Итого	$(1275+0)*0,5*0,8$	0,4	510
Кровля из профилированного листа (19)			2 627
Зарплата			
Машины и механизмы	$122,99*10,56$	10,56	1 299
Материалы	$5,52*6,26$	6,26	35
Итого	$134,95*3,24$	3,24	437
Стены при ремонте (19)			1 771
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(1299+0)*0,86*0,85$	0,73	948
Итого	$(1299+0)*0,7*0,8$	0,56	727
Общестроительные работы (23, 24, 25, 26)			3 446
Зарплата			
Машины и механизмы	$186,85*10,56$	10,56	1 973
Материалы	$2,74*6,26$	6,26	17
Итого	$1002,36*5,5$	5,5	5 513
Кровля, кровля при ремонте (23, 24, 25, 26)			7 503
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(1973+0)*0,83*0,85$	0,71	1 401

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Сметная прибыль			1 026
Итого	$(1973+0)*0,65*0,8$	0,52	9 930
Общестроительные работы (30, 31)			
Зарплата			
Машины и механизмы			15 995
Материалы	$1514,7*10,56$	10,56	2 934
Итого	$468,72*6,26$	6,26	33 357
Доля (30, 31)	$6064,94*5,5$	5,5	52 286
Налогные расходы			
Сметная прибыль	$(15995+159)*1,23*0,9*0,85$	0,94	15 185
Итого	$(15995+159)*0,75*0,85*0,8$	0,51	8 239
Итого по погрузке			75 710
Итого по перевозке			4 966
Итого			1 140
Итого			6 106
Итого			487 442
Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			487 442
НДС			87 739,56
Итого	$487442*0,18$	18%	575 181,56



 Н.П. Коновалова
 Е.А. Серова

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПД СНКО "Региональный фонд"
 ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПД СНКО "Региональный фонд"