

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

319/18

по капитальному ремонту \_\_\_\_\_ кровли 4-х скатной,  
УГОЛ Уклона более 27 град. Дом кирпичный  
(наименование работ)

по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Физкультурны № 18А  
(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома 33,7 м  
Ширина дома 15,2 м  
Общая площадь дома 480 м<sup>2</sup>  
Высота дома 7,8 м  
Объем дома 3744 м<sup>3</sup>  
Количество этажей 2 шт.  
Количество подвездов 2 шт.  
Количество квартир 12 шт.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Разборка деревянных элементов кровли: - обрешетки из досок и брусков с прозорами	м <sup>2</sup>	620
2	Разборка мелких покрытий из листового стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	156
3	Разборка покрытий кровель: - из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов	м <sup>2</sup>	620

	- из рубероида (пароизоляция)	м <sup>2</sup>	620
4	Устройство обрешетки из досок и брусков с прозорами для кровли из : - профнастила НС 35-1000-0,7 мм	м <sup>2</sup>	620
5	Устройство контр обрешетки из брусков с прозорами для кровли из профнастила НС 35-1000-0,7 мм	м <sup>3</sup>	2,48
6	Устройство пароизоляции	м <sup>2</sup>	620
7	Устройство кровель : - из профнастила НС 35-1000-0,7 мм	м <sup>2</sup>	620
8	Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м <sup>2</sup>	62
9	Устройство снегозадержателей трубчатых	м	112
10	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллакс" лобной модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м <sup>2</sup>	930
11	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных Устройство слуховых окон (1,2 м x 1,0 м) (жалюз. створка 0,8 x 0,6 м)	шт шт м <sup>2</sup>	2 2 6,4
12	Окраска слуховых окон (элементов конструкции кровли : Ремонт деревянных элементов конструкции кровли : - смена стропильных ног из досок 150 x 50 мм - смена стропильных ног из досок 150 x 50 мм - укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон - смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только - смена кобылок из доски 150x50 мм, длиной 1,6 м	м м м м м м м	77 77 64 12 12 24
13	Исправление кладки дымовых кирпичных труб из : -кирпич огнеупорный полнотелый одинарный	м <sup>3</sup> м <sup>2</sup>	0,3 86
14	Штукатурка дымовых кирпичных труб чердачного помещения	м <sup>2</sup>	86
15	Окраска дымовых кирпичных труб ( чердачное помещение) -известковая	шт шт шт	4 4 4
16	Установка кошаков на трубах	шт шт шт	4 4 2
17	Устройство желобов настенных	м	112

	Смена прямых звеньев водосточных труб	м	46,8
	Смена колен водосточных труб	шт	12
	Смена отливов водосточных труб	шт	6
	Смена воронок водосточных труб	шт	6
	Смена ухватов водосточных труб	шт	24
	Смена ухватов водосточных труб	м <sup>3</sup>	21,5
18	Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м <sup>2</sup>	430
	Устройство пароизоляции	м <sup>2</sup>	430
	Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты, толщ. 50 мм, в 2 слоя	м <sup>2</sup>	430
	Устройство пароизоляции	м	80
19	Укладка холодных досок по чердачным перекрытиям.	шт	2
	Замена деревянного люка выхода на чердак, обитого листовым железом	шт	2
20	размером 0,9 м х 0,9 м	м <sup>2</sup>	84
21	Установка и разборка инвентарных лесов, высотой 7 м	т	
22	Погрузка мусора	т	
23	Перевозка мусора на расстояние 9 км	т	

Составил: Гл. специалист



В.В. Кузьмкин

30.08.2016 год

\_\_\_\_\_ 201 г.


Наименование стройки - Новгородская обл, г.Боровичи, ул. Физкультурная, д.18А

Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 319/18  
капитальный ремонт крыши из профилированного листа(620 м2)

Основание: Дефектная ведомость  
Чертежи №

Сметная стоимость - 1 533,727 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 1 979,01 чел-ч  
Сметная заработная плата - 273,087 тыс.руб



Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены августа 2016 г.

№1 <Нет раздела>

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин			
				Всего	Основно и зарплата	Экспл. машин В т.ч. зарплата	Основно и зарплата	Экспл. машин В т.ч. зарплата	На един.	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕР46-04-008-04 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ЗП=188,89*1,25; ЭММ=30,96*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=15,9*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	274,81	38,7	1 703,82	1 463,88	239,94	0	19,88	123,26
1.1	509-9900	Строительный мусор	5,58 т	0		0					
2	ТЕРр58-1-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами ЗП=183,44*1,25; ЭММ=43,07*1,25; ЗПм=9,04*1,25; ТЗТ=15,16*1,25; ТЗТм=0,46*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	100 м2 кровли	229,3	11,3	1 755,47	1 421,66	333,81	70,06	18,95	117,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Строительный мусор	8,68 т	0		0				
2.1	509-9900									
3	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали посков, сандриков, желобов, отливов, оэсов и т.п. ЗП=108,11*1,25; ЭММ=0,21*1,25; ЗПм=0*1,25; ЗТ=9,1*1,25; ЗТМ=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	1,56 100 м труб и покрытий	135,4 135,14	0,26 0	211,22	210,82	0,41	11,38	17,75
	(0)									0
	МДС38.Пр.3.11.2									
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,1872 т	0		0				
4	ТЕРр58-2-02	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных ЗП=3742,53*1,25; ЭММ=10,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ЗТ=309,3*1,25; ЗТМ=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	0,02 100 окон	4 691,35 4 678,16	13,19 0	93,83	93,56	0,26	386,63	7,73
	(0)									0
	МДС38.Пр.3.11.2									
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0		0				
5	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон ЗП=517,91*1,25; ЭММ=38,14*1,25; ЗПм=0*1,25; ЗТ=39,87*1,25; ЗТМ=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,64 100 м	3 855,4 647,39	47,68 0	2 467,46	414,33	30,52	49,84	31,9
	(0)									0
	МДС38.Пр.3.11.2									
6	ТЕРр58-5-04	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок ЗП=1730,92*1,25; ЭММ=21*1,25; ЗПм=0*1,25; ЗТ=133,25*1,25; ЗТМ=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,77 100 м	3 678,97 2 163,65	26,25 0	2 832,81	1 666,01	20,21	166,56	128,25
	(0)									0
	МДС38.Пр.3.11.2									
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,43428 т	0		0				
7	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью ЗП=2081,13*1,25; ЭММ=69,79*1,25; ЗПм=0*1,25; ЗТ=160,21*1,25; ЗТМ=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,12 100 м	6 468,1 2 601,41	87,24 0	776,17	312,17	10,47	200,26	24,03
	(0)									0
	МДС38.Пр.3.11.2									
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,1524 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕРр58-5-04 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Смена кобылок из досок (прим) ЗП=1730,92*1,25; ЭММ=21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=133,25*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,24 100 м	3 678,97 2 163,65	26,25 0	882,95	519,28	6,3 0	166,56 0	39,97 0
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,13536 т	0		0				53,62
9	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2 ; МДС35.п.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,25*1,15; ЭММ=39,71*1,25*1,25; ЗПм=2,95*1,25*1,25; ТЗТ=15,04*1,25*1,15; ТЗТм=0,15*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	1 м3	316,74	4,61					0,6
10	ТЕРр58-12-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из профлиста ЗП=258,34*1,25; ЭММ=31,85*1,25; ЗПм=6,29*1,25; ТЗТ=21,35*1,25; ТЗТм=0,32*1,25; Кровля из профилированного листа	6,2 100 м2	1 921,96 322,93	39,81 7,86	11 916,15	2 002,17	246,82 48,73	26,69 0,4	165,48 2,48
11	ТЕРр58-13-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо ЗП=55,19*1,25; ЭММ=6,35*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,52*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	6,2 100 м2 кровля	99,85 68,99	7,94 0	619,07	427,74	49,23 0	5,65 0	35,03 0
11.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ	713 м2	6,85		4 884,05				
12	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2 ; МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (кровля 4х скатная) Применительно: ЗП=542,17*1,25*1,15; ЭММ=127,49*1,25*1,25; ЗПм=15,53*1,25*1,25; ТЗТ=41,23*1,25*1,15; ТЗТм=0,79*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	6,2 100 м2 кровля	24 825,49 779,37	199,2 24,26	153 918,04	4 832,09	1 235,04 150,41	59,27 1,24	367,47 7,69
12.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 793,6 м2	176,79		- 140 300,54				
12.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7(793,6*7,4=5,8726т)	5,8726 т	12 688,3		74 513,31				
12.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профлипи с покрытием, примыкания к стенам и трубам	62 м2	177,09		10 979,58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2 ; МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,25*1,15; ЭММ=60,7*1,25*1,25; ЗПм=5,7*1,25*1,25; ТЗТ=6,67*1,25*1,15; ТЗТм=0,29*1,25*1,25; Крылья из профилированного листа	1,12 100 м ограждения	3 493,48 129,35	94,85 8,91	3 912,7 3 637,79	144,87	106,23 9,98	9,59 0,45	10,74 0,5
13.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,336 т	10 826,75						
13.2	[101-7317]	Снегозадержатель грубчатый длиной 2000 мм	56 шт.	155,6		8 713,6				
14	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2 ; МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,25*1,15; ЭММ=78,77*1,25*1,25; ЗПм=1,52*1,25*1,25; ТЗТ=8,87*1,25*1,15; ТЗТм=0,09*1,25*1,25; Крылья из профилированного листа	100м2	182,6	2,38			22,13	0,14	1,3
14.1	[113-8071]	Антисептик-ангипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	192,51 кг	17,63		3 393,95				
15	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2 ; МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон(1,0*1,2) ЗП=86,12*1,25*1,15; ЭММ=24,52*1,25*1,25; ЗПм=2,16*1,25*1,25; ТЗТ=6,63*1,25*1,15; ТЗТм=0,11*1,25*1,25; Крылья из профилированного листа	2 1 слуховое окно	479,85 123,8	38,31 3,38	959,7	247,6	76,62 6,76	9,53 0,18	19,06 0,36
15.1	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1 м2	163,21		- 163,21				
15.2	[203-0177]	Окна односторонней конструкции с жалюзийной решеткой	2,4 м2	454,71		1 091,3				
15.3	[101-09331]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонней высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву слуховых окон(жалюз. решетки) $k=2,5$ $V=0,96*2,5/100$ ; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	100 м2	682,42	0,25	18,79	16,38	0,14	51,23	1,23
16.1	П13-02461	Эмаль ПФ-115	0,000588	29 000		17,05				0
17	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву стен слуховых окон $V=(6,4-0,96)/100$ ; ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	100 м2	429,67	0,25	39,36	23,37	0,39	32,26	1,75
17.1	П13-02461	Эмаль ПФ-115	0,001469	29 000		42,6				
18	ТЕРР60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы $V=0,3*394/100$ ; Общестроительные работы	1,182 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	269,9	224,86	10,93 1,86	14,77 0,08	17,46 0,09
18.1	П115-28351	Кирпич огнеупорный (4к*119шт)	0,476	1 374,64		654,33				
18.2	509-9900	Строительный мусор	0,603083	0		0				
19	ТЕРР61-31-01 (0)	Оштукатуривание частичное поверхности дымовых труб (на чердаке) Отделочные работы	0,86 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	2 423,88	1 599,01	1,63 0	131,4 0	113 0
20	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб на чердаке с лесов по подготовленной поверхности известковая ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы	0,86 100 м2 фасада	82,12 67,86	2,95 0	70,62	58,36	2,54 0	5,09 0	4,38 0
21	ТЕРР58-21-01 (0)	Замена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (6 кан.) Общестроительные работы	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27 0	18,6 0	7,44 0
21.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208	0		0				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*5; ЭММ=1,06*5; ЗПМ=0*5; Мат=359,21*5; ТЗТ=5,2*5; ТЗТМ=0*5; Общестроительные работы	10 шт.	323,45	0	849,92	129,38	2,12	26	10,4
22.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0	0	0				
23	ТЕРр58-21-01 (0)	Замена кооперов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 кан.) Общестроительные работы	10 шт.	231,38	0	579,6	92,55	1,27	18,6	7,44
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0	0	0		0	0	0
24	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*3; ЭММ=1,06*3; ЗПМ=0*3; Мат=359,21*3; ТЗТ=5,2*3; ТЗТМ=0*3; Общестроительные работы	10 шт.	194,07	0	509,95	77,63	1,27	15,6	6,24
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,018 т	0	0	0				
25	ТЕРр58-21-01 (0)	Замена кооперов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 кан.) Общестроительные работы	10 шт.	231,38	0	289,8	46,28	0,63	18,6	3,72
25.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0	0	0		0	0	0
26	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 Общестроительные работы	10 шт.	64,69	0	84,99	12,94	0,21	5,2	1,04
26.1	509-9900	Строительный мусор	0,003 т	0	0	0		0	0	0
27	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя V=21,5*0,6/100; Общестроительные работы	0,129	2 368,24	0	305,5	305,5	0	214,32	27,65
27.1	509-9900	Строительный мусор	12,9 т	0	0	0		0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕРр58-13-01  (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=430*2/100; Общестроительные работы	100 м2 кровли	55,19	0			0	0	0
28.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	989 м2	5,11		5 053,79				
29	ТЕР11-01-009-01  (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых толщ.50 мм (первый слой) ЗП=387,39*1,15; ЗММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	100 м2	445,5	4,43					0,99
29.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	22,145 м3	346,37		7 670,36				
30	ТЕР11-01-009-01  (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых толщ.50 мм (второй слой) ЗП=387,39*1,15; ЗММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	100 м2	445,5	4,43					0,99
30.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	22,145 м3	346,37		7 670,36				
31	ТЕР10-01-023-01  (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЗММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	100 м ходов	55,81	1,96					0,08
32	ТЕР10-01-039-05  (0) МДС36.п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=(0,9*0,9*2)/100; ЗП=1837,72*0,8; ЗММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,0162 м2 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	41,21	23,82	17,39	114,14	1,85
33	ТЕР10-01-039-05  (0) МДС35.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*1,15; ЗММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,0162 м2 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	104,14	34,24	27,17	164,08	2,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.1	[203-0236]	Люки и лазы со шитовыми пологнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью пологтен и коробок однопольные	1,62 м2	589,59		955,14				
33.2	[111-0123]	Замок висячий с ключом	2 шт.	64,97		129,94				
33.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,04 100 шт.	1 142,69		45,71				
33.4	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				
33.5	[101-0956]	Петля накладная	4 шт.	11,58		46,32				
34	ТЕРр58-19-05 (0)	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических настенных желобов Кровля из оцинкованной стали	1,12 100 м покрытия	7 130,25 1 017,38	10,06 2,56	7 985,88	1 139,47	11,27 2,87	78,32 0,13	87,72 0,15
34.1	509-9900	Строительный мусор	0,40096 т	0		0				
35	ТЕРр58-10-01 (0)	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей Кровля из оцинкованной стали	0,468 100 м	6 272,01 478,03	13,75 0	2 935,3	223,72	6,44 0	36,8 0	17,22 0
36	ТЕРр58-10-03 (0)	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей Кровля из оцинкованной стали	0,12 100 шт.	840,57 830,06	8,46 0	100,87	99,61	1,02 0	63,9 0	7,67 0
36.1	[201-1102]	Колено из оцинкованной стали	12 шт.	27,84		334,08				
37	ТЕРр58-10-06 (0)	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей Кровля из оцинкованной стали	0,06 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	42,02	41,39	0,51 0	53,1 0	3,19 0
37.1	[301-1104]	Воронка водосточная из оцинкованной стали	6 шт.	46,03		276,18				
38	ТЕРр58-10-05 (0)	Смена отливов (отметов) водосточных труб Кровля из оцинкованной стали	0,06 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	42,02	41,39	0,51 0	53,1 0	3,19 0
38.1	[201-1103]	Отливы (отметы) из оцинкованной стали	6 шт.	34,56		207,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	ТЕРР58-22-01 (0)	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах Кровля из оцинкованной стали	0,24 100 шт. 0,0024	1 185,04 470,23 0	1,06 0 0	284,41 0 0	112,86 0 0	0,25 0 0	37,8 0 0	9,07 0 0
39.1	509-9900	Строительный мусор	т	0	0	0	0	0	0	0
40	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов-высотной-до-16-м-трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	100 м2	657,83	0	0	0	0	0	0
41	ТССЦм01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	29,2656 т	374,5 0	0 0	10 959,97 0	0 0	0 0	0 0	0 0
42	ТССЦм03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 9 км Цед=11,99*7,17; <Нет вида работ>	29,2656 т	85,9683	0	2 515,96	0	0	0	0
ИТОГО:			197	25 538,35	5 002,81	440,75	371,05	1 959,78	19,23	

Наименование и значение множителей

Значение Прямые

Кровля из асбестоцементных листов (2, 3, 4)	1726,04*10,54	10,54	18 192
Зарплата	334,48*9	9	3 010
Машины и механизмы	0	1	0
Материалы			21 202
Итого	(18192+738)*0,83*0,85	0,71	13 440
Кровля при ремонте (2, 3, 4)	(18192+738)*0,65*0,8	0,52	9 844
Накладные расходы			44 486
Сметная прибыль			
Итого			
Кровля из асбестоцементных листов (1)	1463,88*10,54	10,54	15 429
Зарплата	239,94*9	9	2 159
Машины и механизмы	0	1	0
Материалы			17 588
Итого			

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)-(1)			
Накладные расходы		(15429+0)*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль		(15429+0)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого			12 960
Кровля из профилированного листа (5, 6, 7, 8, 10, 11)			7 406
Зарплата		5341,7*10,54	37 954
Машины и механизмы		363,55*8,84	56 302
Материалы		18673,41*3,41	3 214
Итого			63 676
Крыши, кровли при ремонте (5, 6, 7, 8, 10, 11)			123 192
Накладные расходы		(56302+514)*0,83*0,85	40 339
Сметная прибыль		(56302+514)*0,65*0,8	29 544
Итого			193 075
Кровля из профилированного листа (12, 13)			485 027
Зарплата		4976,96*10,54	52 457
Машины и механизмы		1341,27*8,84	11 857
Материалы		101780,65*3,41	347 072
Итого			411 386
Кровли (12, 13)			49 816
Накладные расходы		(52457+1691)*1,2*0,9*0,85	23 825
Сметная прибыль		(52457+1691)*0,65*0,85*0,8	485 027
Итого			485 027
Кровля из профилированного листа (9, 15)			10 889
Зарплата		1033,12*10,54	2 038
Машины и механизмы		230,5*8,84	18 502
Материалы		5425,76*3,41	31 429
Итого			9 973
Деревянные конструкции (9, 15)			4 765
Накладные расходы		(10889+192)*1,18*0,9*0,85	46 167
Сметная прибыль		(10889+192)*0,63*0,85*0,8	9 973
Итого			4 765
Общестроительные работы (18)			46 167
Зарплата		224,86*10,54	2 370
Машины и механизмы		10,93*6,26	68
Материалы		688,43*5,5	3 786
Итого			6 224

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Печные работы при ремонте (18)	$(2370+20)*0,78*0,85$	0,66	1 577
Накладные расходы	$(2370+20)*0,63*0,8$	0,5	1 195
Сметная прибыль			8 996
Итого			16 854
Отделочные работы (19)	$1599,01*10,54$	10,54	14
Зарплата	$1,63*8,32$	8,32	3 276
Машины и механизмы	$823,24*3,98$	3,98	20 144
Материалы			
Итого			11 292
Штукатурные работы при ремонте (19)	$(16854+0)*0,79*0,85$	0,67	6 742
Накладные расходы	$(16854+0)*0,5*0,8$	0,4	38 178
Сметная прибыль			
Итого			1 034
Отделочные работы (16, 17, 20)	$98,11*10,54$	10,54	26
Зарплата	$3,07*8,32$	8,32	347
Машины и механизмы	$87,25*3,98$	3,98	1 407
Материалы			
Итого			827
Отделочные работы (16, 17, 20)	$(1034+0)*1,05*0,9*0,85$	0,8	383
Накладные расходы	$(1034+0)*0,55*0,85*0,8$	0,37	2 617
Сметная прибыль			
Итого			3 220
Общестроительные работы (27)	$305,5*10,54$	10,54	0
Зарплата	0	1	0
Машины и механизмы	0	1	3 220
Материалы			
Итого			2 125
Прочие ремонтно-строительные работы (27)	$(3220+0)*0,78*0,85$	0,66	1 288
Накладные расходы	$(3220+0)*0,5*0,8$	0,4	6 633
Сметная прибыль			
Итого			9 760
Общестроительные работы (21, 22, 23, 24, 25, 26, 28)	$925,96*10,54$	10,54	384
Зарплата	$61,38*6,26$	6,26	42 277
Машины и механизмы	$7686,66*5,5$	5,5	52 421
Материалы			
Итого			

	Наименование и значение множителей		Прямые
	Значение		
Крыши, кровли при ремонте (21, 22, 23, 24, 25, 26, 28)			
Накладные расходы	(9760+0)*0,83*0,85	0,71	6 930
Сметная прибыль	(9760+0)*0,65*0,8	0,52	5 075
Итого			64 426
Общестроительные работы (29, 30)			
Зарплата	3831,3*10,54	10,54	40 382
Машины и механизмы	1185,6*6,26	6,26	7 422
Материалы	15340,72*5,5	5,5	84 374
Итого			132 178
Полы (29, 30)			
Накладные расходы	(40382+402)*1,23*0,9*0,85	0,94	38 337
Сметная прибыль	(40382+402)*0,75*0,85*0,8	0,51	20 800
Итого			191 315
Общестроительные работы (31)			
Зарплата	44,65*10,54	10,54	471
Машины и механизмы	13,48*6,26	6,26	84
Материалы	810,03*5,5	5,5	4 455
Итого			5 010
Деревянные конструкции (31)			
Накладные расходы	(471+17)*1,18*0,9*0,85	0,9	439
Сметная прибыль	(471+17)*0,63*0,85*0,8	0,43	210
Итого			5 659
Двери: деревянные (32, 33)			
Зарплата	58,06*10,54	10,54	612
Машины и механизмы	44,56*9,29	9,29	414
Материалы	1263,22*4,38	4,38	5 533
Итого			6 559
Деревянные конструкции (32, 33)			
Накладные расходы	(612+75)*1,18*0,9*0,85	0,9	618
Сметная прибыль	(612+75)*0,63*0,85*0,8	0,43	295
Итого			7 472
Кровля из профилированного листа (14)			
Зарплата	1698,18*10,54	10,54	17 899
Машины и механизмы	1144,64*8,84	8,84	10 119
Материалы	3474,4*3,41	3,41	11 848
Итого			39 866

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Теплоизоляционные работы (14)	(17899+233)*1*0,9*0,85	13 962
Накладные расходы	(17899+233)*0,7*0,85*0,8	8 703
Сметная прибыль		62 531
Итого	1658,44*10,54	17 480
Кровля из оцинкованной стали (34, 35, 36, 37, 38, 39)	20*8,92	178
Зарплата	10529,71*3,5	36 854
Машины и механизмы		54 512
Материалы		
Итого		
Крыши, кровли при ремонте (34, 35, 36, 37, 38, 39)	(17480+30)*0,83*0,85	12 432
Накладные расходы	(17480+30)*0,65*0,8	9 105
Сметная прибыль		76 049
Итого		
Отделочные работы (40)	552,58*10,54	5 824
Зарплата	7,78*8,32	65
Машины и механизмы	316,12*3,98	1 258
Материалы		7 147
Итого		
Конструкции из кирпича и блоков (40)	(5824+0)*1,22*0,9*0,85	5 416
Накладные расходы	(5824+0)*0,8*0,85*0,8	3 145
Сметная прибыль		15 708
Итого		10 960
Итого по погрузке		2 516
Итого по перевозке		13 476
Итого		1 299 769
Итого	1299769*0,18	1 299 769
Итого		233 958,42
Итого		1 533 727,42
Значение	18%	Прямые

Н.П.Коновалова

Е.А.Серова

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

