

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете 150/17

Объект - Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Гоголя, д.133 - капитальный ремонт крыш из наплавляемых материалов

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ТЕР46-04-008-0 1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 1/7,78 + 17/0,06	100 м2 покрытия	7,84	
2	ТЕР12-01-017-0 1 Прим.	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 50 мм) 2/7,78 + 18/0,06	100 м2 стяжки	7,84	
3	ТЕР12-01-017-0 2 Прим.	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм измененя толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 3/7,78 + 19/0,06	100 м2 стяжки	7,84	
4	ТЕР12-01-017-0 1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 50 мм) 4/7,78 + 20/0,06	100 м2 стяжки	7,84	
5	ТЕР12-01-017-0 2	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 5/7,78 + 21/0,06	100 м2 стяжки	7,84	
6	ТЕР12-01-016-0 2	Отрутовка оснований из бетона или раствора под водозоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной 6/7,78 + 22/0,06	100 м2 кровли	7,84	
7	ТЕР12-01-002-0 9	Устройство кровельных из наплавляемых материалов в два слоя 7/7,78 + 23/0,06	100 м2 кровли	7,84	
8	ТЕР12-01-004-0 4	Устройство прилегающей кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков 8/0,37	100 м прилегающей	0,37	
9	ТЕРр58-20-02	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандринок, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м 9/1,49	100 м	1,49	
10	ТЕРр58-21-01	Смена колапов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (12 каналов) 10/0,6	10 шт.	0,6	
11	ТЕРр58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 11/0,6 + 13/0,3	10 шт.	0,9	
12	ТЕРр58-21-01	Смена колапов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (10 каналов) 12/0,3	10 шт.	0,3	

1	2	3	4	5	6
13	ТЕРр53-16-01	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 14/0,8	1 м3 кладки	0,8	
14	ТЕРр61-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (выход на кровлю) 15/0,07	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,07	
15	ТЕР15-04-013-0 3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная (выход на кровлю) 16/0,095	100 м2 фасада	0,095	
16	ТЕР46-04-012-0 3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (0,95 х 0,9 м) 24/0,00855	100 м2	0,0085 5	
17	ТЕР10-01-039-0 1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (0,95 м х 0,9 м - 1шт) 25/0,00855	100 м2 проемов	0,0085 5	
18	ТЕР46-04-012-0 2	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (0,65 х 0,62 - 1шт) 26/0,00403	100 м2	0,0040 3	
19	ТЕР10-01-027-0 1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с перелетами старенными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 (0,65 х 0,62) 27/0,00403	100 м2 проемов	0,0040 3	
20	ТЕР15-04-024-0 5	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов 28/0,00403	100 м2 окрашиваем ой поверхнос ти	0,0040 3	
21	ТССЦп01-01-0 1-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 29/101,21	т	101,21	
22	ТССЦп03-21-0 1-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 9 км 30/101,21	т	101,21	

СОСТАВИЛ


Куземкин В.В.

ПРОВЕРИЛ

Кацель С.Ф.

Применять коэффициенты на капремонт -1,15 и 1,25 (МДС35п.4.7).

ФОРМА № 4  
"СОГЛАСОВАНО"



" " 201 г.

" " 201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Гоголя, д.133

Объект : Капитальный ремонт плоской крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 133.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 150/17

капитальный ремонт крыши из наплавляемых материалов

Основание: Дефектная ведомость  
Чертежи №

Сметная стоимость - 1 068,093 тыс.руб  
 Нормативная трудоемкость - 1 495,85 чел-ч  
 Сметная заработная плата - 208,276 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Загрязн. труд. рабочих, чел.-ч. не занят. обес. машин
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Разборка</b>										
1	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытый кровель из рулонных материалов V=778/100;	7,78 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0	1 654,73	1 329,06	325,67 0	14,38 0	111,88 0
2	ТЕР12-01-017-01 Прим. (0) МДС38 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 50 мм) V=778/100; ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗГ=27,22*0,8	7,78 100 м2 стяжки	453,21 286,35	166,86 25,47	3 525,97	2 227,8	1 298,17 198,16	21,78 1,94	169,45 15,09
3	ТЕР12-01-017-02 Прим. (0) МДС38 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 V=778/100; ЗП=13,15*0,8*35; ЭММ=2,93*0,8*35; ЗПм=0,49*0,8*35; Мат=49,25*0*35; ТЗГ=1*0,8*35; ТЗТм=0,03*35	7,78 100 м2 стяжки	450,1 368,2	81,9 13,65	3 501,78	2 864,6	637,18 106,2	28 1,05	217,84 8,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Монтаж										
4	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС35.л.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 50 мм) V=778/100; ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗГ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25	7,78 100 м2 стяжки	1 453,77 411,63	260,73 39,8	11 310,33	3 202,48	2 028,48 309,64	31,3 2,43	243,51 18,91
5	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС35.л.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 V=778/100; ЗП=13,15*35*1,15; ЭММ=2,93*35*1,25; ЗПм=0,49*35*1,25; Маг=49,25*35; ТЗГ=1*35*1,15; ТЗТм=0,03*35*1,25	7,78 100 м2 стяжки	2 381,23 529,29	128,19 21,44	18 525,97	4 117,88	997,32 166,8	40,25 1,31	313,15 10,19
6	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС35.л.4.7	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсионной битумной V=778/100; ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗГ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25	7,78 100 м2 кровли	124,65 42,9	5,29 0	969,78	333,76	41,16 0	3,22 0	25,05 0
7	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС35.л.4.7	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя V=778/100; ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗГ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	7,78 100 м2 кровли	9 184,24 236,49	56,81 4,91	71 453,39	1 839,89	441,98 38,2	16,51 0,25	128,45 1,95
8	ТЕР12-01-004-04 (0) МДС35.л.4.7	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков V=37/100; ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗГ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25	0,37 100 м примыканий	11 471,02 570,73	128,69 17,45	4 244,28	211,17	47,62 6,46	40,83 0,89	15,11 0,33
9	ТЕРр58-20-02 (0) 509-9900	Смена обделок из листового стали (полосков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м V=149/100; Строительный мусор	1,49 100 м 0,49/7 м	6 505,07 821,23 0	11,49 2,75	9 692,55	1 223,63	17,12 4,1	63,22 0,14	94,2 0,21
10	ТЕРр58-21-01 (0) 509-9900	Смена колачков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (12 каналов) V=6/10; Строительный мусор	0,6 10 шт. 0,03/2 м	1 449,01 231,38 0	3,17 0	869,41	138,83	1,9 0	18,6 0	11,16 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 V=6/10; ЗП=64,69*11; ЭММ=1,06*11; ЗПм=0*11; Мат=359,21*11; ТЗТ=5,2*11; ТЗТм=0*11	0,6	4 674,56	11,66	2 804,74	426,95	7	57,2	34,32
			10 шт.	711,59	0			0	0	0
11	509-9900	Строительный мусор	0,099 м	0		0				
12	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (10 каналов) V=3/10;	0,3	1 449,01	3,17	434,7	69,41	0,95	18,6	5,58
			10 шт.	231,38	0			0	0	0
12	509-9900	Строительный мусор	0,0156 м	0		0				
13	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 V=3/10; ЗП=64,69*9; ЭММ=1,06*9; ЗПм=0*9; Мат=359,21*9; ТЗТ=5,2*9; ТЗТм=0*9	0,3	3 824,64	9,54	1 147,39	174,66	2,86	46,8	14,04
			10 шт.	582,21	0			0	0	0
13	509-9900	Строительный мусор	0,0405 м	0		0				
14	ТЕРр53-16-01 (0)	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	0,8	596,73	31,57	477,38	345,69	25,26	35,39	28,31
			1 м3 кладки	432,11	8,45			6,76	0,43	0,34
14	[404-0275]	Кирпич глиняный размером 250х120х65 мм, марка 100	0,3216 1000 шт.	1 779,85		572,4				
15	ТЕРр61-10-01 (0)	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (выход на кровлю) V=7/100;	0,07	3 846,62	1,23	269,26	188,2	0,09	201,84	14,13
			100 м2 отреставрированной поверхности	2 688,51	0			0	0	0
15	509-9900	Строительный мусор	0,3388 м	0		0				
16	ТЕР 15-04-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная (выход на кровлю) V=9,5/100; ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,095	586,51	12,36	55,72	10,23	1,17	8,08	0,77
			100 м2 фасада	107,69	0			0	0	0

Кровля над выходами на крышу

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытой кровель из рулонных материалов V=6/100;	0,06	212,69	41,86	12,76	10,25	2,51	14,38	0,86
18	ТЕР12-01-017-01 Прим. (0) МДС38 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 50 мм) V=6/100; ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8	0,06	453,21	166,86	27,19	17,18	10,01	21,78	1,31
19	ТЕР12-01-017-02 Прим. (0) МДС38 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 V=6/100; ЗП=13,15*0,8*35; ЭММ=2,93*0,8*35; ЗПм=0,49*0,8*35; Мат=49,25*0*35; ТЗТ=1*0,8*35; ТЗТм=0,03*35	0,06	450,1	81,9	27,01	22,09	4,91	28	1,68
20	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС35 п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 50 мм) V=6/100; ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25	0,06	1 453,77	260,73	87,23	24,7	15,64	31,3	1,88
21	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС35 п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 V=6/100; ЗП=13,15*35*1,15; ЭММ=2,93*35*1,25; ЗПм=0,49*35*1,25; Мат=49,25*35; ТЗТ=1*35*1,15; ТЗТм=0,03*35*1,25	0,06	2 381,23	128,19	142,87	31,76	7,69	40,25	2,42
22	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС35 п.4.7	Отрубка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсией битумной V=6/100; ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,06	124,65	5,29	7,48	2,57	0,32	3,22	0,19
23	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС35 п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя V=6/100; ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	0,06	9 184,24	56,81	551,05	14,19	3,41	16,51	0,99
24	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (0,95 x0,9 м) V=0,855/100;	0,00855	1 564,23	284,06	13,37	10,95	2,43	103,91	0,89
			100 м2	1 280,17	152,17			1,3	7,74	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР10-01-039-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ( 0,95м x 0,9м- 1шт) V=0,855/100; ЗП=1457,83*1,15; ЭММ=1366,05*1,25; ЗПм=223,14*1,25; ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТм=11,35*1,25	0,00855	6 289,02	1 707,56	53,77	14,33	14,6	119,92	1,03
25	[203-0234]	Блоки дверные служебные с полотнами, утепленными мягкой древесноволокнистой плитой и защитной оцинкованной сталью полотнищ и коробок одностворчатые	0,855 м2	617,52	278,93	527,98		2,38	14,19	0,12
25	[101-0889]	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении одноэтажных	шт	93,72		93,72				
26	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок ( 0,65 x 0,62-1шт) V=0,403/100;	0,00403	2 412,46	284,06	9,72	8,58	1,14	172,76	0,7
27	ТЕР10-01-027-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с перелетами старенными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 (0,65 x 0,62) V=0,403/100; ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗПм=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТм=6,79*1,25	100 м2	2 128,4	152,17			0,61	7,74	0,03
27	[101-0889]	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении одноэтажных	0,00403	7 802,25	1 261,89	31,44	11,93	5,09	216,89	0,87
27	[203-8011]	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом	шт	93,72		93,72			8,49	0,03
28	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов V=0,403/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,403 м2	1 363,79		549,61				
28	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00403	782,71	5,75	3,15	2,75	0,02	51,23	0,21
29	ТССЦг01-01-01-0 41	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	101,21 т	374,5	0	37 903,15	0	0	0,01	0
30	ТССЦг03-21-01-0 09	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосаями грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км Цед=11,99*7,17	101,21 т	85,97	0	8 701,02		0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:						133 744,71	18 875,52	5 941,7		£ 439,98
								847,6		55,87
Наименование и значение множителей										
Двери: деревянные (25)										

Зарплата						14,33*10,56			10,56	151,32
Машины и механизмы						14,6*6,26			6,26	91,4
Материалы						646,54*4,53			4,53	2 928,83
Итого										3 171,55

Деревянные конструкции (25)										
Накладные расходы						(14,33+2,38)*10,56*1,18*0,9*0,85			0,9	158,81
Сметная прибыль						(14,33+2,38)*10,56*0,63*0,85*0,8			0,43	75,88
Итого										3 406,24

Двери: деревянные (24)										
Зарплата						10,95*10,56			10,56	115,63
Машины и механизмы						2,43*6,26			6,26	15,21
Материалы						0*4,53			4,53	0
Итого										130,84

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (24)										
Накладные расходы						(10,95+1,3)*10,56*1,1*0,9*0,85			0,84	108,66
Сметная прибыль						(10,95+1,3)*10,56*0,7*0,85*0,8			0,48	62,09
Итого										301,59

Кровля из наплавляемых материалов (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23)										
Зарплата						14910,07*10,56			10,56	157 450,34
Машины и механизмы						5533,89*6,26			6,26	34 642,15
Материалы						93930,37*3,11			3,11	292 123,45
Итого										484 215,94

Кровля (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23)										
Накладные расходы						(14910,07+831,78)*10,56*1,2*0,9*0,85			0,92	152 935,22
Сметная прибыль						(14910,07+831,78)*10,56*0,65*0,85*0,8			0,44	73 142,93
Итого										710 294,09

Кровля из наплавляемых материалов (1, 17)										
Зарплата						1339,31*10,56			10,56	14 143,11
Машины и механизмы						328,18*6,26			6,26	2 054,41
Материалы						0*3,11			3,11	0
Итого										16 197,52

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 17)										
Накладные расходы						(1339,31+0)*10,56*1,1*0,9*0,85			0,84	11 880,22



Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Сметная прибыль			0,48	6 788,69
Итого		(1339,31+0)*10,56*0,7*0,85*0,8		34 866,43
Кровля из сваряемых материалов (9, 10, 11, 12, 13)				
Зарплата		2033,48*10,56	10,56	21 473,55
Машины и механизмы		29,83*6,26	6,26	186,74
Материалы		12885,48*3,11	3,11	40 073,84
Итого				61 734,13
Крыши, кровли при ремонте (9, 10, 11, 12, 13)				
Накладные расходы		(2033,48+4,1)*10,56*0,83*0,85	0,71	15 276,96
Сметная прибыль		(2033,48+4,1)*10,56*0,65*0,8	0,52	11 188,76
Итого				88 199,85
Общестроительные работы (27)				
Зарплата		11,93*10,56	10,56	125,98
Машины и механизмы		5,09*6,26	6,26	31,86
Материалы		657,76*5,5	5,5	3 617,68
Итого				3 775,52
Деревянные конструкции (27)				
Накладные расходы		(11,93+0,67)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9	119,75
Сметная прибыль		(11,93+0,67)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43	57,21
Итого				3 952,48
Общестроительные работы (26)				
Зарплата		8,58*10,56	10,56	90,6
Машины и механизмы		1,14*6,26	6,26	7,14
Материалы		0*5,5	5,5	0
Итого				97,74
Работы по реконструкции зданий и сооружений (Усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (26)				
Накладные расходы		(8,58+0,61)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84	81,52
Сметная прибыль		(8,58+0,61)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48	46,58
Итого				225,84
Общестроительные работы (14)				
Зарплата		345,69*10,56	10,56	3 650,49
Машины и механизмы		25,26*6,26	6,26	158,13
Материалы		678,84*5,5	5,5	3 733,62
Итого				7 542,24
Стены при ремонте (14)				
Накладные расходы		(345,69+6,76)*10,56*0,86*0,85	0,73	2 716,97
Сметная прибыль		(345,69+6,76)*10,56*0,7*0,8	0,56	2 084,25

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			12 343,46
<b>Отделочные работы (16, 28)</b>			
Зарплата		12,98*10,56	137,07
Машины и механизмы		1,19*6,26	7,45
Материалы		47,55*4,28	203,51
Итого			348,03
<b>Отделочные работы (16, 28)</b>			
Накладные расходы		(12,98+0)*10,56*1,05*0,9*0,85	109,66
Сметная прибыль		(12,98+0)*10,56*0,55*0,85*0,8	50,72
Итого			508,41
<b>Отделочные работы (15)</b>			
Зарплата		188,2*10,56	1 987,39
Машины и механизмы		0,09*6,26	0,56
Материалы		80,98*4,28	346,59
Итого			2 334,54
<b>Штукатурные работы при ремонте (15)</b>			
Накладные расходы		(188,2+0)*10,56*0,79*0,85	1 331,55
Сметная прибыль		(188,2+0)*10,56*0,5*0,8	794,96
Итого			4 461,05
Итого			858 559,44
Итого по погрузке			37 903,15
Итого			896 462,59
Итого по перевозке			8 701,02
Итого			905 163,61
Итого			905 163,61
НДС			162 929,45
Итого		905163,61*0,18	18%
			1 068 093,06

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

К.Э.-И. Савченко

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Е.А. Серова