

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома  
Новгородская обл, г.Боровичи, ул.Гоголя, д.156А

По

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытйй кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	6,21	
2	Разборка покрытйй кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	6,21	
3	Разборка мелких покрытйй и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	1,28	
4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	6,21	
5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,99	
6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,15	
7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0,88	
8	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена кобылок из брусьев(1,5м*15шт)	100 м	0,225	
9	Устройство контробрешётки	1 м3	2,90	
10	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	100 м2	6,21	
11	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция)	100 м2 кровли	6,21	
12	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (кровля 4х скатная) Применительно.	100 м2 кровли	6,21	
13	Устройство снегозадержания	100 м	1,08	

14	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251	ограждения 100 м2	8,07
15	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,03
16	Устройство слуховых окон(1,3*1)	1 слуховое окно	3
17	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	15,867
18	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км	т	15,867
19	Простая окраска масляными составами по дереву решётчатых заполнений слуховых окон.Т.ч.п.2.15.36, к=2,5	100 м2	0,0975
20	Простая окраска масляными составами по дереву стен слуховых окон	100 м2	0,09
21	Уборка с перекрытий старого утеплителя и мусора	100 т мусора	0,1404
22	Устройство пароизоляции из рулонных материалов под утеплитель и на утеплитель		9,34
23	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных ( толщ 50 мм) Первый слой	100 м2	4,67
24	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных ( толщ 50 мм) Второй слой	100 м2	4,67
25	Исправление кладки дымовой трубы(на чердаке)	100 кирпичей	7,092
26	Оштукатуривание поверхности дымовых труб(на чердаке)	100 м2	0,54
26	Окраска труб на чердаке по подготовленной поверхности известковая (на чердаке)	100 м2 фасада	1,07
27	Смена колачков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(7 каналов)	10 шт.	0,4
28	Смена колачков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(5 каналов)	10 шт.	1,1
29	Разборка труб из досок, обшитых оцинкованной сталью	1 м2	11,2
30	Устройство труб из досок ( периметр 0,4*0,4)	100 м2	0,112

31	Обивка труб оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны	100 м2 проемов	0,112	
32	Установка зонтов на трубы из стали(Примен)	1 шт.	2	
33	Укладка ходовых досок	100 м ходов	1	
34	Демонтаж локов в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0162	
35	Установка локов в перекрытиях, площадь проема до 2 м2-1 шт	100 м2 проемов	0,0162	
36	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	18,788	
37	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км	т	18,788	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.п.4.7)  $k=1,25$ , сложная крыша(МДС 38. Пр.311.2)

СОСТАВИЛ: Вед. специалист ОКР

ПРОВЕРИЛ: Зам начальника ОКР

Ивашко С.В.

Кацель С.Ф.



ФОРМА № 4  
"СОГЛАСОВАНО"


"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор

СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

" \_\_\_\_\_ 2016 г.

\_\_\_\_\_ 2016 г.



Наименование стройки - Новгородская обл, г.Боровичи, ул.Гоголя, д.156А  
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 639/17

капитальный ремонт кровли

Основание: Дефектная ведомость  
Чертежи №

Сметная стоимость - 1 563,845 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 2 095,34 чел-ч  
Сметная заработная плата - 286,642 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены марта 2016 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин			
			ед. изм.	4	Всего		Всего	Основной	Экспл. машин	В т.ч.	Экспл. машин	В т.ч.	На един.	Всего
					5	6								
№1 <Нет раздела>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытый кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	6,21	219,85	30,96	1 365	1 173	192	15,9	98,74				
			100 м2 покрытия	188,89	0	0		0	0	0				
1.1	509-9900	Строительный мусор	5,589 т	0		0								
2	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытый кровель из рулонных материалов Кровля рулонная	6,21	212,69	41,86	1 321	1 061	260	14,38	89,3				
			100 м2 покрытия	170,83	0			0	0	0				
3	ТЕР58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытый и обделок из листового стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов	1,28	108,32	0,21	139	138	0	9,1	11,65				
			100 м труб и покрытый	108,11	0			0	0	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,1536 т	0		0				
4	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	6,21 100 м2 кровли 8,694 т	226,51 183,44 0	43,07 9,04	1 407	1 139	267	15,16	94,14
4.1	509-9900	Строительный мусор		0		0		56	0,46	2,86
5	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа	0,99 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	3 679	513	38	39,87	39,47
6	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью Кровля из профилированного листа	0,15 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	890	312	10	160,21	24,03
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,1905 т	0		0		0	0	0
7	ТЕРр58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев Кровля из профилированного листа	0,88 100 м	5 969,22 1 949,67	35,9 0	5 253	1 716	32	150,09	132,08
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,8536 т	0		0		0	0	0
8	ТЕРр58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена кобылок из брусьев(1,5м*15штг)	0,225 100 м	5 969,22 1 949,67	35,9 0	1 343	439	8	150,09	33,77
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,21825 т	0		0		0	0	0
9	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство контробрешетки: ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	1,59 1 м3 древесины в конструкции	1 852,26 253,39	49,64 3,69	3 519	481	94	17,3	32,87
10	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа	6,21 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	11 485	1 604	198	21,35	132,58
								39	0,32	1,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (паронизация) Кровля из профилированного листа	6,21 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	524	343	39	4,52	28,07
11.1	[101-7201]	ИЗОСПАН DM	714,15 м2	6,85		4 892				0
12	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (кровля 4х скатная) Применительно: ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	6,21 100 м2 кровли	24 629,78 623,5	159,36 19,41	152 951	3 872	990	47,41	294,42
12.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монгеррей"	- 794,88 м2	176,79		- 140 527				
12.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7(794,88*7,4/1000=5,882)т	5,882 т	12 688,3		74 633				
12.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, примыкания к стенам и трубам	62,1 м2	177,09		10 997				
13	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	1,08 100 м ограждения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	3 725	112	82	7,67	8,28
13.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,324 т	10 826,75		-3 508				
13.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый 2000 мм (применит)	54 шт	155,6		8 402				
14	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	8,07 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,18 146,07	98,46 1,9	2 043	1 179	795	10,2	82,31
								15	0,11	0,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.1	[113-8071]	Антисептик-антигрибен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	167,049 кг	17,63		2 945				
15	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	0,03	3 753,08	10,55	113	112	0	309,3	9,28
15.1	509-9900	Кровля из профилированного листа	100 окон	3 742,53	0			0	0	0
		Строительный мусор	0,168 т	0		0				
16	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон(1,3*1) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	3	447,43	30,65	1 342	297	92	7,62	22,86
16.1	[101-0936]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двусторонних (независимо от высоты)	3 комплект	20,09		60				
16.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1,5 м2	163,21		- 245				
16.3	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	3,9 м2	454,71		1 773				
17	ТССЦпг01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цедл=53,5*7; <Нет вида работ>	15,867 т	374,5	0	5 942	0	0		
18	ТССЦпг03-21-01-0 09	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км Цедл=11,99*7,17; <Нет вида работ>	15,867 т	85,9683	0	1 364		0		
ИТОГО:						150 521	14 491	3 097		1 133,85
МДС38.Пр.3.п.11.2, сложная кровля								254		13,06
Кзпл=0,25; Кмаш=0,25; Кзмш=0,25; Кзтг=0,25; Ктзм=0,25						4 397	3 623	774		283,46
ИТОГО:						154 918	18 114	3 871		1 417,31
								318		16,33

ИТОГО:

МДС38.Пр.3.п.11.2, сложная кровля

Кзпл=0,25; Кмаш=0,25; Кзмш=0,25; Кзтг=0,25; Ктзм=0,25

ИТОГО:

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из профилированного листа (9, 16)			
Зарплата		10,54	10 255
Машины и механизмы		6,26	1 459
Материалы		3,24	17 771
Итого			29 485

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

973\*10,54

10,54

233\*6,26

6,26

5485\*3,24

3,24

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Деревянные конструкции (9, 16)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(973+19)*10,54*1,18*0,9*0,85	0,9	9 410
Итого	(973+19)*10,54*0,63*0,85*0,8	0,43	4 496
Кровля из профилированного листа (5, 6, 7, 8, 10, 11, 15)			
Зарплата			
Машины и механизмы	6299*10,54	10,54	66 391
Материалы	406*6,26	6,26	2 542
Итого	22815*3,24	3,24	73 921
Крыши, кровли при ремонте (5, 6, 7, 8, 10, 11, 15)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(6299+49)*10,54*0,83*0,85	0,71	47 505
Итого	(6299+49)*10,54*0,65*0,8	0,52	34 792
Кровля из профилированного листа (12, 13)			
Зарплата			
Машины и механизмы	4980*10,54	10,54	52 489
Материалы	1340*6,26	6,26	8 388
Итого	101617*3,24	3,24	329 239
Кровли (12, 13)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(52489+1697)*1,2*0,9*0,85	0,92	49 851
Итого	(52489+1697)*0,65*0,85*0,8	0,44	23 842
Кровля из профилированного листа (14)			
Зарплата			
Машины и механизмы	1474*10,54	10,54	15 536
Материалы	994*6,26	6,26	6 222
Итого	3015*3,24	3,24	9 769
Теплоизоляционные работы (14)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(15536+200)*1*0,9*0,85	0,77	12 117
Итого	(15536+200)*0,7*0,85*0,8	0,48	7 553
Кровля из асбестоцементных листов (3, 4)			
Зарплата			
Машины и механизмы	1596*10,54	10,54	16 822
Материалы	334*6,26	6,26	2 091
Итого	0*3,24	3,24	0
Крыши, кровли при ремонте (3, 4)			
Накладные расходы			
	(16822+738)*0,83*0,85	0,71	18 913
			12 468



Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Сметная прибыль		0,52	9 131
Итого	(16822+738)*0,65*0,8		40 512
Кровля из асбестоцементных листов (1)			
Зарплата	1466*10,54	10,54	15 452
Машины и механизмы	240*6,26	6,26	1 502
Материалы	0	1	0
Итого			16 954
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)			
Накладные расходы	(15452+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	12 980
Сметная прибыль	(15452+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	7 417
Итого			37 351
Кровля рулонная (2)			
Зарплата	1326*10,54	10,54	13 976
Машины и механизмы	325*6,26	6,26	2 035
Материалы	0	1	0
Итого			16 011
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)			
Накладные расходы	(13976+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	11 740
Сметная прибыль	(13976+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	6 708
Итого			34 459
Итого по погрузке			5 942
Итого по перевозке			1 364
Итого			7 306
Итого			903 176

**Общестроительные и отделочные работы**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву решётчатых заполнений слуховых окон.Т.ч.п.2.15.36, к=2,5 V=3,9*2,5/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,0975	782,71	5,75	76,31	66,54	0,56	51,23	4,99
			100 м2 окрашиваемой поверхности	682,42	0,25			0,02	0,01	0
1.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,002389	29 000		69,27				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву стен слуховых окон V=(12,9-3,9)/100; ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,09 100 м2 окрашиваемой поверхности	723,52 429,67	7,08 0,25	65,12	38,67	0,64 0,02	32,26 0,01	2,9 0
2.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00243 т	29 000		70,47				
3	ТЕРр69-9-01 (0)	Уборка с перекрытий старого утеплителя и мусора V=23,4*0,6/100; Общестроительные работы	0,1404 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	332,5	332,5	0 0	214,32 0	30,09 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	14,04 т	0		0				
4	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство пароизоляции из рулонных материалов под утеплитель и на утеплитель V=467*2/100; Общестроительные работы	9,34	84,46	6,35	788,86	515,47	59,31	4,52	42,22
4.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	1 074,1 м2	5,11		5 488,65		0	0	0
5	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных ( толщ 50 мм) Первый слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	4,67 100 м2 изолируемой поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	2 724,29	2 080,49	643,81 20,69	32,64 0,23	152,43 1,07
5.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	24,0505 м3	346,37		8 330,37				
6	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных ( толщ 50 мм) Второй слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	4,67 100 м2 изолируемой поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	2 724,29	2 080,49	643,81 20,69	32,64 0,23	152,43 1,07
6.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	24,0505 м3	346,37		8 330,37				
7	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы(на чердаке) V=1,5*394/100; Общестроительные работы	5,91 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	1 349,49	1 124,32	54,67 9,28	14,77 0,08	87,29 0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.1	[115-2835]	Кирпич огнеупорный общего назначения (4кг*59 1шт=2,364т)	2,364 т	1 374,64		3 249,65				
7.2	509-9900	Строительный мусор	3,0141 т	0		0				
8	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы(на чердаке) V=0,3*394/100; Общестроительные работы	1,182 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	269,9	224,86	10,93 1,86	14,77 0,08	17,46 0,09
8.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,1182 1000 шт.	1 779,85		210,38				
8.2	509-9900	Строительный мусор	0,60282 т	0		0				
9	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб(на чердаке) Отделочные работы	0,54 100 м2	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 521,97	1 004,03	1,03 0	131,4 0	70,96 0
10	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб на чердаке по подготовленной поверхности известковая (на чердаке) ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	1,07 100 м2	82,12 67,86	2,95 0	87,87	72,61	3,16 0	5,09 0	5,45 0
11	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(7 каналов) Общестроительные работы	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27 0	18,6 0	7,44 0
11.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0		0				
12	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*6; ЭММ=1,06*6; ЗПм=0*6; Маг=359,21*6; ТЗТ=5,2*6; ТЗТм=0*6; Общестроительные работы	0,4 10 шт.	2 549,76 388,14	6,36 0	1 019,9	155,26	2,54 0	31,2 0	12,48 0
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,36 т	0		0				
13	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(5 каналов) Общестроительные работы	1,1 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	1 593,91	254,52	3,49 0	18,6 0	20,46 0
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,0572 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*4; ЭММ=1,06*4; ЗПм=0*4; Мат=359,21*4; ТЗТ=5,2*4; ТЗТм=0*4; Общестроительные работы	1,1	1 699,84	4,24	1 869,82	284,64	4,66	20,8	22,88
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,066 т	0	0	0	0	0	0	0
15	ТЕРр65-29-01 (0)	Разборка труб из досок, обшитых оцинкованной сталью(Применит) Общестроительные работы	11,2 1 м2 внутренней поверхности шахты	2,38 2,38	0 0	26,66	26,66	0 0	0,2 0	2,24 0
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,6272 т	0	0	0	0	0	0	0
16	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство обшивки труб досками по деревянному каркасу ( периметр 0,4*0,4) ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,112 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4 264,1 548,95	74,53 0	477,58	61,48	8,35 0	41,75 0	4,68 0
17	ТЕР10-01-044-12 (0) МДС35.п.4.7	Обивка труб оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны(Применит) ЗП=992,59*1,15; ЭММ=19,73*1,25; ЗПм=1,38*1,25; ТЗТ=79,79*1,15; ТЗТм=0,07*1,25; Общестроительные работы	0,112 100 м2 проемов	13 513,57 1 141,48	24,66 1,73	1 513,52	127,85	2,76 0,19	91,76 0,09	10,28 0,01
18	ТЕР20-02-017-07 (0) МДС35.п.4.7	Установка зонтов на трубы из стали(Примен) ЗП=19,59*1,15; ЭММ=9,15*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,26*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	2 1 шт.	73,14 22,53	11,44 0	146,28	45,06	22,88 0	1,45 0	2,9 0
18.1	[110-0347]	Зонты	2 шт.	67,46		134,92				
19	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	1 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	1 085,2	55,81	16,85 1,96	4,37 0,1	4,37 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР 10-01-039-05 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=0,9*0,9*2/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,0162 100 м2 просмов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	41,21	23,82	17,39 2,78	114,14 10,92	1,85 0,18
21	ТЕР 10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2-1 шт V=0,9*0,9*2/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,0162 100 м2 просмов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	104,14	34,24	27,17 4,35	164,08 13,65	2,66 0,22
21.1	[203-0236]	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные	1,62 м2	589,59		955,14				
21.2	[111-0123]	Замок висячий с ключом	2 шт.	64,97		129,94				
21.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,04 100 шт.	1 142,69		45,71				
21.4	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				
21.5	[101-0956]	Петля накладная	4 шт.	11,58		46,32				
22	ТССЦп01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	18,788 т	374,5 0	0 0	7 036,11	0	0 0		
23	ТССЦп03-21-01-0 09	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км Цед=11,99*7,17; <Нет вида работ>	18,788 т	85,9683	0	1 615,2		0		
ИТОГО:				45 502,99	8 701,87	1 525,28	658,46	61,84	3,21	
Общестроительные работы (16, 17, 19)			Наименование и значение множителей		Значение		Прямые			
Зарплата					245,14*10,54		10,54		2 583,78	
Машины и механизмы					27,96*6,26		6,26		175,03	
Материалы					2803,2*5,5		5,5		15 417,6	

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			18 176,41
Деревянные конструкции (16, 17, 19)			
Накладные расходы	(245,14+2,15)*10,54*1,18*0,9*0,85	0,9	2 345,79
Сметная прибыль	(245,14+2,15)*10,54*0,63*0,85*0,8	0,43	1 120,77
Итого			21 642,97
Общестроительные работы (5, 6)			
Зарплата	4160,98*10,54	10,54	43 856,73
Машины и механизмы	1287,62*6,26	6,26	8 060,5
Материалы	16660,74*5,5	5,5	91 634,07
Итого			143 551,3
Полы (5, 6)			
Накладные расходы	(4160,98+41,38)*10,54*1,23*0,9*0,85	0,94	41 635,3
Сметная прибыль	(4160,98+41,38)*10,54*0,75*0,85*0,8	0,51	22 589,37
Итого			207 775,97
Отделочные работы (1, 2, 10)			
Зарплата	177,82*10,54	10,54	1 874,22
Машины и механизмы	4,36*6,26	6,26	27,29
Материалы	186,87*4,18	4,18	781,12
Итого			2 682,63
Отделочные работы (1, 2, 10)			
Накладные расходы	(177,82+0,04)*10,54*1,05*0,9*0,85	0,8	1 499,72
Сметная прибыль	(177,82+0,04)*10,54*0,55*0,85*0,8	0,37	693,62
Итого			4 875,97
Общестроительные работы (4, 11, 12, 13, 14)			
Зарплата	1302,44*10,54	10,54	13 727,72
Машины и механизмы	71,27*6,26	6,26	446,15
Материалы	9967,03*5,5	5,5	54 818,67
Итого			68 992,54
Крыши, кровли при ремонте (4, 11, 12, 13, 14)			
Накладные расходы	(13727,72+0)*0,83*0,85	0,71	9 746,68
Сметная прибыль	(13727,72+0)*0,65*0,8	0,52	7 138,41
Итого			85 877,63
Общестроительные работы (7, 8)			
Зарплата	1349,18*10,54	10,54	14 220,36
Машины и механизмы	65,6*6,26	6,26	410,66
Материалы	3664,63*5,5	5,5	20 155,47
Итого			34 786,49
Печные работы при ремонте (7, 8)			

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Накладные расходы		(14220,36+117,42)*0,78*0,85	0,66	9 462,93
Сметная прибыль		(14220,36+117,42)*0,63*0,8	0,5	7 168,89
Итого				51 418,31
Общестроительные работы (3)				
Зарплата		332,5*10,54	10,54	3 504,55
Машины и механизмы		0	1	0
Материалы		0	1	0
Итого				3 504,55
Прочие ремонтно-строительные работы (3)				
Накладные расходы		(3504,55+0)*0,78*0,85	0,66	2 313
Сметная прибыль		(3504,55+0)*0,5*0,8	0,4	1 401,82
Итого				7 219,37
Двери: деревянные (20, 21)				
Зарплата		58,06*10,54	10,54	611,95
Машины и механизмы		44,56*6,26	6,26	278,95
Материалы		1263,22*4,5	4,5	5 684,49
Итого				6 575,39
Деревянные конструкции (20, 21)				
Накладные расходы		(611,95+75,15)*1,18*0,9*0,85	0,9	618,39
Сметная прибыль		(611,95+75,15)*0,63*0,85*0,8	0,43	295,45
Итого				7 489,23
Отделочные работы (9)				
Зарплата		1004,03*10,54	10,54	10 582,48
Машины и механизмы		1,03*6,26	6,26	6,45
Материалы		516,92*4,18	4,18	2 160,73
Итого				12 749,66
Шукатурные работы при ремонте (9)				
Накладные расходы		(10582,48+0)*0,79*0,85	0,67	7 090,26
Сметная прибыль		(10582,48+0)*0,5*0,8	0,4	4 232,99
Итого				24 072,91
Общестроительные работы (15)				
Зарплата		26,66*10,54	10,54	281
Машины и механизмы		0	1	0
Материалы		0	1	0
Итого				281
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (15)				
Накладные расходы		(281+0)*0,74*0,85	0,63	177,03
Сметная прибыль		(281+0)*0,5*0,8	0,4	112,4

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			570,43
Общестроительные работы (18)			
Зарплата			
Машины и механизмы	45,06*10,54	10,54	474,93
Материалы	22,88*6,26	6,26	143,23
Итого	213,26*5,5	5,5	1 172,93
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (18)			1 791,09
Накладные расходы	(474,93+0)*1,28*0,9*0,85	0,98	465,43
Сметная прибыль	(474,93+0)*0,83*0,85*0,8	0,56	265,96
Итого			2 522,48
Итого по погрузке			7 036,11
Итого по перевозке			1 615,2
Итого			8 651,31
Итого			422 116,58
Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			1 325 292,58
НДС			238 552,66
Итого	1325292,58*0,18	18%	1 563 845,24

*С.П.*

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Н.П. Коновалова

*Е.А. Серова*

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Е.А. Серова