

«УТВЕРЖДАЮ»
 Генеральный директор СНКО
 «Региональный фонд»
 А.Ю. Уткин
 «___» _____ 2016 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 208/18

по капитальному ремонту _____ кровли 2-х скатной,
 УГОЛ Уклона более 27 град. Дом кирпичный

по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул. Гоголя № 164
 (наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома 17,83 м
 Ширина дома 11,1 м
 Общая площадь дома 198 м²
 Высота дома 7,0 м
 Объем дома 1386 м³
 Количество этажей 2 шт.
 Количество подъездов 1 шт.
 Количество квартир 8 шт.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Разборка деревянных элементов кровли: - обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	266
2	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	46
3	Разборка покрытий кровель: - из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов	м ²	266

	- из руберойда (пароизоляция)	м ²	266
4	Устройство обрешетки из досок и брусков с прозорами для кровли из : - профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ²	266
5	Устройство контр обрешетки из брусков с прозорами для кровли из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ³	1,06
6	Устройство пароизоляции	м ²	266
7	Устройство кровель :		
	- из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ²	266
	Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	26,6
8	Устройство снегозадержателей трубчатых	м	38
9	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирипакс" лобой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	399
11	Разборка подшивки карниза фронтона	м ²	17,5
	Подшивка карниза фронтона	м ²	17,5
	Окраска деревянного карниза фронтона	м ²	17,5
12	Разборка круглых деревянных оконных заготовлений на кирпичных фронтонах (диаметр 0,65 м)	2 шт м ²	0,64
	Установка круглых оконных блоков на кирпичных фронтонах (диаметр 0,65 м)	2шт м ²	0,64
	Окраска оконных блоков на фронтонах	2 шт м ²	0,8
14	Ремонт деревянных элементов конструкции кровли :		
	- смена стропильных ног из бруса 150 х 150 мм	м	36
	- укрепление стропильных ног распивкой досками с двух сторон	шт	18
	- смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только	м	6
	- смена ветровой доски	м	25
	- смена кобылок из доски 150х50 мм, длиной 1,6 м	м	12,8
15	Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) -известковая	м ²	31
16	Установка копаков на трубах		

		6 каналов	шт	3
		3 канала	шт	2
17	Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м ³	8,5	
	Устройство пароизоляции	м ²	167	
	Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты, толщ. 50 мм, в 2 слоя	м ²	167	
	Устройство пароизоляции	м ²	167	
18	Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям.	м	50	
19	Замена деревянного люка выхода на чердак, обитого листовым железом размером 0,9м x 0,8м	шт	1	
20	Погрузка мусора	т		
21	Перевозка мусора на расстояние 9 км	т		

Составил:

Г.л. специалист



В.В. Кузёмкин

01.09.2016

" " 201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 164
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 208/18

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

капитальный ремонт крыши из профилированного листа
Сметная стоимость - 535,163 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 637,22 чел-ч
Сметная заработная плата - 90,750 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены октября 2016 г.

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин
" " 201 г.



№ д/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.		Всего	Основной и зарплата	Эксп. машин В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Эксп. машин В т.ч. зарплата	На един.	Всего
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	2,66 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	584,8	502,45	82,35 0	15,9 0	42,29 0		
1.1	509-9900	Строительный мусор	2,394 т	0		0						
2	ТЕРР58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	2,66 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	602,52	487,95	114,57 24,05	15,16 0,46	40,33 1,22		
2.1	509-9900	Строительный мусор	3,724 т	0		0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали покпок, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов	0,46 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	49,83	49,73	0,1 0	9,1 0	4,19 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,0552 т	0	0	0				
4	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заготовлений проемов оконных без подоконных досок Общестроительные работы	0,0066 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	15,92	14,05	1,87 1	172,76 7,74	1,14 0,05
5	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов на фронтонах из досок Кровля из профилированного листа	0,175 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	63,29	58,15	5,14 2,75	28,87 0,8	5,05 0,14
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,41825 т	0	0	0				
6	ТЕРр58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из брусаев Кровля из профилированного листа	0,36 100 м 0,3492 т	5 969,22 1 949,67 0	35,9 0	2 148,92	701,88	12,92 0	150,09 0	54,03 0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,3492 т	0	0	0				
7	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа	0,18 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	668,95	93,22	6,87 0	39,87 0	7,18 0
8	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью Кровля из профилированного листа	0,06 100 м 0,0762 т	5 930,37 2 081,13 0	69,79 0	355,82	124,87	4,19 0	160,21 0	9,61 0
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,0762 т	0	0	0				
9	ТЕРр53-7-01 (0)	Смена ветровой доски Кровля из профилированного листа	0,25 100 м досок 0,0625 т	908,51 424,11 0	19,04 0	227,13	106,03	4,76 0	31,84 0	7,96 0
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,0625 т	0	0	0				
10	ТЕРр58-5-04 (0)	Смена кобылок из досок (150х150) Кровля из профилированного листа	0,128 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	414,85	221,56	2,69 0	133,25 0	17,06 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,072192 т	0		0				
11	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство контрообрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	1,06	1 852,26	49,64	1 963,4	268,59	52,62	17,3	18,34
			1 м3 древесины в конструкции	253,39	3,69			3,91	0,19	0,2
12	ТЕР58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа	2,66	1 849,41	31,85	4 919,43	687,18	84,72	21,35	56,79
			100 м2	258,34	6,29			16,73	0,32	0,85
13	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство парозащиты прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа	2,66	1 074,46	43,3	2 858,06	319,44	115,18	9,02	23,99
			100 м2	120,09	3,2			8,51	0,16	0,43
14	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам (2х скатная) ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	2,66	23 018,23	159,36	61 228,49	1 549,9	423,9	44,31	117,86
			100 м2 кровли	582,67	19,41			51,63	0,99	2,63
14.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 324,52 м2	176,79		-57 371,89				
14.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7(324,52*7,4=1,9374т)	1,9374 т	12 688,3		24 582,31				
			26,6 м2	177,09		4 710,59				
15	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,38	3 448,64	75,88	1 310,48	39,32	28,83	7,67	2,91
			100 м ограждения	103,48	7,13			2,71	0,36	0,14
15.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,114 т	10 826,75		-1 234,25				
15.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	19 шт.	155,6		2 956,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиринлак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	3,99	253,18	98,46	1 010,19	582,82	392,86	10,2	40,7
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	100м2	146,07	1,9			7,58	0,11	0,44
16.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	82,593 кг	17,63		1 456,11				
17	ТЕР10-01-027-01	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2(на фронтоне)	0,0066	7 802,25	1 261,89	51,49	19,54	8,33	216,89	1,43
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗПм=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТм=6,79*1,25; Общестроительные работы	100 м2 проемов	2 960,55	166,86			1,1	8,49	0,06
17.1	[101-0933]	Скобные изделия для оконных блоков со спаренными и одноварными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
17.2	[203-0176]	Окна одинарной конструкции круглые	0,66 м2	264,95		174,87				
18	ТЕР15-04-024-05	Простая окраска масляными составами по дереву окон	0,008	782,71	5,75	6,26	5,46	0,05	51,23	0,41
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	100 м2 окрашиваемой поверхности	682,42	0,25			0	0,01	0
18.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000196 т	29 000		5,68				
19	ТЕР10-01-022-01	Подшивка карнизов на фронтонах досками	0,175	4 894,63	87,78	856,56	151,72	15,36	65,93	11,54
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2 потолка	866,97	4,91			0,86	0,25	0,04
20	ТЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов на фронтонах	0,175	819,03	7,08	143,33	87,28	1,24	37,44	6,55
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	100 м2	498,76	0,25			0,04	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.1	П113-02461	Эмаль ПФ-115	0,005373 т	29 000		155,8				
21	ТЕР15-04-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Окразка труб на чердаке известковая ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,31 100 м2 фасада	141,12 94,42	3,01 0	43,75	29,27	0,93 0	7,27 0	2,25 0
22	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (6 каналов) Общестроительные работы	0,3 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	434,7	69,41	0,95 0	18,6 0	5,58 0
22.1	509-9900	Строительный мусор	0,0156 т	0		0				
23	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*5; ЭММ=1,06*5; ЗПм=0*5; Мат=359,21*5; ТЗТ=5,2*5; ТЗТм=0*5; Общестроительные работы	10 шт.	323,45	0			0	0	0
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,0225 т	0		0				
24	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (3 канала) Общестроительные работы	10 шт.	231,38	0			0	0	0
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0		0				
25	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*2; ЭММ=1,06*2; ЗПм=0*2; Мат=359,21*2; ТЗТ=5,2*2; ТЗТм=0*2; Общестроительные работы	10 шт.	129,38	0			0	0	0
25.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0		0				
26	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя V=8,5*0,6/100; Общестроительные работы	0,051 100 т мусора	2 368,24	0	120,78	120,78	0 0	214,32 0	10,93 0
26.1	509-9900	Строительный мусор	5,1 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕРР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=1,67*2; Общестроительные работы	3,34 100 м2 Кровли	84,46 55,19	6,35 0	282,1	184,33	21,21 0	4,52 0	15,1 0
27.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	384,1 м2	5,11		1 962,75				
28	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ. 50 мм (первый слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	1,67 100 м2 изолируемой поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	974,21	743,99	230,23 7,4	32,64 0,23	54,51 0,38
28.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	8,6005 м3	346,37		2 978,96				
29	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ. 50 мм (второй слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	1,67 100 м2 изолируемой поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	974,21	743,99	230,23 7,4	32,64 0,23	54,51 0,38
29.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	8,6005 м3	346,37		2 978,96				
30	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	0,5 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	542,6	27,91	8,43 0,98	4,37 0,1	2,19 0,05
31	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж лагов в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=0,9*0,8/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Маг=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,0072 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	18,31	10,59	7,73 1,24	114,14 10,92	0,82 0,08
32	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка лагов в перекрытиях, площадь проема до 2 м2-1 шт V=0,9*0,8/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,0072 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	46,29	15,22	12,08 1,93	164,08 13,65	1,18 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.1	[203-0236]	Лески и лезы со шпильками полозьями утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полозья и коробок однопольные	0,72 м2	589,59		424,5				
32.2	[111-0123]	Замок висячий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
32.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				
32.4	[101-0953]	Ручка-скоба	1 шт.	21,69		21,69				
32.5	[101-0956]	Петля накладная	2 шт.	11,58		23,16				
33	ТССЦшт01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	12,306 т	374,5	0	4 608,6	0	0		
		Цел=53,5*7; <Нет вида работ>	т	0	0			0		
34	ТССЦшт03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км	12,306 т	85,9683	0	1 057,95		0		
		Цел=11,99*7,17; <Нет вида работ>	т	0	0			0		
Итого:						67 947,45	8 185,83	1 872,98		630,03
Кровля из асбестоцементных листов (2, 3)								139,82		7,19
Зарплата										
Машины и механизмы										
Материалы										
Итого										
Крыши, кровли при ремонте (2, 3)										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого										
Кровля из асбестоцементных листов (1)										
Зарплата										
Машины и механизмы										
Материалы										
Итого										

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Зарплата	537,68*10,9	10,9	5 861
Машины и механизмы	114,67*9	9	1 032
Материалы	0	1	0
Итого			6 893
Крыши, кровли при ремонте (2, 3)			
Накладные расходы	(5861+262)*0,83*0,85	0,71	4 347
Сметная прибыль	(5861+262)*0,65*0,8	0,52	3 184
Итого			14 424
Кровля из асбестоцементных листов (1)			
Зарплата	502,45*10,9	10,9	5 477
Машины и механизмы	82,35*9	9	741
Материалы	0	1	0
Итого			6 218

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)		
Накладные расходы	$(5477+0)*1,1*0,9*0,85$	4 601
Сметная прибыль	$(5477+0)*0,7*0,85*0,8$	2 629
Итого		13 448
Кровля из профилированного листа (6, 7, 8, 10, 12)		
Зарплата	1828,71*10,9	19 933
Машины и механизмы	111,39*8,84	985
Материалы	6567,87*3,51	23 053
Итого		43 971
Крыши, кровли при ремонте (6, 7, 8, 10, 12)		
Накладные расходы	$(19933+182)*0,83*0,85$	14 282
Сметная прибыль	$(19933+182)*0,65*0,8$	10 460
Итого		68 713
Кровля из профилированного листа (13, 14, 15)		
Зарплата	1908,66*10,9	20 804
Машины и механизмы	567,91*8,84	5 020
Материалы	36563,63*3,51	128 338
Итого		154 162
Кровли (13, 14, 15)		
Накладные расходы	$(20804+685)*1,2*0,9*0,85$	19 770
Сметная прибыль	$(20804+685)*0,65*0,85*0,8$	9 455
Итого		183 387
Кровля из профилированного листа (11, 19)		
Зарплата	420,31*10,9	4 581
Машины и механизмы	67,98*8,84	601
Материалы	2331,66*3,51	8 184
Итого		13 366
Деревянные конструкции (11, 19)		
Накладные расходы	$(4581+52)*1,18*0,9*0,85$	4 170
Сметная прибыль	$(4581+52)*0,63*0,85*0,8$	1 992
Итого		19 528
Отделочные работы (18, 20, 21)		
Зарплата	122,01*10,9	1 330
Машины и механизмы	2,22*8,32	18
Материалы	230,59*4,1	945
Итого		2 293
Отделочные работы (18, 20, 21)		

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Накладные расходы	$(1330+0)*1,05*0,9*0,85$	1 064
Сметная прибыль	$(1330+0)*0,55*0,85*0,8$	492
Итого		3 849
Общестроительные работы (26)		
Зарплата	120,78*10,9	1 317
Машины и механизмы	0	0
Материалы	0	0
Итого		1 317
Прочие ремонтно-строительные работы (26)		
Накладные расходы	$(1317+0)*0,78*0,85$	869
Сметная прибыль	$(1317+0)*0,5*0,8$	527
Итого		2 713
Общестроительные работы (22, 23, 24, 25, 27)		
Зарплата	422,94*10,9	4 610
Машины и механизмы	24,8*6,26	155
Материалы	3329,03*5,55	18 476
Итого		23 241
Крыши, кровли при ремонте (22, 23, 24, 25, 27)		
Накладные расходы	$(4610+0)*0,83*0,85$	3 273
Сметная прибыль	$(4610+0)*0,65*0,8$	2 397
Итого		28 911
Общестроительные работы (28, 29)		
Зарплата	1487,98*10,9	16 219
Машины и механизмы	460,46*6,26	2 882
Материалы	5957,92*5,55	33 066
Итого		52 167
Полы (28, 29)		
Накладные расходы	$(16219+161)*1,23*0,9*0,85$	15 397
Сметная прибыль	$(16219+161)*0,75*0,85*0,8$	8 354
Итого		75 918
Общестроительные работы (17, 30)		
Зарплата	47,45*10,9	517
Машины и механизмы	16,76*6,26	105
Материалы	724,87*5,55	4 023
Итого		4 645
Деревянные конструкции (17, 30)		
Накладные расходы	$(517+23)*1,18*0,9*0,85$	486

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые	
Сметная прибыль	(517+23)*0,63*0,85*0,8	0,43	232
Итого			5 363
Кровля из профилированного листа (16)			
Зарплата	582,82*10,9	10,9	6 353
Машины и механизмы	392,86*8,84	8,84	3 473
Материалы	1490,62*3,51	3,51	5 232
Итого			15 058
Теплоизоляционные работы (16)			
Накладные расходы	(6353+83)*1*0,9*0,85	0,77	4 956
Сметная прибыль	(6353+83)*0,7*0,85*0,8	0,48	3 089
Итого			23 103
Кровля из профилированного листа (5)			
Зарплата	58,15*10,9	10,9	634
Машины и механизмы	5,14*8,84	8,84	45
Материалы	0	1	0
Итого			679
Перекрытия при ремонте (5)			
Накладные расходы	(634+30)*0,85*0,85	0,72	478
Сметная прибыль	(634+30)*0,8*0,8	0,64	425
Итого			1 582
Кровля из профилированного листа (9)			
Зарплата	106,03*10,9	10,9	1 156
Машины и механизмы	4,76*8,84	8,84	42
Материалы	116,34*3,51	3,51	408
Итого			1 606
Стены при ремонте (9)			
Накладные расходы	(1156+0)*0,86*0,85	0,73	844
Сметная прибыль	(1156+0)*0,7*0,8	0,56	647
Итого			3 097
Двери: деревянные (31, 32)			
Зарплата	25,81*10,9	10,9	281
Машины и механизмы	19,81*9,29	9,29	184
Материалы	576,16*4,44	4,44	2 558
Итого			3 023
Деревянные конструкции (31, 32)			
Накладные расходы	(281+35)*1,18*0,9*0,85	0,9	284
Сметная прибыль	(281+35)*0,63*0,85*0,8	0,43	136


Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		3 443
Общестроительные работы (4)		
Зарплата	14,05*10,9	153
Машины и механизмы	1,87*6,26	12
Материалы	0	0
Итого		165
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (4)		
Накладные расходы	(153+11)*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(153+11)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		382
Итого по погрузке		4 609
Итого по перевозке		1 058
Итого		5 667
Итого		453 528
Итого		453 528
Итого НДС	453528*0,18	81 635,04
Итого		535 163,04

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"



Н.П.Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"



Е.А.Серова