

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
СНКО «Региональный
фонд»

А.Ю. Уткин
« » 2016 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 139/18

по капитальному ремонту кровли плоской, дом кирпичный
(наименование работ)

по адресу: г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 170


(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	53,9	м
Ширина дома	12,7	м
Общая площадь дома	684,53	м ²
Высота дома	12,55	м
Объем дома	8590,85	м ³
Количество этажей	4	шт
Количество подъездов	3	шт

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (2слоя)	м ²	753
	Разборка выравнивающих стяжек толщиной 40 мм	м ²	753
	Устройство пароизоляции	м ²	603
	Устройство теплоизоляции по плоской кровле, из плит пенополистирольных (СПБ-15), толщиной 50 мм	м ²	603
	Крепёж телескопическим дюбелем, диам. 10мм, длина 100 мм	шт	1200
	Устройство выравнивающих стяжек толщиной 30 мм	м ²	753
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м ²	753
	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя	м ²	753
	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к вент. трубам и стенам выходов на кровлю высотой до 600 мм с креплением металлической полосой	м	82
	Смена мелких покрытий из листовой стали на плоских кровлях до 0.5 м. (сливы по краю кровли и выхода на кровлю)	м	146

Разборка покрытий выхода на кровлю из рулонных материалов (2слоя)		м ²	4,6
Разборка выравнивающей цементной стяжки до 20 мм		м ²	4,6
Устройство выравнивающей цементной стяжки 20 мм		м ²	4,6
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер выходов на кровлю		м ²	4,6
Устройство кровель плоских выходов на кровлю из наплавляемых материалов в два слоя		м ²	4,6
Замена стальных зонтов			
	26 каналов	шт	1
	12 каналов	шт	2
Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли к радио и телеантеннам		шт	3
Замена оконных блоков с окраской в помещении выхода на кровлю (0,75 x 0,75)		шт	1
Замена деревянного дверного блока оббитого листовой сталью выхода на кровлю (1,0 x 0,8)		шт	1
Замена люка выхода на кровлю (0,8 x 0,8)		шт	1
Погрузка мусора		т	
Перевозка мусора на расстояние 9 км		т	

Составил Ведущий специалист ОКР
(должность)


(подпись)

Ивашко С.В.
(фамилия, имя, отчество)

" " 201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл. г.Боровичи, ул.Города,д.170
Объект : Капитальный ремонт плоской кровли многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 139/18


капитальный ремонт кровли из наплавляемых материалов(753м2)

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 1 176,906 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 599,92 чел-ч
Сметная заработная плата - 231,487 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены октября 2016 г.

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю.Уткин
" " 201 г.



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
			ед. изм.	т	Всего	Экспл. машин В т.ч.	Всего	Основно й зарплаты	Экспл. машин В т.ч. зарплаты	На един.	Всего
1	2		4		5	6	7	8	9	10	11
Крыша 753м2											
1	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов Кровля из наплавляемых материалов	7,53		212,69	41,86	1 601,56	1 286,35	315,21	14,38	108,28
			100 м2		170,83	0			0	0	0
1.1	509-9900	Строительный мусор	5,8734	т	0		0				
2	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС38 н.3.3.1	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (40мм)(Мусор:753*0,04*1,8=54,216тн) ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Ма=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8; Кровля из наплавляемых материалов	7,53		453,21	166,86	3 412,67	2 156,22	1 256,46	21,78	164
			100 м2		286,35	25,47			191,79	1,94	14,61
2.1	509-9900	Строительный мусор	54,216	т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР12-01-017-02 (0) к=25; МДС38 п.3.3.1	Демонтаж: выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(40-15=25) ЗП=13,15*25*0,8; ЭММ=2,93*25*0,8; ЗПм=0,49*25*0,8; Мат=49,25*25*0; ТЗТм=1*25*0,8; ТЗТм=0,03*25; Кровля из наплавленных материалов	100 м2 стяжки	263	9,8					
4	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок Кровля из наплавленных материалов	6,03 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	509,29	332,8	38,29 0	4,52 0	27,26 0
4.1	[101-3326]	Рубероид кровельный	693,45 м2	4,94		3 425,64				
5	ТЕР12-01-013-01 (0) МДС35 п.4.7	Утепление покрытий плитками из пенопластиа полистирольного на битумной мастике в один слой (2сл. толщ. по 25 мм) ЗП=273,03*1,15; ЭММ=147,53*1,25; ЗПм=11,4*1,25; ТЗТ=21,02*1,15; ТЗТм=0,58*1,25; Кровля из наплавленных материалов	6,03 100 м2	1 383,26 314,01	184,41 14,25	8 341,06	1 893,48	1 111,99 85,93	24,17 0,73	145,75 4,4
5.1	[104-0240]	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола	15,5257 м3	1 083,97		16 829,39				
6	ТЕР12-01-013-02 (0) МДС35 п.4.7	Утепление покрытий плитками на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-01 ЗП=195,24*1,15; ЭММ=141,55*1,25; ЗПм=11,4*1,25; ТЗТ=15,03*1,15; ТЗТм=0,58*1,25; Кровля из наплавленных материалов	6,03 100 м2	1 003,94 224,53	176,94 14,25	6 053,76	1 353,92	1 066,95 85,93	17,28 0,73	104,2 4,4
6.1	[104-0240]	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола	15,5257 м3	1 083,97		16 829,39				
7	ТЕР09-05-003-01 (0) МДС35 п.4.7	Поставка болтов стальных с гайками и шайбами (Применительно, дюбеля для крепления пенополистирола) ЗП=164,46*1,15; ЭММ=3,17*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=11,9*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавленных материалов	12 100 шт. болтов	193,09 189,13	3,96 0	2 317,08	2 269,56	47,52 0	13,69 0	164,28 0
7.1	[101-5480]	Дюбель распорный, размер 10х120 мм	12 100 шт.	55,07		660,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР12-01-017 -01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(30 мм), в том числе паркет.	7,53	1 453,77	260,73	10 946,89	3 099,57	1 963,3	31,3	235,69
	(0)	ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	100 м2 стяжки	411,63	39,8			299,69	2,43	18,3
9	ТЕР12-01-017 -02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	7,53	1 020,53	54,94	7 684,59	1 708,11	413,7	17,25	129,89
	(0) к=15;	ЗП=13,15*15*1,15; ЭММ=2,93*15*1,25; ЗПм=0,49*15*1,25; Маг=49,25*15; ТЗТ=1*15*1,15; ТЗТм=0,03*15*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	100 м2 стяжки	226,84	9,19			69,2	0,56	4,22
10	ТЕР12-01-016 -02	Орунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	7,53	124,65	5,29	938,61	323,04	39,83	3,22	24,25
	(0)	ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	100 м2 кровли	42,9	0			0	0	0
11	ТЕР12-01-002 -09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	7,53	9 184,24	56,81	69 157,33	1 780,77	427,78	16,51	124,32
	(0)	ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	100 м2 кровли	236,49	4,91			36,97	0,25	1,88
12	ТЕР12-01-004 -04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к вентиляционным трубам и стенам выходов на кровлю высотой до 600 мм без фартуков с креплением стальной полосой	0,82	11 471,02	128,69	9 406,24	468	105,53	40,83	33,48
	(0)	ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	100 м примыканий	570,73	17,45			14,31	0,89	0,73
12.1	[101-1755]	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	0,01066 т	7 358,17		78,44				
13	ТЕРр58-20-02 (0)	Смена обделок из листовой стали (сшивы по краю кровли и козырьков балконов) шириной до 0,7 м Кровля из наплавляемых материалов	1,46 100 м	6 505,07 821,23	11,49 2,75	9 497,4	1 199	16,78	63,22	92,3
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,4818 т	0		0		4,02	0,14	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(26 каналов) Кровля из наплавляемых материалов	0,1 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	144,9	23,14	0,32 0	18,6 0	1,86 0
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,0052 т	0		0				
15	ТЕРр58-21-02 (0) к=25	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*25; ЭММ=1,06*25; ЗПм=0*25; Мат=359,21*25; ТЗТ=5,2*25; ТЗТм=0*25; Кровля из наплавляемых материалов	0,1 10 шт.	10 624 1 617,25	26,5 0	1 062,4	161,73	2,65 0	130 0	13 0
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,0375 т	0		0				
16	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (12 каналов) Кровля из наплавляемых материалов	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	289,8	46,28	0,63 0	18,6 0	3,72 0
16.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0		0				
17	ТЕРр58-21-02 (0) к=11	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*11; ЭММ=1,06*11; ЗПм=0*11; Мат=359,21*11; ТЗТ=5,2*11; ТЗТм=0*11; Кровля из наплавляемых материалов	0,2 10 шт.	4 674,56 711,59	11,66 0	934,91	142,32	2,33 0	57,2 0	11,44 0
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,033 т	0		0				
18	ТЕРр58-16-01 (0)	Установка стальной гильзы при обделке мест примыкания к антеннам (Применит) Кровля из наплавляемых материалов	0,03 100 мест	856,62 612,45	34,18 4,69	25,7	18,37	1,03 0,14	45,4 0,32	1,36 0,01
18.1	[110-0208]	Гильзы стальные с фланцами	0,015 т	9 745,11		146,18				
18.2	509-9900	Строительный мусор	0,009 т	0		0				
19	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС38 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=0,8*0,8/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,0064 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	16,28	9,41	6,87 1,1	114,14 10,92	0,73 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35, п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2(0,8*0,8)*1шт V=0,8*0,8/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,0064 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	41,14	13,53	10,74	164,08 13,65	1,05 0,09
20.1	[203-0236]	Люки со шпильками полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотни однонольные	0,64 м2	589,59		377,34				
20.2	[111-0123]	Замок висячий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
20.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				
20.4	[101-0953]	Ручка-скоба	1 шт.	21,69		21,69				
20.5	[101-0956]	Петля накладная	2 шт.	11,58		23,16				

Выход на кровлю(4,6м2)

21	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов на выходе на кровлю Кровля из наплавляемых материалов	0,046	212,69	41,86	9,78	7,86	1,93	14,38	0,66
			100 м2 покрытия	170,83	0			0		0
21.1	509-9900	Строительный мусор	0,03588 т	0		0				
22	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС38 п.3.3.1	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (20 мм) (Мусор: 4,6*0,02*1,8=0,1656тн) ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8; Кровля из наплавляемых материалов	0,046	453,21	166,86	20,85	13,17	7,68	21,78	1
			100 м2 стяжки	286,35	25,47			1,17		1,94
22.1	509-9900	Строительный мусор	0,1656 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР12-01-017 -02	Демонтаж: выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(20-15=5) ЗП=13,15*5*0,8; ЭММ=2,93*5*0,8; ЗПм=0,49*5*0,8; Мат=49,25*5*0; ТЗТ=1*5*0,8; ТЗТм=0,03*5; Кровля из наплавленных материалов	0,046	64,32	11,72	2,96	2,42	0,54	4	0,18
	(0) к=5; МДСЗ8 п.3.3.1		100 м2 стяжки	52,6	1,96			0,09	0,15	0,01
24	ТЕР12-01-017 -01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(20 мм) ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавленных материалов	0,046	1 453,77	260,73	66,87	18,93	11,99	31,3	1,44
	(0)		100 м2 стяжки	411,63	39,8			1,83	2,43	0,11
25	ТЕР12-01-017 -02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, к=5 ЗП=13,15*5*1,15; ЭММ=2,93*5*1,25; ЗПм=0,49*5*1,25; Мат=49,25*5; ТЗТ=1*5*1,15; ТЗТм=0,03*5*1,25; Кровля из наплавленных материалов	0,046	340,17	18,31	15,65	3,48	0,84	5,75	0,26
	(0) к=5; МДСЗ5 п.4.7		100 м2 стяжки	75,61	3,06			0,14	0,19	0,01
26	ТЕР12-01-016 -02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной(выход на кровлю) ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавленных материалов	0,046	124,65	5,29	5,73	1,97	0,24	3,22	0,15
	(0)		100 м2 кровли	42,9	0			0	0	0
27	ТЕР12-01-002 -09	Устройство кровельных плиток из наплавленных материалов в два слоя на выходе на кровлю ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавленных материалов	0,046	9 184,24	56,81	422,48	10,88	2,61	16,51	0,76
	(0)		100 м2 кровли	236,49	4,91			0,23	0,25	0,01
28	ТЕР46-04-012 -03	Разборка деревянных заполнения проемов дверных и воротных V=1,0*0,8/100; Двери: деревянные	0,008	1 564,23	284,06	12,51	10,24	2,27	103,91	0,83
	(0)		100 м2	1 280,17	152,17			1,22	7,74	0,06
29	ТЕР10-01-039 -01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ЗП=1457,83*1,15; ЭММ=1366,05*1,25; ЗПм=223,14*1,25; ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТм=11,35*1,25; Двери: деревянные	0,008	6 289,02	1 707,56	50,31	13,41	13,66	119,92	0,96
	(0)		100 м2 проемов	1 676,5	278,93			2,23	14,19	0,11
29.1	[111-0123]	Замок висячий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.2	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				
29.3	[101-09 53]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				
29.4	[101-09 56]	Перги накладная	1 шт.	11,58		11,58				
29.5	203-9057	Блоки дверные	0,8 м2	0		0				
29.6	[203-0234]	Блоки дверные служебные с подоттами, утепленными мягкой древесноволокнистой плитой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные	0,8 м2	617,52		494,02				
30	ТЕР10-01-027 -01 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами сварными в стенах каменных площадью проема до 2 м2(0,75*0,75)1 шт ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗПм=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТм=6,79*1,25; Общестроительные работы	0,0056 100 м2 проемов	7 802,25 2 960,55	1 261,89 166,86	43,69 10,05	16,58 0,93	7,07 8,49	216,89 0,05	1,21
30.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со сварными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
30.2	[203-0176]	Окна одинарной конструкции	0,56 м2	264,95		148,37				
31	ТССЦп01-01-01-043	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Цед=3,84*7; <Нет вида работ>	60,7816 т	26,88 0	0 0	1 633,81 5 225,39	0 0	0 0		
32	ТССЦп03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 9 км Цед=1,99*7,17; <Нет вида работ>	60,7816 т	85,9683 0	0 0	5 225,39 174 729,2	0 20 364,93	0 7 318		1 544,91
Итого:								872,43		55,01
Кровля из напыляемых материалов (2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 26, 27)			Наименование и значение множителей							
Зарплата			Значение							
Машинны и механизмы			Прямые							
Материалы										

Кровля из напыляемых материалов (2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 26, 27)

Зарплата

Машинны и механизмы

Материалы

14814,35*10,9

6850,7*7,95

130969,51*2,71

10,9

7,95

2,71

161 476

54 463

354 927

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые	
Итого		570 866	
Кровли (2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 26, 27)			
Накладные расходы	(161476+9386)*1,2*0,9*0,85	0,92	157 193
Сметная прибыль	(161476+9386)*0,65*0,85*0,8	0,44	75 179
Итого		803 238	
Кровли из наплавливаемых материалов (4, 13, 14, 15, 16, 17, 18)			
Зарплата	1923,64*10,9	10,9	20 968
Машины и механизмы	62,03*7,95	7,95	493
Материалы	14050,59*2,71	2,71	38 077
Итого		59 538	
Крыши, кровли при ремонте (4, 13, 14, 15, 16, 17, 18)			
Накладные расходы	(20968+45)*0,83*0,85	0,71	14 919
Сметная прибыль	(20968+45)*0,65*0,8	0,52	10 927
Итого		85 384	
Кровли из наплавливаемых материалов (1, 21)			
Зарплата	1294,21*10,9	10,9	14 107
Машины и механизмы	317,14*7,95	7,95	2 521
Материалы	0*2,71	2,71	0
Итого		16 628	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструктивных элементов) (1, 21)			
Накладные расходы	(14107+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	11 850
Сметная прибыль	(14107+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	6 771
Итого		35 249	
Двери: деревянные (19, 20, 29)			
Зарплата	36,35*10,9	10,9	396
Машины и механизмы	31,27*9,29	9,29	290
Материалы	1186,93*4,44	4,44	5 270
Итого		5 956	
Деревянные конструкции (19, 20, 29)			
Накладные расходы	(396+55)*1,18*0,9*0,85	0,9	406
Сметная прибыль	(396+55)*0,63*0,85*0,8	0,43	194
Итого		6 556	
Кровля из наплавливаемых материалов (7)			
Зарплата	2269,56*10,9	10,9	24 738
Машины и механизмы	47,52*7,95	7,95	378
Материалы	660,84*2,71	2,71	1 791
Итого		26 907	

	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Строительные металлические конструкции (7)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль			
Итого			
Двери: деревянные (28)			
Зарплата			
Машины и механизмы			
Материалы			
Итого			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (28)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль			
Итого			
Общестроительные работы (30)			
Зарплата			
Машины и механизмы			
Материалы			
Итого			
Деревянные конструкции (30)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль			
Итого			
Итого по подгруппе			
Итого по перевозке			
Итого			
Итого			
Итого			
Итого			

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОГГД СНКО "Региональный фонд"

Н.И. Коновапова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОГГД СНКО "Региональный фонд"

О.В. Петрова