


«УТВЕРЖДАЮ»
 Генеральный директор СНКО
 «Региональный фонд»
 А.Ю. Уткин
 2016 г.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту _____ кровли 3 -х скатной,
 угол уклона более 27 град. дом Деревянный

(наименование работ)

по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул. Топстого № 53

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома 13,45 и 2,2 м
 Ширина дома 10,05 и 8,64 м
 Общая площадь дома 154,17 м²
 Высота дома 6,35 м
 Объем дома 979 м³
 Количество этажей 2 шт.
 Количество входов 2 шт.
 Количество квартир 5 шт.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Разборка деревянных элементов кровли: - обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	231
2	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	34,2
3	Разборка покрытий кровель: - из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов	м ²	231

	- из кровельной листовой стали	м ²	194
4	Устройство обрешетки из досок и брусков с прозорами для кровли из : - профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ²	231
5	Устройство контр обрешетки из брусков с прозорами для кровли из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ³	0,924
6	Устройство пароизоляции	м ²	231
7	Устройство кровель : - из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ²	231
8	Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	23,1
9	Устройство снегозадержателей трубчатых	м	38
10	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пироглакс" лобой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	347
11	Разборка деревянного карниза кровли Устройство деревянного карниза кровли	м ² м ²	49 49
12	Окраска деревянного карниза кровли Разборка подшивки карниза фронтона Подшивка карниза фронтона	м ² м ² м ²	49 12,2 12,2
13	Окраска деревянного карниза фронтона Разборка деревянных оконных заголовней на фронтонах (1,1 м x 0,75 м)	м ² шт шт	1,65 2 2
	Установка оконных блоков на фронтонах (1,1 м x 0,75 м)	шт	1,65
	Окраска оконных блоков на фронтонах	шт	2
14	Разборка деревянного фронтона Устройство фронтона из досок Окраска деревянного фронтона	м ² м ² м ²	16,4 16,4 16,4
15	Ремонт деревянных элементов конструкций кровли : - смена стропильных ног из бруса 150 x 150 мм - укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон - смена ветровой доски	м м м м	25 37 17,4

	- смена коньковой доски	М	9,1
	Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич огнеупорный полнотелый одинарный	М ³	0,12
16	Штукатурка дымовых кирпичных труб чердачного помещения	М ²	12,4
17	Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) -известковая	М ²	12,4
18	Установка копаков на трубах	шт	3
19	Устройство желобов настенных	М	41,2
20	Смена прямых звеньев водосточных труб	М	25,4
	Смена колен водосточных труб	шт	8
	Смена отливов водосточных труб	шт	4
	Смена воронок водосточных труб	шт	4
	Смена ухватов водосточных труб	шт	16
21	Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	М ³	6,3
	Устройство пароизоляции	М ²	125,7
	Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты, голш. 50 мм, в 2 слоя	М ²	125,7
	Устройство пароизоляции	М ²	125,7
22	Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям.	М	30
23	Замена деревянного дверного блока выхода на чердак, 2 м х 0,7 м	шт	1
24	Установка и разборка инвентарных лесов, высотой 6 м	М ²	25,4
25	Погрузка мусора	т	
26	Перевозка мусора на расстояние 9 км	т	

Составил: Г.Л. специалист



В.В. Кузёмкин

08.07.2016 год

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор

СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

" " 2016 г.

" " 2016 г.

Наименование строжки - Новгородская обл, г.Боровичи, ул.Голостого, д.53

Объект : Капитальный ремонт сканной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 331/18

капитальный ремонт кровли (231м2)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость - 580,354 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 709,83 чел-ч

Сметная заработная плата - 100,488 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены октября 2016 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машины		
				ед. изм.	Всего	Основной и зарплата	Экспл. машин В т.ч. зарплата	Основной и зарплата	Экспл. машин В т.ч. зарплата	На едн.
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	2,31 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	508	436	72 0	15,9 0	36,73 0
1.1	509-9900	Строительный мусор	2,079 т	0	0	0	0	0	0	0
2	ТЕР46-04-008-02 (0)	Разборка покрытий кровель из листовой стали Кровля из оцинкованной стали	1,94 100 м2 покрытия	114,58 101,93	12,65 0	222	198	25 0	8,58 0	16,65 0
3	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, свайриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов	0,342 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	37	37	0 0	9,1 0	3,11 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,04104 т	0		0				
4	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусьев с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	2,31 100 м2 кровля	226,51 183,44	43,07 9,04	523	424	99	15,16	35,02
4.1	509-9900	Строительный мусор	3,234 т	0		0				
5	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов на фронтонах Кровля из профилированного листа	0,122 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	44	41	4	28,87	3,52
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,29158 т	0		0				
6	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов Кровля из профилированного листа	0,49 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	177	163	14	28,87	14,15
6.1	509-9900	Строительный мусор	1,1711 т	0		0				
7	ТЕРр58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из брусьев Кровля из профилированного листа	0,25 100 м	5 969,22 1 949,67	35,9 0	1 492	487	9	150,09	37,52
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,2425 т	0		0				
8	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног распивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа	0,37 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	1 375	192	14	39,87	14,75
9	ТЕРр58-5-04 (0)	Смена коньковой доски (Дримент) Кровля из профилированного листа	0,091 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	295	158	2	133,25	12,13
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,051324 т	0		0				
10	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004, п.4.7	Устройство контрообрешетки V=2,31*0,4; ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	0,924 1 м3	1 852,26 253,39	49,64 3,69	1 711	234	46	17,3	15,99
11	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа	2,31 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	4 272	597	74	21,35	49,32
								15	0,32	0,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция) Кровля из профилированного листа	2,31 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	19,5	127	15	4,52	10,44
12.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ	265,65 м2	6,85		1 820				
13	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по головкам прогонам средней сложности(3х скат) ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	2,31 100 м2 кровли	24 629,78 623,5	159,36 19,41	56 895	1 440	368 45	47,41 0,99	109,52 2,29
13.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	-295,68 м2	176,79		-52 273				
13.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7(29 5,68*7,4кг)	2,188 т	12 688,3		27 762				
13.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профли с покрытием, прижимки к стенам и трубам	23,1 м2	177,09		4 091				
14	ТЕРр53-7-01 (0)	Смена ветровой доски Кровля из профилированного листа	0,174 100 м досок	908,51 424,11	19,04 0	158	74	3 0	31,84 0	5,54 0
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,0435 т	0		0				
15	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,38 100 м ограждения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	1 310	39	29 3	7,67 0,36	2,91 0,14
15.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вепомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,114 т	10 826,75		-1 234				
15.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый 2000 мм (применит)	19 шт	155,6		2 956				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР26-02-018-02	Огнебезопасное покрытие деревянных конструкций составом "Тиррилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	3,47	253,18	98,46	879	507	342	10,2	35,39
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2	146,07	1,9			7	0,11	0,38
16.1	[113-8071]	Антисептик-ангипирен "ГИРИЛАКС 3000" для древесины	71,829 кг	17,63		1 266				
17	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов досками(на фронтонах) ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа	0,122 100 м2 потолка	4 894,63 866,97	87,78 4,91	597	106	11 1	65,93 0,25	8,04 0,03
18	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов досками ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа	0,49 100 м2 потолка	4 894,63 866,97	87,78 4,91	2 398	425	43 2	65,93 0,25	32,31 0,12
19	ТССПп01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	7,154 т	374,5 0	0	2 679	0	0		
20	ТССПп03-21-01-0 09	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояния до 9 км Цед=11,99*7,17; <Нет вида работ>	7,154 т	85,9683 0	0	615		0		
ИТОГО:			57 476	5 685	1 170	107				443,04 5,43

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Кровля из профилированного листа (10, 17, 18)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Деревянные конструкции (10, 17, 18)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровля из профилированного листа (7, 8, 9, 11, 12)

765*10,9
100*8,84
3843*3,51

(765+6)*10,9*1,18*0,9*0,85
(765+6)*10,9*0,63*0,85*0,8

33 890

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата		1561*10,9	17 015
Машины и механизмы		114*8,84	1 008
Материалы		7776*3,51	27 294
Итого			45 317
Крыши, кровли при ремонте (7, 8, 9, 11, 12)			
Накладные расходы		(1561+15)*10,9*0,83*0,85	12 197
Сметная прибыль		(1561+15)*10,9*0,65*0,8	8 933
Итого			66 447
Кровля из профилированного листа (13, 15)			
Зарплата		1479*10,9	16 121
Машины и механизмы		397*8,84	3 509
Материалы		37630*3,51	132 081
Итого			151 711
Кровли (13, 15)			
Накладные расходы		(16121+523)*1,2*0,9*0,85	15 312
Сметная прибыль		(16121+523)*0,65*0,85*0,8	7 323
Итого			174 346
Кровля из профилированного листа (16)			
Зарплата		507*10,9	5 526
Машины и механизмы		342*8,84	3 023
Материалы		1296*3,51	4 549
Итого			13 098
Теплоизоляционные работы (16)			
Накладные расходы		(5526+76)*1*0,9*0,85	4 314
Сметная прибыль		(5526+76)*0,7*0,85*0,8	2 689
Итого			20 101
Кровля из асбестоцементных листов (3, 4)			
Зарплата		461*10,9	5 025
Машины и механизмы		99*9	891
Материалы		0	0
Итого			5 916
Крыши, кровли при ремонте (3, 4)			
Накладные расходы		(5025+229)*0,83*0,85	3 730
Сметная прибыль		(5025+229)*0,65*0,8	2 732
Итого			12 378
Кровля из асбестоцементных листов (1)			
Зарплата		436*10,9	4 752
Машины и механизмы		72*9	648

Материалы	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		0	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)			
Накладные расходы		(4752+0)*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль		(4752+0)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого			11 673
Кровля из профилированного листа (14)			
Зарплата		74*10,9	10,9
Машины и механизмы		3*8,84	8,84
Материалы		81*3,51	3,51
Итого			1 118
Стены при ремонте (14)			
Накладные расходы		(807+0)*0,86*0,85	0,73
Сметная прибыль		(807+0)*0,7*0,8	0,56
Итого			2 159
Кровля из профилированного листа (5, 6)			
Зарплата		204*10,9	10,9
Машины и механизмы		18*8,84	8,84
Материалы		0	1
Итого			2 383
Перекрытия при ремонте (5, 6)			
Накладные расходы		(2224+109)*0,85*0,85	0,72
Сметная прибыль		(2224+109)*0,8*0,8	0,64
Итого			5 556
Кровля из оцинкованной стали (2)			
Зарплата		198*10,9	10,9
Машины и механизмы		25*8,92	8,92
Материалы		0	1
Итого			2 381
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)			
Накладные расходы		(2158+0)*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль		(2158+0)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого			5 230
Итого по погрузке			
Итого по перевозке			2 679
Итого			615
Итого			3 294
Общестроительные и отделочные работы			
Итого			335 074

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по-дереву карнизов	0,612	819,03	7,08	501,25	305,24	4,33	37,44	22,91
	(0) МДС35.п.4.7	V=0,122+0,49; ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2	498,76	0,25			0,15	0,01	0,01
1.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,018788	29 000		544,86				
2	ТЕР53-1-01	Разборка обшивки фронтонов деревянных	0,164	193,61	52,04	31,75	23,22	8,53	12,3	2,02
	(0)		100 м2 стен	141,57	8,85			1,45	0,45	0,07
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,15416	0		0				
3	ТЕР10-01-012-01	Обшивка фронтонов досками	0,164	4 264,1	74,53	699,31	90,03	12,22	41,75	6,85
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2	548,95	0			0	0	0
4	ТЕР15-04-024-01	Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов	0,164	723,52	7,08	118,66	70,47	1,16	32,26	5,29
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2	429,67	0,25			0,04	0,01	0
4.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,004428	29 000		128,41				
5	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заглоненный проемов оконных на фронтонах	0,0165	2 412,46	284,06	39,81	35,12	4,69	172,76	2,85
	(0)	V=1,1*0,75*2/100	100 м2	2 128,4	152,17			2,51	7,74	0,13
6	ТЕР10-01-027-09	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2	0,0165	10 021,06	585,83	165,35	53,24	9,67	239,2	3,95
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 проемов	3 226,81	0			0	0	0
6.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	2	10,05		20,1				
6.2	[203-0176]	Окна одинарной конструкции	1,65	264,95		437,17				
7	ТЕР15-04-024-05	Простая окраска масляными составами по дереву заглоненный оконных проемов	0,02	782,71	5,75	15,65	13,65	0,12	51,23	1,02
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2	682,42	0,25			0,01	0,01	0
7.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00049	29 000		14,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕРр69-9-01 (0)	Уборка с перекрытий старого утеплителя и мусора V=6,3*0,6/100	0,0378 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	89,52 89,52	89,52 89,52	0 0	214,32 214,32	8,1 8,1
8.1	509-9900	Строительный мусор	3,78 т	0	0	0	0	0	0	0
9	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство пароизоляции из рулонных материалов под утеплитель и на утеплитель V=125,7*2/100	2,514	84,46	6,35	212,33	138,75	15,96	4,52	11,36
9.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	289,11 м2	5,11	0	1 477,35		0	0	0
10	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых (толщ 50 мм) Первый слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	1,257 100 м2	583,36 445,5	137,86 4,43	733,28	559,99	173,29	32,64	41,03
10.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	6,47355 м3	346,37		2 242,24				
11	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых (толщ 50 мм) Второй слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	1,257 100 м2	583,36 445,5	137,86 4,43	733,28	559,99	173,29	32,64	41,03
11.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	6,47355 м3	346,37		2 242,24				
12	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы и бортова(0,12м3)	0,47 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	107,32	89,41	4,35	14,77	6,94
12.1	[115-2835]	Кирпич огнеупорный (47шт*4кг)	0,188 т	1 374,64		258,43				0,04
12.2	509-9900	Строительный мусор	0,2397 т	0		0				
13	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	0,3 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	434,7	69,41	0,95	18,6	5,58
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,0156 т	0		0				0
14	ТЕРр61-31-01 (0)	Ошкуривание поверхности дымовых труб	0,124 100 м2	2 818,46 1 859,31	1,9 0	349,49	230,55	0,24	131,4	16,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Ожраска труб по подготовленной поверхности известковая на чердаке ЗП=59,01*1,15; ЗММ=2,36*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТМ=0*1,25	0,124 100 м2	82,12 67,86	2,95 0	10,18	8,41	0,37 0	5,09 0	0,63 0
16	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка холдовых досок ЗП=48,53*1,15; ЗММ=13,48*1,25; ЗПМ=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТМ=0,08*1,25	0,3 100 м холдов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	325,56	16,74	5,06 0,59	4,37 0,1	1,31 0,03
17	ТЕРр58-19-02 (0)	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов настенных желобов	0,412 100 м покрытия	7 577,9 1 461,08	14,01 3,54	3 122,09	601,96	5,77 1,46	117,45 0,18	48,39 0,07
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,147496 т	0		0				
18	ТЕРр58-10-01 (0)	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	0,254 100 м	6 272,01 478,03	13,75 0	1 593,09	121,42	3,49 0	36,8 0	9,35 0
19	ТЕРр58-10-03 (0)	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей	0,08 100 шт.	840,57 830,06	8,46 0	67,25	66,4	0,68 0	63,9 0	5,11 0
19.1	[201-1102]	Колесо из оцинкованной стали	8 шт.	27,84		222,72				
20	ТЕРр58-10-05 (0)	Смена отливов (отметов) водосточных труб	0,04 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	28,01	27,59	0,34 0	53,1 0	2,12 0
20.1	[201-1103]	Отливы (отметы) из оцинкованной стали	4 шт.	34,56		138,24				
21	ТЕРр58-10-06 (0)	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	0,04 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	28,01	27,59	0,34 0	53,1 0	2,12 0
21.1	[301-1104]	Воронка водосточная из оцинкованной стали	4 шт.	46,03		184,12				
22	ТЕРр58-22-02 (0)	Смена ухватов для водосточных труб в деревянных стенах	0,16 100 шт.	984,76 269,95	1,06 0	157,56	43,19	0,17 0	21,7 0	3,47 0
22.1	509-9900	Строительный мусор	0,0016 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ГЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (для обшивки карнизов и фронтонов) ЗП=572,03*1,15; ЗММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,254	1,043,42	9,26	265,03	167,09	2,35	50,03	12,71
24	ТССПгр01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	4,338	374,5	0	1 624,58	0	0	0	0
25	ТССПгр03-21-01-0 09	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км Цед=11,99*7,17	4,338	85,9683	0	372,94	0	0	0	0
Итого:				17 738,57	3 408,98	427,37	18,09	260,43	0,93	

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Общестроительные работы (3, 6, 16)										
Зарплата						160,01*10,9		10,9		1 744,11
Машины и механизмы						26,95*6,26		6,26		168,71
Материалы						1460,53*5,55		5,55		8 105,94
Итого										10 018,76
Деревянные конструкции (3, 6, 16)										
Накладные расходы						(160,01+0,59)*10,9*1,18*0,9*0,85		0,9		1 575,49
Сметная прибыль						(160,01+0,59)*10,9*0,63*0,85*0,8		0,43		752,73
Итого										12 346,98
Общестроительные работы (10, 11)										
Зарплата						1119,98*10,9		10,9		12 207,78
Машины и механизмы						346,58*6,26		6,26		2 169,59
Материалы						4484,48*5,55		5,55		24 888,86
Итого										39 266,23
Полы (10, 11)										
Накладные расходы						(1119,98+11,14)*10,9*1,23*0,9*0,85		0,94		11 589,46
Сметная прибыль						(1119,98+11,14)*10,9*0,75*0,85*0,8		0,51		6 287,9
Итого										57 143,59
Отделочные работы (1, 4, 7, 15)										
Зарплата						397,77*10,9		10,9		4 335,69
Машины и механизмы						5,98*8,32		8,32		49,75
Материалы						929,47*4,1		4,1		3 810,83
Итого										8 196,27

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Отделочные работы (1, 4, 7, 15)		
Накладные расходы	$(397,77+0,2)*10,9*1,05*0,9*0,85$	3 470,3
Сметная прибыль	$(397,77+0,2)*10,9*0,55*0,85*0,8$	1 605,01
Итого		13 271,58
Общестроительные работы (9, 13)		
Зарплата	208,16*10,9	2 268,94
Машины и механизмы	16,91*6,26	105,86
Материалы	1899,31*5,55	10 541,17
Итого		12 915,97
Крыши, кровли при ремонте (9, 13)		
Накладные расходы	$(2268,94+0)*0,83*0,85$	1 610,95
Сметная прибыль	$(2268,94+0)*0,65*0,8$	1 179,85
Итого		15 706,77
Общестроительные работы (8)		
Зарплата	89,52*10,9	975,77
Машины и механизмы	0	0
Материалы	0	0
Итого		975,77
Прочие ремонтно-строительные работы (8)		
Накладные расходы	$(975,77+0)*0,78*0,85$	644,01
Сметная прибыль	$(975,77+0)*0,5*0,8$	390,31
Итого		2 010,09
Общестроительные работы (5)		
Зарплата	35,12*10,9	382,81
Машины и механизмы	4,69*6,26	29,36
Материалы	0*5,55	0
Итого		412,17
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (5)		
Накладные расходы	$(382,81+27,36)*1,1*0,9*0,85$	344,54
Сметная прибыль	$(382,81+27,36)*0,7*0,85*0,8$	196,88
Итого		953,59
Общестроительные работы (2)		
Зарплата	23,22*10,9	253,1
Машины и механизмы	8,53*6,26	53,4
Материалы	0	0
Итого		306,5
Стены при ремонте (2)		
Накладные расходы	$(253,1+15,81)*0,86*0,85$	196,3

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль	(253,1+15,81)*0,7*0,8	150,59
Итого		653,39
Отделочные работы (14)		
Зарплата	230,55*10,9	2 513
Машины и механизмы	0,24*8,32	2
Материалы	118,7*4,1	486,67
Итого		3 001,67
Штукатурные работы при ремонте (14)		
Накладные расходы	(2513+0)*0,79*0,85	1 683,71
Сметная прибыль	(2513+0)*0,5*0,8	1 005,2
Итого		5 690,58
Отделочные работы (23)		
Зарплата	167,09*10,9	1 821,28
Машины и механизмы	2,35*8,32	19,55
Материалы	95,59*4,1	391,92
Итого		2 232,75
Конструкции из кирпича и блоков (23)		
Накладные расходы	(1821,28+0)*1,22*0,9*0,85	1 693,79
Сметная прибыль	(1821,28+0)*0,8*0,85*0,8	983,49
Итого		4 910,03
Общестроительные работы (12)		
Зарплата	89,41*10,9	974,57
Машины и механизмы	4,35*6,26	27,23
Материалы	271,99*5,55	1 509,54
Итого		2 511,34
Печные работы при ремонте (12)		
Накладные расходы	(974,57+8,07)*0,78*0,85	648,54
Сметная прибыль	(974,57+8,07)*0,63*0,8	491,32
Итого		3 651,2
Кровля из оцинкованной стали (17, 18, 19, 20, 21, 22)		
Зарплата	888,15*10,9	9 680,84
Машины и механизмы	10,79*8,92	96,25
Материалы	4642,14*3,6	16 711,7
Итого		26 488,79
Крыши, кровли при ремонте (17, 18, 19, 20, 21, 22)		
Накладные расходы	(9680,84+15,91)*0,83*0,85	6 884,69
Сметная прибыль	(9680,84+15,91)*0,65*0,8	5 042,31
Итого		38 415,79

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого по погрузке		1 624,58
Итого по перевозке		372,94
Итого		1 997,52
Итого		156 751,11

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		491 825,11
НДС	49 182,511*0,18	88 528,52
Итого		580 353,63

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Н.П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Е.А. Серова