


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

20 \_\_\_\_\_ год



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 636/17

Капитальный ремонт фасада

Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Ленинградская, д.4.

Наименование работ

№ п/п	Единица измерения	Количество	Примечание
1	4	5	6
1	100 м <sup>2</sup> расчищенной поверхности	2,511	
2	100 м <sup>2</sup> отремонтированной поверхности	2,72	
3	100 м <sup>2</sup> окрасиваемой поверхности	6,573	
4	1 м <sup>3</sup> кладки	0,5	
5	100 м <sup>2</sup> расчищенной поверхности	0,092	
6	100 м <sup>2</sup> отремонтированной поверхности	0,158	
7	100 м <sup>2</sup> отремонтированной поверхности	0,344	

8	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков деревянных 17/0,652	100 м2	0,652	
9	Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов 18/0,652	100 м2 оштукатурива емой поверхности	0,652	
10	Ремонт штукатурки карнизов по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов 21/0,225	100 м2 отремонтиров анной площади развернутой пове	0,225	
11	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 25/0,197	100 м2 отремонтиров анной поверхности	0,197	
12	Разборка козырька из листовой стали 27/0,059	100 м2 покрытия	0,059	
13	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали 28/0,059	100 м2 покрытия	0,059	
14	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчитской старой краски более 35% 29/0,056	100 м2 окрашиваемо	0,056	
15	Смена обделок из листовой стали (сандриков) шириной до 0,7 м 30/0,11	100 м	0,11	
16	Установка и крепление наличников 31/0,09	100 м коробок	0,09	
17	Улучшенная окраска масляными составами по дереву наличников 32/0,018	100 м2 окрашиваемо	0,018	
18	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчитской старой краски более 35% (наличников) 33/0,3	100 м2 окрашиваемо	0,3	
19	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м 34/0,182	100 м	0,182	
20	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок 35/0,014	100 м2	0,014	
21	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- 36/0,014	100 м2 проемов	0,014	
22	Разборка деревянных заполнений проемов дверных 37/0,021	100 м2	0,021	

23	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы 38/2,1	1 м2 проема	2,1
24	Установка дверного доводчика к металлическим дверям 39/1	1 шт.	1
25	Масляная окраска металлических поверхностей больших дверей), количество окрасок 2 (т.ч.прил.15.3.12) 40/0,0504	100 м2 окрашивается	0,0504
26	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% 41/0,164	100 м2 окрашивается	0,164
27	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью 43/0,17	100 м2 отремонтиров	0,17
28	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой 44/0,496	100 м2 окрашивается	0,496
29	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, последующий слой 45/0,496	100 м2 окрашивается	0,496
30	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ 46/4,8	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4,8
31	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 47/23,971	т	23,971
32	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 48/23,971	т	23,971

Применить коэффициенты на капремонт  $K=1,15$  и  $K=1,25$  (МДС 81-35:2004.п.4.7)

СОСТАВИЛ:

Ведущий специалист ОКР  
Зам. начальника ОКР

Шолохов Д.В.  
Кацель С.Ф.




ПРОВЕРИЛ:

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

776 692,19 руб



А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Ленинградская, д.4.

Объект : Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Ленинградская, д.4.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 636/17

на капитальный ремонт фасада (S=772,5м2)

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 776,692 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 1 635,34 чел-ч

Сметная заработная плата - 237,766 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены марта 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-813-И от 21.03.2016 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин			
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На един.	Всего		
													0,95	247,1
I	ТЕРР62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхность фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расширенно й поверхности	0,95	247,1	0	0	234,75	234,75	0	0	0	0	0
			№1 <Нет раздела>		4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>Фасад</b>														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРр61-10-03 (0)	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	2,72  100 м2 отремонтированной поверхности	3 665,6  2 507,49	1,23  0	9 970,43	6 820,37	3,35	188,25	512,04
2.1	509-9900	Строительный мусор	13,165 т	0		0				0
3	ТЕР15-04-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ЗП=198,87*1,15; ЭММ=13,11*1,25; ЗПтм=0*1,25; ТЗТ=14,39*1,15; ТЗТтм=0*1,25	3,67  100 м2 окрашиваемой поверхности	787,838  228,7005	16,3875  0	2 891,37	839,33	60,14	16,5485	60,73
3.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,21653 т	18 979,33		4 109,59				
4	ТЕРр53-16-01 (0)	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (экран балкона)	0,5  1 м3 кладки	596,73  432,11	31,57  8,45	298,37	216,06	15,79	35,39	17,7
4.1	[404-0005]	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм	0,201 1000 шт.	1 449,38		291,33		4,23	0,43	0,22

**Ремонт оконных и дверных откосов**

5	ТЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (оконных и дверных откосов)	0,092  100 м2 расширенной поверхности	247,1  247,1	0  0	22,73	22,73	0	20,8	1,91
6	ТЕРр61-20-01 (0)	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (оконных и дверных откосов)	0,158  100 м2 отремонтированной поверхности	6 891,11  4 576,11	2,35  0	1 088,8	723,03	0,37	323,4	51,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1	509-9900	Строительный мусор	1,529 т	0		0				
7	ТЕР15-04-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ЗП=198,87*1,15; ЭММ=13,11*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=14,39*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,25	787,838	16,3875	196,96	57,18	4,1	16,5485	4,14
7.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,01475 т	18 979,33		279,95				0

**Ремонт круглых колонн**

8	ТЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	0,56	247,1	0	138,38	138,38	0	20,8	11,65
9	ТЕРр61-17-01 (0)	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	0,24	4 706,31	1,18	1 129,51	851,58	0,28	250,76	60,18
9.1	509-9900	Строительный мусор	1,162 т	0		0				
10	ТЕР15-04-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ЗП=198,87*1,15; ЭММ=13,11*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=14,39*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,8	787,838	16,3875	630,27	182,96	13,11	16,5485	13,24
10.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,0472 т	18 979,33		895,82				0

**Капитали колонн**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	0,06  100 м2 расширенной поверхности	247,1  247,1	0  0	14,83  14,83	14,83	0  0	20,8  0	1,25  0
12	ТЕРр61-17-01 (0)	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	0,038	4 706,31	1,18	178,84	134,83	0,04	250,76	9,53
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,184 т	0	0	0		0	0	0
13	ТЕР15-04-012-01 (0) МДС 81-35.2004.л.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ЗП=198,87*1,15; ЭММ=13,11*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=14,39*1,15; ТЗТМ=0*1,25	0,098  100 м2 окрашиваем ой поверхности	787,838  228,7005	16,3875  0	77,21	22,41	1,61  0	16,5485  0	1,62  0
13.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,005782 т	18 979,33		109,74				

**Ремонт базы колонн**

14	ТЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхность фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	0,09  100 м2 расширенной поверхности	247,1  247,1	0  0	22,24	22,24	0  0	20,8  0	1,87  0
----	---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	--------------------	------------	-------	-------	------------	---------------	---------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕРр61-17-01 (0)	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	0,066 100 м2 отремонтированной поверхности	4 706,31 3 548,25	1,18 0	310,62	234,18	0,08	250,76	16,55
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,319 Т	0		0				0
16	ТЕР15-04-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ЗП=198,87*1,15; ЭММ=13,11*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=14,39*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,156 100 м2 окрашиваемой поверхности	787,838 228,7005	16,3875 0	122,9	35,68	2,56	16,5485	2,58
16.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,009204 Т	18 979,33		174,69				

#### Карниз

17	ТЕР46-02-009-01 (0)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков деревянных	0,652 100 м2	350,7 350,7	0 0	228,66	228,66	0	29,52	19,25
18	ТЕР15-02-036-06 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов ЗП=5595,51*1,15; ЭММ=141,51*1,25; ЗПм=59,88*1,25; ТЗТ=354,82*1,15; ТЗТм=3,15*1,25	0,652 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	15 608,544 6 434,8365	176,8875 74,85	10 176,77	4 195,51	115,33 48,8	408,043 3,9375	266,04 2,57
19	ТЕР15-04-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ЗП=198,87*1,15; ЭММ=13,11*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=14,39*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,652 100 м2 окрашиваемой поверхности	787,838 228,7005	16,3875 0	513,67	149,11	10,68	16,5485	10,79
19.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,038468 Т	18 979,33		730,1				

#### Межэтажный карниз



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	0,345 100 м2 расширенной поверхности	247,1 247,1	0 0	85,25	85,25	0	20,8	7,18
21	ТЕРр61-22-04 (0)	Ремонт штукатурки карнизов по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов	0,225 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности	9 658 6 606,78	3,08 0	2 173,05	1 486,53	0,69 0	466,91 0	105,05 0
21.1	509-9900	Строительный мусор	2,88 т	0		0				
22	ТЕР15-04-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ЗП=198,87*1,15; ЭММ=13,11*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=14,39*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,57 100 м2 окрашиваемой поверхности	787,838 228,7005	16,3875 0	449,07	130,36	9,34 0	16,5485 0	9,43 0
22.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,03363 т	18 979,33		638,27				

**Ремонт балюстрады.**

23	ТЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	0,18 100 м2 расширенной поверхности	247,1 247,1	0 0	44,48	44,48	0 0	20,8 0	3,74 0
24	ТЕР15-04-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ЗП=198,87*1,15; ЭММ=13,11*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=14,39*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,18 100 м2 окрашиваемой поверхности	787,838 228,7005	16,3875 0	141,81	41,17	2,95 0	16,5485 0	2,98 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,01062 Т	18 979,33		201,56				
<b>Ремонт потолочной поверхности бал конной плиты и крыльца.</b>										
25	ТЕРр61-10-03 (0)	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,197	3 665,6	1,23	722,12	493,98	0,24	188,25	37,09
25.1	509-9900	Строительный мусор	0,953 Т	0	0	0		0	0	0
26	ТЕР 15-04-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ЗП=198,87*1,15; ЭММ=13,11*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=14,39*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,197	787,838	16,3875	155,2	45,05	3,23	16,5485	3,26
26.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,011623 Т	228,7005	0			0	0	0
<b>Ремонт козырька входа в подъезд</b>										
27	ТЕР46-04-008-02 (0)	Разборка козырька из листовой стали	0,059	114,58	12,65	6,76	6,01	0,75	8,58	0,51
28	ТЕР12-01-010-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали ЗП=1464,62*1,15; ЭММ=26,13*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	0,059	15 313,6455	32,6625	903,51	99,37	1,93	129,6625	7,65
<b>Ремонт сандриков</b>										
29	ТЕРр62-8-06 (0)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35%	0,056	1 920,43	10,02	107,54	66,74	0,56	90,63	5,08
			100 м2 окрашиваемой поверхности	1 191,78	1,97			0,11	0,1	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	1,2992 кг	39,83		51,75				
30	ТЕРр58-20-02 (0)	Смена обделок из листовой стали (сандриков) шириной до 0,7 м	0,11	6 505,07	11,49	715,56	90,34	1,26	63,22	6,95
30.1	509-9900	Строительный мусор	100 м 0,036 т	821,23 0	2,75			0,3	0,14	0,02

**Окна и двери**

31	ТЕР10-01-060-01 (0) МДС 81-35.2004.л.4.7	Установка и крепление наличников ЗП=97,28*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,82*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,09 100 м коробок блоков	122,8895 111,872	5,2875 0	11,06	10,07	0,48	8,993	0,81 0
31.1	[203-0479]	Наличник оконный шириной 20см	10,08 м	12,1		121,97				
32	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС 81-35.2004.л.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву наличников V=9*0,2*100; ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,018 100 м2 окрашиваем ой поверхности	1 325,22 930,0625	11,0375 0,25	23,85	16,74	0,2	67,298	1,21 0
32.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	0,4644 кг	39,83		18,5				
33	ТЕРр62-7-06 (0)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% (наличников)	0,3 100 м2 окрашиваем ой поверхности	1 712,87 995,32	10,02 1,97	513,86	298,6	3,01	75,69	22,71 0,03
33.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	6,57 кг	39,83		261,68				
34	ТЕРр58-20-01 (0)	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м	0,182 100 м 0,041 т	3 822,74 537,92 0	7,17 1,57	695,74	97,9	1,3	41,41	7,54 0,01
34.1	509-9900	Строительный мусор						0,29	0,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	0,014	2 412,46	284,06	33,77	29,8	3,98	172,76	2,42
36	ТЕР10-01-034-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (1 шт) ЗП=2498,17*1,15; ЭММ=566,41*1,25; ЗПм=34,6*1,25; ТЗГ=187,55*1,15; ТЗТм=1,76*1,25	100 м2 0,014	2 128,4 17 926,388	152,17 708,0125	250,97	40,22	2,13 9,91	7,74 215,6825	0,11 3,02
36.1	[203-0965]	Блок оконный пластиковый двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, площадью до 2 м2	1,4 м2	2 081,75		2 914,45				
37	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	0,021	1 564,23	284,06	32,85	26,88	5,97	103,91	2,18
38	ТЕР09-04-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ЗП=36,24*1,15; ЭММ=22,46*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗГ=2,4*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 2,1 1 м2 проема	1 280,17 108,001 41,676	152,17 28,075 0	226,8	87,52	3,2 58,96 0	7,74 2,76 0	0,16 5,8 0
38.1	[101-0953]	Ручка-скоба	1 шт.	21,69		21,69				
38.2	[203-8146]	Блок дверной стальной однополюсный площадь 2,1 м2	2,1 м2	1 939,47		4 072,89				
39	ТЕР09-04-012-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка дверного доводчика к металлическим дверям ЗП=16,76*1,15; ЭММ=3,03*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗГ=1,1*1,15; ТЗТм=0*1,25	1	23,8915	3,7875	23,89	19,27	3,79	1,2765	1,28
39.1	[101-6978]	Доводчик дверной	1 шт.	400,16		400,16				
40	ТЕР15-04-030-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей больших (дверей), количество окрасок 2 (г.ч.прил.15.3.12) V=2,1*2,4/100; ЗП=164,71*1,15; ЭММ=3,54*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗГ=12,21*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,0504 100 м2 окрашиваемой поверхности	264,3715 189,4165	4,425 0,25	13,32	9,55	0,22 0,01	14,0415 0,0125	0,71 0
40.1	[113-0738]	Грунт-эмаль по металлу	1,37592 кг	76,45		105,19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ТЕРр62-9-06 (0)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35%	0,164 100 м2 окрашиваемой поверхности	2 472,5 1 850,21	10,02 1,97	405,49	303,43	1,64 0,32	140,7 0,1	23,07 0,02
41.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	3,7884 кг	39,83		150,89				

**Цоколь**

42	ТЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	0,326 100 м2 расчищенной поверхности	247,1 247,1	0 0	80,55	80,55	0 0	20,8 0	6,78 0
43	ТЕРр61-10-01 (0)	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,17 100 м2 отремонтированной поверхности	3 846,62 2 688,51	1,23 0	653,93	457,05	0,21 0	201,84 0	34,31 0
43.1	509-9900	Строительный мусор	0,822 т	0		0				
44	ТЕР13-03-001-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7; ТЕР13Тчп1.13.7	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой ЗП=118,81*1,15*1,1; ЭММ=9,76*1,25; ЗПм=0,15*1,25; ТЗТ=7,43*1,15*1,1; ТЗТм=0,01*1,25	0,496 100 м2 окрашиваемой поверхности	301,40465 150,29465	12,2 0,1875	149,5	74,55	6,05 0,09	9,39895 0,0125	4,66 0,01
45	ТЕР13-03-001-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7; ТЕР13Тчп1.13.7	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, последующий слой ЗП=118,81*1,15*1,1; ЭММ=9,76*1,25; ЗПм=0,15*1,25; ТЗТ=7,43*1,15*1,1; ТЗТм=0,01*1,25	0,496 100 м2 окрашиваемой поверхности	243,72465 150,29465	12,2 0,1875	120,89	74,55	6,05 0,09	9,39895 0,0125	4,66 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	4,8 100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	1 043,427 657,8345	9,2625 0	5 008,45	3 157,61	44,46 0	50,025 0	240,12 0
47	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	23,971	374,5	0	8 977,14	0	0		
48	ТССЦпг03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км (д.Передки) Цед=11,99*7,17	т 23,971	0 85,97	0	2 060,79	0	0		
ИТОГО:						57 767,4	22 497,39	394,62		1 632,13
							61,06			3,21

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Двери: стальные (38, 39)			
Зарплата			
Машины и механизмы	106,79*10,54	10,54	1 125,57
Материалы	62,75*6,26	6,26	392,82
Итого	4575,9*2,69	2,69	12 309,17
Строительные металлические конструкции (38, 39)			13 827,56
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(106,79+0)*10,54*0,9*0,9*0,85	0,69	776,64
Итого	(106,79+0)*10,54*0,85*0,85*0,8	0,58	652,83
Кровля из оцинкованной стали (28)			15 257,03
Зарплата			
Машины и механизмы	99,37*10,54	10,54	1 047,36
Материалы	1,93*6,26	6,26	12,08
Итого	802,2*3,3	3,3	2 647,26
Кровли (28)			3 706,7

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Накладные расходы			0,92	966,38
Сметная прибыль		$(99,37+0,29)*10,54*1,2*0,9*0,85$	0,44	462,18
Итого		$(99,37+0,29)*10,54*0,65*0,85*0,8$		5 135,26
Кровля из оцинкованной стали (27)				
Зарплата		$6,01*10,54$	10,54	63,35
Машины и механизмы		$0,75*6,26$	6,26	4,7
Материалы		$0*3,3$	3,3	0
Итого				68,05
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (27)				
Накладные расходы		$(6,01+0)*10,54*1,1*0,9*0,85$	0,84	53,21
Сметная прибыль		$(6,01+0)*10,54*0,7*0,85*0,8$	0,48	30,41
Итого				151,67
Кровля из оцинкованной стали (30, 34)				
Зарплата		$188,24*10,54$	10,54	1 984,05
Машины и механизмы		$2,56*6,26$	6,26	16,03
Материалы		$1220,49*3,3$	3,3	4 027,62
Итого				6 027,7
Крыши, кровли при ремонте (30, 34)				
Накладные расходы		$(188,24+0,59)*10,54*0,83*0,85$	0,71	1 413,09
Сметная прибыль		$(188,24+0,59)*10,54*0,65*0,8$	0,52	1 034,94
Итого				8 475,73
Двери: деревянные (37)				
Зарплата		$26,88*10,54$	10,54	283,32
Машины и механизмы		$5,97*6,26$	6,26	37,37
Материалы		$0*4,5$	4,5	0
Итого				320,69
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (37)				
Накладные расходы		$(26,88+3,2)*10,54*1,1*0,9*0,85$	0,84	266,32
Сметная прибыль		$(26,88+3,2)*10,54*0,7*0,85*0,8$	0,48	152,18
Итого				739,19
Общестроительные работы (31)				
Зарплата		$10,07*10,54$	10,54	106,14
Машины и механизмы		$0,48*6,26$	6,26	3
Материалы		$122,49*5,5$	5,5	673,7
Итого				782,84
Деревянные конструкции (31)				
Накладные расходы		$(10,07+0)*10,54*1,18*0,9*0,85$	0,9	95,52

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Сметная прибыль			45,64
Итого	(10,07+0)*10,54*0,63*0,85*0,8	0,43	924
Общестроительные работы (44, 45)			
Зарплата			
Машины и механизмы	149,1*10,54	10,54	1 571,51
Материалы	12,1*6,26	6,26	75,75
Итого	109,19*5,5	5,5	600,55
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (44, 45)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(149,1+0,18)*10,54*0,9*0,9*0,85	0,69	1 085,65
Итого	(149,1+0,18)*10,54*0,7*0,85*0,8	0,48	755,24
4 088,7			
Общестроительные работы (17, 35)			
Зарплата			
Машины и механизмы	258,46*10,54	10,54	2 724,17
Материалы	3,98*6,26	6,26	24,91
Итого	0*5,5	5,5	0
2 749,08			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (17, 35)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(258,46+2,13)*10,54*1,1*0,9*0,85	0,84	2 307,16
Итого	(258,46+2,13)*10,54*0,7*0,85*0,8	0,48	1 318,38
6 374,62			
Общестроительные работы (4)			
Зарплата			
Машины и механизмы	216,06*10,54	10,54	2 277,27
Материалы	15,79*6,26	6,26	98,85
Итого	357,86*5,5	5,5	1 968,23
4 344,35			
Стены при ремонте (4)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(216,06+4,23)*10,54*0,86*0,85	0,73	1 694,96
Итого	(216,06+4,23)*10,54*0,7*0,8	0,56	1 300,24
7 339,55			
Окна, двери из ПВХ профиля (36)			
Зарплата			
Машины и механизмы	40,22*10,54	10,54	423,92
Материалы	9,91*6,26	6,26	62,04
Итого	3115,29*2,01	2,01	6 261,73
6 747,69			
Деревянные конструкции (36)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(40,22+0,61)*10,54*1,18*0,9*0,85	0,9	387,31
	(40,22+0,61)*10,54*0,63*0,85*0,8	0,43	185,05



Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			7 320,05
Отделочные работы (46)			
Зарплата			
Машины и механизмы	3157,61*10,54	10,54	33 281,21
Материалы	44,46*6,26	6,26	278,32
Итого	1806,38*4,18	4,18	7 550,67
Конструкции из кирпича и блоков (46)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(3157,61+0)*10,54*1,22*0,9*0,85	0,93	30 951,52
Итого	(3157,61+0)*10,54*0,8*0,85*0,8	0,54	17 971,85
Отделочные работы (3, 7, 10, 13, 16, 18, 19, 22, 24, 26, 32, 40)			
Зарплата			
Машины и механизмы	5725,05*10,54	10,54	60 342,03
Материалы	223,47*6,26	6,26	1 398,92
Итого	16927,9*4,18	4,18	70 758,62
Отделочные работы (3, 7, 10, 13, 16, 18, 19, 22, 24, 26, 32, 40)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(5725,05+48,81)*10,54*1,05*0,9*0,85	0,8	48 685,19
Итого	(5725,05+48,81)*10,54*0,55*0,85*0,8	0,37	22 516,9
Отделочные работы (2, 6, 9, 12, 15, 21, 25, 43)			
Зарплата			
Машины и механизмы	11201,55*10,54	10,54	118 064,34
Материалы	5,26*6,26	6,26	32,93
Итого	5020,48*4,18	4,18	20 985,61
Штукатурные работы при ремонте (2, 6, 9, 12, 15, 21, 25, 43)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(11201,55+0)*10,54*0,79*0,85	0,67	79 103,11
Итого	(11201,55+0)*10,54*0,5*0,8	0,4	47 225,73
Отделочные работы (1, 5, 8, 11, 14, 20, 23, 29, 33, 41, 42, 47, 48)			
Зарплата			
Машины и механизмы	1311,98*10,54	10,54	13 828,27
Материалы	5,21*6,26	6,26	32,61
Итого	817,23*4,18	4,18	3 416,02
Малярные работы при ремонте (1, 5, 8, 11, 14, 20, 23, 29, 33, 41, 42, 47, 48)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(1311,98+1,02)*10,54*0,8*0,85	0,68	9 410,53
Итого	(1311,98+1,02)*10,54*0,5*0,8	0,4	5 535,61
			32 223,04

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			647 175,79
Итого по погрузке			8 977,14
Итого по перевозке			2 060,79
Итого			658 213,72
НДС			118 478,47
Итого		658213,72*0,18 18%	776 692,19

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"  
Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

*Яковлева Е.А.*  
*Серова Е.А.*

Яковлева Е.А.  
Серова Е.А.