

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
СНКО «Региональный фонд»
А.Ю. Уткин

« ___ »

2017г



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту фасадной части здания
по адресу: Боровичи, ул. Ленинградская, д. 21

Длина дома	33,9 м
Ширина дома	13,85 м
Общая площадь дома	455,7 м ²
Высота дома	7,30 м
Объем дома	3326,61 м ³
Количество этажей	2 шт
Количество подъездов и входов	2 шт
Количество квартир	12 шт

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Очистка гладких стен фасада от старой краски	м ²	259
	Ремонт штукатурки гладких стен фасада	м ²	111
	Покрытие поверхностей гладких стен фасада грунтовкой глубокого проникновения	м ²	370
	Окраска гладких стен фасада фасадными красками с подготовкой поверхности	м ²	370
	Демонтаж деревянных оконных блоков в подъездах (1,52x1,4 м)	шт	2
	Установка пластиковых оконных блоков в подъездах (1,52x1,4 м)	шт	2
	Очистка подъездных оконных откосов от старой краски: - наружных	м ²	0,4
	Ремонт штукатурки подъездных оконных откосов: - внутренних - наружных	м ²	3,5 0,7

Покрытие поверхности подъездных оконных откосов грунтовкой глубокого проникновения: - внутренних - наружных	м ²	3,5 1,1
Окраска подъездных оконных откосов фасадными красками с подготовкой поверхности: - внутренних - наружных	м ²	3,5 1,1
Замена отливов оконных блоков	м	5,6
Окраска деревянных оконных блоков с очисткой от старой краски	м ²	8,5
Очистка оконных откосов от старой краски	м ²	23,1
Ремонт штукатурки оконных откосов	м ²	23,1
Покрытие поверхностей оконных откосов грунтовкой глубокого проникновения	м ²	46,2
Окраска оконных откосов с подготовкой поверхности	м ²	46,2
Очистка архитектурных деталей фасада от старой краски	м ²	6
Окраска архитектурных деталей фасада с подготовкой поверхности	м ²	6
Ремонт штукатурки дверных откосов	м ²	8,2
Покрытие поверхностей дверных откосов грунтовкой глубокого проникновения	м ²	8,2
Окраска дверных откосов с подготовкой поверхности	м ²	8,2
Демонтаж деревянного дверного блока (2,12м x 1м)	шт	1
Монтаж металлического дверного блока (2,12м x 1м)	шт	1
Окраска металлического дверного блока (2,12м x 1м)	шт	1
Окраска газопровода	м ²	6,8
Окраска ограждений балконов	м ²	8
Ремонт нижних и боковых поверхностей балконных плит бетоном класса с В10 с антикоррозийной обработкой арматуры	м ³	0,7
Ремонт штукатурки балконных плит	м ²	15
Окраска балконных плит	м ²	15
Замена металлической двери входа в подвал с окраской (1,20м x 1м)	шт	1
Монтаж выравнивающей стяжки ж/б плиты входа в подвал 30мм	м ²	7
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м ²	7
Устройство ж/б плиты из наплавляемых материалов в два слоя	м ²	7

Очистка декоративного карниза от старой краски	м ²	77
Ремонт штукатурки декоративного карниза	м ²	42
Покрытие поверхностей декоративного карниза грунтовкой глубокого проникновения	м ²	119
Окраска декоративного карниза с подготовкой поверхности	м ²	119
Смена обделок из листовой стали над эркерами шириной 0,7 м	м	9
Очистка межэтажной карнизной тяги от старой краски h=0,4	м ²	11
Ремонт штукатурки межэтажной карнизной тяги h=0,4	м ²	5
Покрытие поверхностей межэтажной карнизной тяги h=0,4 грунтовкой глубокого проникновения	м ²	16
Окраска межэтажной карнизной тяги h=0,4 с подготовкой поверхности	м ²	16
Демонтаж металлического покрытия козырька подъезда толщиной 0,7 мм (1,55м x 1м) 2шт	кг	23
Болтовое соединение (болты м8) балок металлического настила	шт	48
Монтаж металлического покрытия козырька подъезда толщиной 0,7 мм (1,55м x 1м) 2шт	кг	23
Демонтаж металлических конструкций козырька подъезда (каркас)	кг	90
Крепление конструкций козырька подъезда анкерами	шт	12
Монтаж металлических конструкций козырька подъезда (каркас) с окраской	кг	90
Окраска металлических конструкций козырька подъезда	м ²	4,8
Очистка цоколя от старой краски	м ²	89
Ремонт штукатурки цоколя	м ²	60
Покрытие поверхности цоколя грунтовкой глубокого проникновения	м ²	149
Окраска стен цоколя фасадными красками с подготовкой поверхности	м ²	149
Устройство и разборка лесов (металлические, инвентарные) h=7,30	м ²	755
Погрузка мусора	т	
Перевозка мусора на расстояние 9 км	т	

Составил:

Ведущий специалист ОКР



Шолохов Д.В.


"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

763 074,80 руб

Генеральный директор «УТВЕРЖАЮ»

А.Ю. Уткин.



" " 20 г.

20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новгородская область, г.Боровичи, ул. Ленинградская, д.21.
 Объект : Многоквартирный дом по адресу: Новгородская область, г.Боровичи, ул. Ленинградская, д.21.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 551/18

на капитальный ремонт фасада (S=755м2)

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость -

763,075 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость -

1 380,31 чел-ч

Сметная заработная плата -

205,857 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3521-И от 21.12.2016 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.	Основной зарплаты	Всего	Экспл. машин	В т.ч. Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. Основной зарплаты	На едлн.	Всего	
№1 <Ист раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Фасады												
1	ТЕР62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	2,59	247,1	0	639,99	639,99	0	20,8	53,87		
	(0)		100 м2 расчищено и поверхност	247,1	0			0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРр61-24-01 (0)	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью	1,11 100 м2 отремонтированной поверхности	4 968,42 1 020,4	117,14 93,83	5 514,95	1 132,64	130,03 104,15	62,91 6,21	69,83 6,89
3	ТЕРр62-25-07 (0)	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простык с земли и лесов	3,7 100 м2 обработанный поверхности	977,99 306,56	2,29 0	3 618,56	1 134,27	8,47 0	23,6 0	87,32 0
4	ТЕР15-04-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ЗП=198,87*1,15; ЭММ=13,11*1,25; ЗПм=0*1,25; ЗТТ=14,39*1,15; ЗТТм=0*1,25	3,7 100 м2 окрашиваемой поверхности	787,838 228,7005	16,3875 0	2 915	846,19	60,63 0	16,5485 0	61,23 0
4.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,2183 т	18 979,33		4 143,19				
5	ТЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (карнизов)	0,77 100 м2 расчищеной поверхности	247,1 247,1	0 0	190,27	190,27	0 0	20,8 0	16,02 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕРР61-22-04 (0)	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных т/л (карнизов) по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов	0,42 100 м2 отремонтированной площади развернутой по т	9 658,00 6 606,78	3,08 0,00	4 056,36	2 774,85	1,29	466,91	196,1
6.1	509-9900	Строительный мусор	5,376 т	0		0				
7	ТЕРР62-25-07 (0)	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов	1,19 100 м2 обработанной поверхности	977,99 306,56	2,29 0	1 163,81	364,81	2,73	23,6	28,08
8	ТЕР15-04-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловый (карнизов) ЗП=198,87*1,15; СММ=13,11*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=14,39*1,15; ТЗТМ=0*1,25	1,19 100 м2 окрашиваемой поверхности	787,838 228,7005	16,3875 0	937,53	272,15	19,5	16,5485	19,69
8.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,07021 т	18 979,33		1 332,54				
9	ТЕРР62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (межэтажная карнизная т/л) V=28*0,4/100	0,11 100 м2 расчищенной поверхности	247,1 247,1	0 0	27,68	27,68	0	20,8	2,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРр61-22-01	Ремонт штукатурки наружных прямоугольных горизонтальных т/п по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов (межэтажная карнизная т/п)	0,05	10 827,35	3,08	541,37	388,81	0,15	549,55	27,48
	(0)		100 м2 отремонтир ованной площадки развернуто й пове	7 776,13	0			0	0	0
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,64	0		0				
			т							
11	ТЕРр62-25-07	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простык с земли и лесов (межэтажная карнизная т/п)	0,16	977,99	2,29	156,48	49,05	0,37	23,6	3,78
	(0)		100 м2 обработанны ой поверхност и	306,56	0			0	0	0
12	ТЕР15-04-012-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловой (межэтажная карнизная т/п)	0,16	787,838	16,3875	126,05	36,59	2,62	16,5485	2,65
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=198,87*1,15; ЭММ=13,11*1,25; ЗПм=0*1,25; ЗТГ=14,39*1,15; ЗТГм=0*1,25	100 м2 окрашиваем ой поверхност и	228,7005	0			0	0	0
12.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,00944	18 979,33		179,16				
			т							
13	ТЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (оконных и дверных откосов)	0,235	247,1	0	58,07	58,07	0	20,8	4,89
	(0)	V=(0,4+23,1)/100	100 м2 расчищенно й поверхност и	247,1	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕРр61-24-01 (0)	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (оконных и дверных откосов) $V=(0,7+23,1+8,2)/100$	0,32 100 м2 отремонтированной поверхности	4 968,42 1 020,4	117,14 93,83	1 589,89	326,53	37,48 30,03	62,91 6,21	20,13 1,99
15	ТЕРр62-25-07 (0)	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простык с земли и лесов (оконных и дверных откосов) $V=(1,1+46,2+8,2)/100$	0,555 100 м2 обработанный поверхности	977,99 306,56	2,29 0	542,78	170,14	1,27 0	23,6 0	13,1 0
16	ТЕР15-04-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловый (оконных и дверных откосов) $V=(1,1+46,2+8,2)/100$; ЗП=198,87*1,15; ЭММ=13,11*1,25; ЗПм=0*1,25; ЗТГ=14,39*1,15; ЗПм=0*1,25	0,555 100 м2 окрашиваемой поверхности	787,838 228,7005	16,3875 0	437,25	126,93	9,1 0	16,5485 0	9,18 0
16.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная.	0,032745 т	18 979,33		621,48				
17	ТЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (розсток и наливчиков)	0,06 100 м2 расчищенной поверхности	247,1 247,1	0 0	14,83	14,83	0 0	20,8 0	1,25 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕРр62-25-07 (0)	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (розеток и наличников)	0,06 100 м2 обработанный поверхности	977,99 306,56	2,29 0	58,68	18,39	0,14	23,6	1,42
19	ТЕР15-04-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвинилова (розеток и наличников) ЗП=198,87*1,15; ЭММ=13,11*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=14,39*1,15; ТЗТМ=0*1,25	0,06 100 м2 окрашиваемой поверхности	787,838 228,7005	16,3875 0	47,27	13,72	0,98	16,5485	0,99
19.1	[101-0485]	Краска ХВ-61 перхлорвинилова фасадная	0,00354 т	18 979,33		67,19				
20	ТЕРр62-32-02 (0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	0,068 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 244,53 992,99	1,06 0	84,63	67,52	0,07	80,6	5,48
20.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	1,0948 кг	39,83		43,61				
21	ТЕРр58-20-02 (0)	Смена обделок из листового стали (полюков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м	0,09 100 м	6 505,07 821,23	11,49 2,75	585,46	73,91	1,03	63,22	5,69
21.1	509-9900	Строительный мусор	0,03 т	0		0		0,25	0,14	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС 81-35.2004.л.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	7,55 100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	1 043,427 657,8345	9,2625 0	7 877,87 	4 966,65 	69,93 0	50,025 0	377,69 0

Окна и двери

23	ТЕРр58-20-01 (0)	Замена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м	0,056 100 м 0,012 т	3 822,74 537,92 0	7,17 1,57	214,07 0	30,12 	0,4 0,09	41,41 0,08	2,32 0
24	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заплеченный проемов оконных без подоконных досок V=1,52*1,4*2/100	0,043 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	102,67 	90,58 	12,09 6,48	172,76 7,74	7,35 0,33
25	ТЕР10-01-034-06 (0) МДС 81-35.2004.л.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых V=1,52*1,4*2/100; ЗП=1940,99*1,15; ЭММ=480,82*1,25; ЗПм=12,98*1,25; ТЗТ=145,72*1,15; ТЗТм=0,66*1,25	0,043 100 м2 проемов	13 520,0435	601,025 16,225	575,41 	95 	25,58 0,69	167,578 0,825	7,13 0,04
25.1	[203-0979]	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм)	4,3 м2	2 852,42		12 265,41				
26	ТЕРр61-1-11 (0)	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски оконных откосов плоских (внутренние откосы)	0,035 100 м2 поверхности	13 500,91 2 060,04	60,39 46,41	472,53 	72,1 	2,11 1,62	130,63 3,01	4,57 0,11
26.1	[101-2416]	Грунтовка "Ветоконтакт", КНАУФ	0,63 кг	16,27		10,25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕР15-04-005-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска поливинилхлоридными водозумльсионными составами улучшенная по шугакурке стен (внутренние оконные откосы) ЗП=585,59*1,15; ЭММ=16,6*1,25; ЗТМ=0,39*1,25; ТЗТ=4,29*1,15; ТЗТМ=0,02*1,25	0,035 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 104,0685 673,4285	20,75 0,4875	38,64	23,57	0,73	49,335	1,73
27.1	[101-5507]	Краска водозумльсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная	0,002205 т	19 369,73		42,71				
28	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов дверных V=2,12*1*1/100	0,0212 100 м2	1 564,23 1 280,17	284,06 152,17	33,16	27,14	6,02	103,91	2,2
29	ТЕР09-04-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ЗП=36,24*1,15; ЭММ=22,46*1,25; ЗТМ=0*1,25; ТЗТ=2,4*1,15; ТЗТМ=0*1,25	2,12 1 м2 проема	108,001 41,676	28,075 0	228,96	88,35	59,52	2,76	5,85
29.1	[101-0953]	Ручка-скоба	1 шт.	21,69		21,69				
29.2	[203-8147]	Блок дверной стальной наружный	2,12 м2	1 579,39		3 348,31				
30	ТЕР09-04-012-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка дверного доводчика к металлическим дверям ЗП=16,76*1,15; ЭММ=3,03*1,25; ЗТМ=0*1,25; ТЗТ=1,11*1,15; ТЗТМ=0*1,25	1 шт.	23,8915 19,274	3,7875 0	23,89	19,27	3,79	1,2765	1,28
30.1	[101-6978]	Доводчик дверной	1 шт.	400,16		400,16				
31	ТЕР09-04-012-01 (0) МДС 81-38.2004.п.3.3.1	Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы (вход в подвал) V=1,2*1*1; ЗП=36,24*0,7; ЭММ=22,46*0,7; ЗТМ=0*0,7; Мат=38,25*0; ТЗТ=2,4*0,7	1,2 1 м2 проема	41,09 25,368	15,722 0	49,31	30,44	18,87	1,68	2,02
32	ТЕР09-04-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (вход в подвал) V=1,2*1*1; ЗП=36,24*1,15; ЭММ=22,46*1,25; ЗТМ=0*1,25; ТЗТ=2,4*1,15; ТЗТМ=0*1,25	1,2 1 м2 проема	108,001 41,676	28,075 0	129,6	50,01	33,69	2,76	3,31
32.1	[101-0953]	Ручка-скоба	1 шт.	21,69		21,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.2	[203-81471]	Блок дверной стальной наружный	1,2 м2	1 579,39		1 895,27				
33	ТЕРр62-29-02 (0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза (дверей) V=2,12*2,4*1/100	0,051 100 м2 окрашиваемой поверхности	500,89 249,35	1,06 0	25,49	12,69	0,05	18,72	0,95
33.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	0,8192 кг	39,83		32,63				
34	ТЕРр62-4-01 (0)	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	0,085 100 м2 окрашиваемой поверхности	442,56 406,2	10,02 1,97	37,62	34,53	0,85 0,17	30,89 0,1	2,63 0,01
34.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001037 т	29 000		30,07				

Балконы

35	ТЕРр62-35-02 (0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	0,08 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 257,67 1 061,6	1,06 0	100,61	84,93	0,08 0	80,73 0	6,46 0
35.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	1,088 кг	39,83		43,34				
36	ТЕР46-01-008-03 прим. (0)	Ремонт нижних и боковых поверхностей балконных плит бетоном	0,7 1 м3	1 982,1 345,44	38,55 2,75	1 387,47	241,81	26,99 1,93	26,82 0,14	18,77 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ТЕР61-24-01 (0)	Ремонт штукатурки балконных плит сухой растворной смесью	0,15 100 м2 отремонтир ованной поверхност и	4 968,42 1 020,4	117,14 93,83	745,26	153,06	17,57 14,07	62,91 6,21	9,44 0,93
38	ТЕР15-04-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска балконных плит с подготовкой поверхности перхлорвиниловой	0,15 100 м2 окрашиваем ой поверхност и	787,838 228,7005	16,3875 0	118,18	34,31	2,46 0	16,5485 0	2,48 0
38.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,00885 т	18 979,33		167,97				

Покрыть

39	ТЕР62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (покрыть)	0,89 100 м2 расчищенн ой поверхност и	247,1 247,1	0 0	219,92	219,92	0 0	20,8 0	18,51 0
40	ТЕР61-24-01 (0)	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью	0,6 100 м2 отремонтир ованной поверхност и	4 968,42 1 020,4	117,14 93,83	2 981,05	612,24	70,28 56,3	62,91 6,21	37,75 3,73
41	ТЕР15-04-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловой (покрыть)	1,49 100 м2 окрашиваем ой поверхност и	787,838 228,7005	16,3875 0	1 173,88	340,76	24,42 0	16,5485 0	24,66 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,08791 т	18 979,33		1 668,47				

Козырьки входа над подъездами

42	ТЕР46-02-004-01 (0)	Демонтаж металлоконструкций покрытия козырьков	0,113	283,63	105,27	32,05	15,78	11,9	10,84	1,22
			1 т	139,62	4,61			0,52	0,22	0,02
43	ТЕРР9-2-01 (0)	Сверление отверстий в кирпичных стенах электрофоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	0,12	81,69	10,37	9,8	8,56	1,24	5,49	0,66
			100 отверстий	71,32	0			0	0	0
44	ТЕР09-03-014-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, пнугосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м ЗП=842,89*1,15; ЭММ=467,1*1,25; ЗПм=75,37*1,25; ТЗТ=63,28*1,15; ТЗГм=3,82*1,25	0,09	1 959,4785	583,875	176,35	87,24	52,55	72,772	6,55
			1 т конструкций	969,3235	94,2125			8,48	4,775	0,43
44.1	[201-0843]	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	0,09 т	16 442,08		1 479,79				
45	ТЕР46-02-005-04 (0)	Монтаж профилированного настила	0,023	608,84	201,2	14	6,71	4,63	22,2	0,51
			1 т монтируем	291,93	23,26			0,53	1,15	0,03
45.1	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НСЗ5-1000-0,7	0,023 т	12 688,3		291,83				
46	ТЕР15-04-030-04 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, периллетов и т.п., количество окрасок 2 ЗП=958,6*1,15; ЭММ=3,54*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,06*1,15; ТЗГм=0,01*1,25	0,048	1 168,185	4,425	56,07	52,91	0,21	81,719	3,92
			100 м2 окрашиваемой поверхности	1 102,39	0,25			0,01	0,0125	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	1,1808 кг	39,83		47,03				

Вход в подвал

47	ТЕР 12-01-017-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.30мм) ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25	0,07	1 453,766	260,725	101,76	28,81	18,25	31,303	2,19
			100 м2 стяжки	411,631	39,8				2,79	2,425
48	ТЕР 12-01-017-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(до 30мм) У=7*15/100; ЗП=13,15*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПм=0,49*1,25; ТЗТ=1*1,15; ТЗТм=0,03*1,25	1,05	68,035	3,6625	71,44	15,88	3,85	1,15	1,21
			100 м2 стяжки	15,1225	0,6125				0,64	0,0375
49	ТЕР 12-01-016-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Орунтовка оснований из бетона или раствора под доизоляционный кровельный ковер готовой эмульсионной битумной ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,07	124,6425	5,2875	8,72	3	0,37	3,22	0,23
			100 м2 кровли	42,895	0				0	0
50	ТЕР 12-01-002-09 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,44*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	0,07	9 184,2385	56,8125	642,9	16,55	3,98	16,514	1,16
			100 м2 кровли	236,486	4,9125				0,34	0,25

51	ТССЦпм01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	6,058	374,5	0	2 268,72	0	0			
			т								
52	ТССЦпм03-21-01-018	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (д.Перелки) Цед=16,67*7,17	6,058	119,52	0	724,05		0			
			т	0	0				0		

ИТОГО:

69 109,38	16 190,26	748,27	1 185,26
2 540,78	2 428,54	232,34	15,01
71 650,16	18 618,8	860,51	1 363,05
		267,19	17,26

На стесненные условия труда МДС38, пр.3, 11.1
Кзпг=0,15; Кмаш=0,15; Кзмпш=0,15; Кзтг=0,15; Кзтзм=0,15
ИТОГО:

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Двери: стальные (29, 30, 31, 32)			
Зарплата		216,28*10,9	10,9
Машины и механизмы		133,25*8,37	8,37
Материалы		5814,94*2,72	2,72
Итого			19 289,39
Строительные металлические конструкции (29, 30, 31, 32)			
Накладные расходы		(216,28+0)*10,9*0,9*0,9*0,85	0,69
Сметная прибыль		(216,28+0)*10,9*0,85*0,85*0,8	0,58
Итого			22 283,35
Кровля из оцинкованной стали (21, 23)			
Зарплата		119,63*10,9	10,9
Машины и механизмы		1,64*9,26	9,26
Материалы		694,06*3,6	3,6
Итого			3 817,78
Крыши, кровли при ремонте (21, 23)			
Накладные расходы		(119,63+0,39)*10,9*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль		(119,63+0,39)*10,9*0,65*0,8	0,52
Итого			5 426,88
Двери: деревянные (28)			
Зарплата		31,21*10,9	10,9
Машины и механизмы		6,92*9,45	9,45
Материалы		0*4,4	4,4
Итого			405,58
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (28)			
Накладные расходы		(31,21+3,71)*10,9*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль		(31,21+3,71)*10,9*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого			908,01
Общестроительные работы (24, 36, 42, 45)			
Зарплата		408,11*10,9	10,9
Машины и механизмы		63,95*6,26	6,26
Материалы		1417,55*5,55	5,55
Итого			12 716,13
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (24, 36, 42, 45)			
Накладные расходы		(408,11+10,88)*10,9*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль		(408,11+10,88)*10,9*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого			18 744,56
Окна, двери из ПВХ профиля (25)			

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Зарплата	109,25*10,9	1 190,83
Машины и механизмы	29,42*7,2	211,82
Материалы	12720,24*2,09	26 585,3
Итого		27 987,95
Деревянные конструкции (25)		
Накладные расходы	(109,25+0,79)*10,9*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(109,25+0,79)*10,9*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		29 583,2
Отделочные работы (22)		
Зарплата	5711,65*10,9	10,9
Машины и механизмы	80,42*8,48	8,48
Материалы	2841,29*4,1	4,1
Итого		74 588,24
Конструкции из кирпича и блоков (22)		
Накладные расходы	(5711,65+0)*10,9*1,22*0,9*0,85	0,93
Сметная прибыль	(5711,65+0)*10,9*0,8*0,85*0,8	0,54
Итого		166 106,01
Отделочные работы (4, 8, 12, 16, 19, 27, 38, 41, 46)		
Зарплата	2009,2*10,9	10,9
Машины и механизмы	138,75*8,48	8,48
Материалы	12251,84*4,1	4,1
Итого		73 309,42
Отделочные работы (4, 8, 12, 16, 19, 27, 38, 41, 46)		
Накладные расходы	(2009,2+0,03)*10,9*1,05*0,9*0,85	0,8
Сметная прибыль	(2009,2+0,03)*10,9*0,55*0,85*0,8	0,37
Итого		98 933,13
Отделочные работы (2, 6, 10, 14, 26, 37, 40)		
Зарплата	6279,26*10,9	10,9
Машины и механизмы	297,75*8,48	8,48
Материалы	10192,52*4,1	4,1
Итого		112 758,18
Штукатурные работы при ремонте (2, 6, 10, 14, 26, 37, 40)		
Накладные расходы	(6279,26+237,1)*10,9*0,79*0,85	0,67
Сметная прибыль	(6279,26+237,1)*10,9*0,5*0,8	0,4
Итого		188 758,49
Отделочные работы (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 33, 34, 35, 39)		
Зарплата	3550,15*10,9	10,9
		38 696,64

Наименование и значение множителя		Значение	Прямые
Машины и механизмы		16,13*8,48	8,48
Материалы		3987,94*4,1	4,1
Итого			55 183,97
Малярные работы при ремонте (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 33, 34, 35, 39)			
Накладные расходы		(3550,15+0,2)*10,9*0,8*0,85	0,68
Сметная прибыль		(3550,15+0,2)*10,9*0,5*0,8	0,4
Итого			15 479,53
Общестроительные работы (44)			96 978,69
Зарплата		100,33*10,9	10,9
Машины и механизмы		60,43*6,26	6,26
Материалы		1516,36*5,55	5,55
Итого			8 415,8
Строительные металлические конструкции (44)			9 887,69
Накладные расходы		(1093,6+106,28)*0,9*0,9*0,85	0,69
Сметная прибыль		(1093,6+106,28)*0,85*0,85*0,8	0,58
Итого			11 411,54
Общестроительные работы (43)			
Зарплата		9,84*10,9	10,9
Машины и механизмы		1,43*6,26	6,26
Материалы		0*5,55	5,55
Итого			0
Прочие ремонтно-строительные работы (43)			116,21
Накладные расходы		(107,26+0)*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль		(107,26+0)*0,5*0,8	0,4
Итого			70,79
Общестроительные работы (47)			42,9
Зарплата		33,13*10,9	0,66
Машины и механизмы		20,99*6,26	229,9
Материалы		54,7*5,55	42,9
Итого			303,59
Кровли (47)			796,11
Накладные расходы		(361,12+34,99)*1,2*0,9*0,85	0,92
Сметная прибыль		(361,12+34,99)*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого			364,42
Кровля из наплаваемых материалов (48, 49, 50)			1 334,82
Зарплата		40,74*10,9	10,9
Машины и механизмы		9,43*8,08	8,08
Итого			444,07
Итого			76,19

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Материалы	679,43*2,71	1 841,26
Итого	2,71	2 361,52
Кровли (48, 49, 50)		
Накладные расходы	(444,07+12,32)*1,2*0,9*0,85	419,88
Сметная прибыль	(444,07+12,32)*0,65*0,85*0,8	200,81
Итого	0,92	2 982,21
Итого по погрузке		643 680,79
Итого по перевозке		2 268,72
Итого		724,05
НДС		646 673,56
Итого	646673,56*0,18	116 401,24
СОСТАВИЛ	Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"	Яковлева Е.А.
ПРОВЕРИЛ	Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"	Белов С.В.

