


УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
СНКО «Региональный фонд»  
А.Ю. Уткин



**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**  
**на капитальный ремонт фасада**

530/18

(наименование работ)

по адресу: г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 2

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	42,81	м
Ширина дома	12,04	м
Общая площадь дома	552,6	м <sup>2</sup>
Высота дома	7,20	м
Объем дома	3978,72	м <sup>3</sup>
Количество этажей	2	шт
Количество подъездов	2	шт
Количество квартир	16	шт

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Очистка гладких стен фасада от старой краски	м <sup>2</sup>	374
2	Ремонт штукатурки гладких стен фасада	м <sup>2</sup>	78
3	Покрытие поверхностей гладких стен фасада грунтовкой глубокого проникновения	м <sup>2</sup>	452
4	Окраска гладких стен фасада фасадными красками с подготовкой поверхности	м <sup>2</sup>	452
5	Очистка колонн круглого сечения от старой краски	м <sup>2</sup>	31
6	Ремонт штукатурки по сетке колонн круглого сечения	м <sup>2</sup>	5
7	Покрытие поверхностей колонн круглого сечения грунтовкой глубокого проникновения	м <sup>2</sup>	36
8	Окраска колонн круглого сечения фасадными красками с подготовкой поверхности	м <sup>2</sup>	36
9	Очистка капителей от старой краски	м <sup>2</sup>	10
10	Ремонт штукатурки капителей	м <sup>2</sup>	4
11	Покрытие поверхностей капителей грунтовкой глубокого проникновения	м <sup>2</sup>	14
12	Окраска капителей фасадными красками с подготовкой поверхности	м <sup>2</sup>	14
13	Очистка базы колонн от старой краски	м <sup>2</sup>	15,2

14	Ремонт штукатурки базы колонн	м <sup>2</sup>	10,2
15	Покрытие поверхностей базы колонн грунтовкой глубокого проникновения	м <sup>2</sup>	25,4
16	Окраска базы колонн фасадными красками с подготовкой поверхности	м <sup>2</sup>	25,4
17	Очистка карниза от старой краски	м <sup>2</sup>	65
18	Ремонт штукатурки карниза	м <sup>2</sup>	12
19	Покрытие поверхностей карниза грунтовкой глубокого проникновения	м <sup>2</sup>	77
20	Окраска карниза с подготовкой поверхности	м <sup>2</sup>	77
21	Очистка межэтажного карниза от старой краски h=0,5	м	45
22	Ремонт штукатурки межэтажного карниза h=0,5	м	10
23	Покрытие поверхностей межэтажного карниза h=0,5 грунтовкой глубокого проникновения	м	55
24	Окраска межэтажного карниза h=0,5 с подготовкой поверхности	м	55
25	Очистка балюстрад от старой краски	м <sup>2</sup>	30
26	Покрытие балюстрад грунтовкой глубокого проникновения	м <sup>2</sup>	30
27	Окраска балюстрад фасадными красками	м <sup>2</sup>	30
28	Замена металлического настила сандрика из оцинкованной стали (2,8 x 0,5) – 8 шт.	м	22,4
29	Очистка деревянных сандриков от старой краски	м <sup>2</sup>	11,2
30	Окраска деревянных сандриков масляными красками с подготовкой поверхности	м <sup>2</sup>	11,2
31	Устройство подоконной доски шириной 350 мм	м	2,2
32	Демонтаж деревянных оконных блоков в подъездах (1,52x0,9 м)	шт	2
33	Установка пластиковых оконных блоков в подъездах (1,52x0,9м)	шт	2
34	Ремонт внутренних откосов с последующей окраской	м <sup>2</sup>	2,76
35	Ремонт наружных откосов с последующей окраской	м <sup>2</sup>	1,58
36	Замена отливов оконных блоков	м	2
37	Очистка оконных откосов от старой краски	м <sup>2</sup>	33,7
38	Ремонт штукатурки оконных откосов	м <sup>2</sup>	14,5
39	Покрытие поверхностей оконных откосов грунтовкой глубокого проникновения	м <sup>2</sup>	48,2
40	Окраска оконных откосов с подготовкой поверхности	м <sup>2</sup>	48,2
41	Ремонт штукатурки дверных откосов наружных	м <sup>2</sup>	2,42
42	Покрытие поверхностей дверных откосов наружных грунтовкой глубокого проникновения	м <sup>2</sup>	2,42
43	Окраска дверных откосов наружных с подготовкой поверхности	м <sup>2</sup>	2,42
44	Ремонт штукатурки дверных откосов внутренних	м <sup>2</sup>	4,5
45	Покрытие поверхностей дверных откосов внутренних грунтовкой глубокого проникновения	м <sup>2</sup>	4,5
46	Окраска дверных откосов внутренних с подготовкой поверхности	м <sup>2</sup>	4,5
47	Демонтаж деревянных дверных блоков в подъездах (2,52x1м)	шт	2
48	Установка металлических дверных блоков в подъездах (2,52x1м) с доводчиков	шт	2
49	Замена металлического настила козырька входа в подъезд на профлист с покрытием полиэстер коричневый	м <sup>2</sup>	21
50	Окраска газопровода	м <sup>2</sup>	10,7

51	Очистка цоколя от старой краски	м <sup>2</sup>	42
52	Ремонт штукатурки цоколя	м <sup>2</sup>	30
53	Покрытие поверхности цоколя грунтовкой глубокого проникновения	м <sup>2</sup>	72
54	Окраска цоколя фасадными красками с подготовкой поверхности	м <sup>2</sup>	72
55	Устройство и разборка лесов (металлические, инвентарные) h=7,20	м <sup>2</sup>	810
56	Погрузка мусора	т	
57	Перевозка мусора на расстояние 9 км	т	

Составил

Ведущий специалист



Шолохов Д.В.

" " 201 г.

Наименование стройки - Новгородская, обл.г.Боровичи, ул.Ленинградская, д.2  
Объект : Капитальный ремонт фасада

"УТВЕРЖДАЮ": Генеральный директор  
СНКО "Региональный фонд"  
А.Ю.Уткин  
" " 2016г.



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 550/18  
на капитальный ремонт фасада (810м2)

Основание: Дефектная ведомость  
Чертежи №  
Сметная стоимость - 808,526 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 1 628,29 чел-ч  
Сметная заработная плата - 235,215 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2016 года.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда на рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	Основной заработной платы	В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Ремонт стен фасада												
1	ТЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	3,74	247,1	0	924,15	924,15	0	20,8	77,79		
	(0)	Отделочные работы	100 м2	247,1	0			0	0	0		
2	ТЕРр61-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слой до 20 мм	0,78	3 846,62	1,23	3 000,36	2 097,04	0,96	201,84	157,44		
	(0)	Отделочные работы	100 м2	2 688,51	0			0	0	0		
2.1	509-9900	Строительный мусор	3,7752 т	0		0						
3	ТЕРр62-25-01	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками пр остых с земли и лесов	4,52	404,78	27,6	1 829,61	254,97	124,75	4,29	19,39		
	(0)	Отделочные работы	100 м2	56,41	0			0	0	0		

4	ТЕРр62-25-07 (0)	Шпателька поверхности фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов Отделочные работы	4,52	977,99	2,29	4 420,51	1 385,65	10,35	23,6	106,67
			100 м2	306,56	0			0	0	0
5	ТЕРр62-26-04 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов Отделочные работы	4,52	311,83	103,74	1 409,47	867,21	468,9	14,59	65,95
			100 м2	191,86	0			0	0	0
5.1	[101-04851]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,243176 т	18 979,33		4 615,32				
6	ТЕРр62-32-02 (0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб газопроводных стальных за 2 раза Отделочные работы	0,107	1 244,53	1,06	133,16	106,25	0,11	80,6	8,62
			100 м2	992,99	0			0	0	0
6.1	[113-06861]	Грунт-эмаль по металлу	0,001723 т	32 035,7		55,19				

**Ремонт карниза**

7	ТЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности карниза от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов Отделочные работы	0,65	247,1	0	160,62	160,62	0	20,8	13,52
			100 м2	247,1	0			0	0	0
8	ТЕРр61-23-04 (0)	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных т/т по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов Отделочные работы	0,12	15 827,4	3,08	1 899,29	1 533,14	0,37	902,91	108,35
			100 м2	12 776,18	0			0	0	0
8.1	509-9900	Строительный мусор	1,536 т	0		0				
9	ТЕРр62-25-04 (0)	Отрубовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов Отделочные работы	0,77	419,69	32,38	323,16	51,24	24,93	5,06	3,9
			100 м2	66,54	0			0	0	0
10	ТЕРр62-25-10 (0)	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов Отделочные работы	0,77	1 029,82	2,29	792,96	275,96	1,76	27,59	21,24
			100 м2	358,39	0			0	0	0
11	ТЕРр62-26-10 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов Отделочные работы	0,77	358,46	120,39	276,01	170,82	92,7	16,87	12,99
			100 м2	221,84	0			0	0	0



19	ТЕР-62-25-01 (62)	Орунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками пр острых с земли и лесов Отделочные работы	0,36	404,78	27,6	145,72	20,31	9,94	4,29	1,54
			100 м2	56,41	0			0		0
20	ТЕР-62-25-07 (62)	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками пр острых с земли и лесов Отделочные работы	0,36	977,99	2,29	352,08	110,36	0,82	23,6	8,5
			100 м2		0					
21	ТЕР-62-26-04 (62)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов пр острых за 2 раза с земли и лесов Отделочные работы	0,36	311,83	103,74	112,26	69,07	37,35	14,59	5,25
			100 м2	191,86	0				0	0
21.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,019368 т	18 979,33		367,59				

**Ремонт базы колонн**

22	ТЕР-62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов Отделочные работы	0,152	247,1	0	37,56	37,56	0	20,8	3,16
			100 м2	247,1	0			0		0
23	ТЕР-61-17-01 (0)	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямогольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм Отделочные работы	0,102	4 706,31	1,18	480,04	361,92	0,12	250,76	25,58
			100 м2	3 548,25	0				0	0
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,49368 т	0		0				
24	ТЕР-62-25-01 (62)	Орунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками пр острых с земли и лесов Отделочные работы	0,254	404,78	27,6	102,81	14,33	7,01	4,29	1,09
			100 м2	56,41	0				0	0
25	ТЕР-62-25-07 (62)	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками пр острых с земли и лесов Отделочные работы	0,254	977,99	2,29	248,41	77,87	0,58	23,6	5,99
			100 м2	306,56	0				0	0
26	ТЕР-62-26-04 (62)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов пр острых за 2 раза с земли и лесов Отделочные работы	0,254	311,83	103,74	79,2	48,73	26,35	14,59	3,71
			100 м2	191,86	0				0	0
26.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,013665 т	18 979,33		259,36				

Ремонт капителей

27	ТЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхность фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	0,1	247,1	0	24,71	24,71	0	20,8	2,08
	(0)	Отделочные работы	100 м2	247,1	0			0	0	0
28	ТЕРр61-17-01	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямогогольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	0,04	4706,31	1,18	188,25	141,93	0,05	250,76	10,03
	(0)	Отделочные работы	100 м2	3548,25	0			0	0	0
28.1	509-9900	Строительный мусор	0,1936 т	0	0	0		0	0	0
29	ТЕРр62-25-01	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками пр остых с земли и лесов	0,14	404,78	27,6	56,67	7,9	3,86	4,29	0,6
	(62)	Отделочные работы	100 м2	56,41	0			0	0	0
30	ТЕРр62-25-07	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками пр остых с земли и лесов	0,14	977,99	2,29	136,92	42,92	0,32	23,6	3,3
	(62)	Отделочные работы	100 м2	306,56	0			0	0	0
31	ТЕРр62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов пр остых за 2 раза с земли и лесов	0,14	311,83	103,74	43,66	26,86	14,52	14,59	2,04
	(62)	Отделочные работы	100 м2	191,86	0			0	0	0
31.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,007532 т	18979,33	0	142,95		0	0	0

Ремонт балюстрады

32	ТЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхность фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	0,3	247,1	0	74,13	74,13	0	20,8	6,24
	(0)	Отделочные работы	100 м2	247,1	0			0	0	0
		расчищенной поверхности	0,3	419,69	32,38	125,91	19,96	9,71	5,06	1,52
33	ТЕРр62-25-04	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	0,3	419,69	32,38	125,91	19,96	9,71	5,06	1,52
	(0)	Отделочные работы	100 м2	66,54	0			0	0	0



34	ТЕРр62-25-10 (0)	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	0,3	1 029,82	2,29	308,95	107,52	0,69	27,59	8,28
			100 м2	358,39	0					
35	ТЕРр62-26-10 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	0,3	358,46	120,39	107,54	66,55	36,12	16,87	5,06
			100 м2	221,84	0					
35.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,01614	18 979,33		306,33				
			г							

**Ремонт сандриков**

36	ТЕРр62-22-07 (0)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов (сандрики)	0,112	1 493,41	21,33	167,26	80,26	2,39	53,12	5,95
			100 м2	716,59	0				0	0
36.1	[113-8028]	Эмаль ПФ-115 белая	1,5792	32,16		50,79				
			кг							
37	ТЕРр58-20-01 (0)	Смена обделок из листовой стали (сандриков) шириной до 0,4 м	0,224	3 822,74	7,17	856,29	120,49	1,61	41,41	9,28
			100 м	537,92	1,57			0,35	0,08	0,02
37.1	509-9900	Стружечный мусор	0,050176	0		0				
			г							

**Замена окон на лестничных клетках - 2шт.**

38	ТЕР46-04-012-01 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных Окона, двери из ПВХ профиля	0,0274	2 606,87	284,06	71,43	63,64	7,78	188,54	5,17
			100 м2	2 322,81	152,17			4,17	7,74	0,21
39	ТЕР10-01-034-05 (0) МДС3.д.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых(в подъезде) ЗП=2498,17*1,15; ЭММ=566,41*1,25; ЗПМ=34,6*1,25; ТЗТ=187,55*1,15; ТЗТм=1,76*1,25; Окна, двери из ПВХ профиля	0,0274	17 926,39	708,01	491,18	78,72	19,4	215,68	5,91
			100 м2 проемов	2 872,9	43,25			1,19	2,2	0,06
39.1	[203-8047]	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом	2 шт.	2 552,62		5 105,24				

40	ТЕР10-01-035-01 (0) М.ДС35.п.4.7	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м ЗП=275,26*1,15; ЭММ=17,34*1,25; ЗПм=0,79*1,25; ТЗТ=21,19*1,15; ТЗТм=0,04*1,25; Окна, двери из ПВХ профили	0,022	6 081,63	21,68	133,8	6,96	0,48	24,37	0,54
			100 п. м	316,55	0,99			0,02	0,05	0
40.1	[101-2907]	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	2,42	257,66		623,54				
41	ТЕРр61-1-11 (0)	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой расворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски оконных откосов плоских(внутренних) Отделочные работы	0,0276	13 500,91	60,39	372,63	56,86	1,67	130,63	3,61
			100 м2	2 060,04	46,41			1,28	3,01	0,08
			поверхности							
41.1	[101-2430]	Грунтовка "Тифенрунд", КНАУФ	0,4968	18,09		8,99				
42	ТЕР15-04-005-03 (0) М.ДС35.п.4.7	Окраска поливинилцетатными водозмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов (внутренних) ЗП=585,59*1,15; ЭММ=16,6*1,25; ЗПм=0,39*1,25; ТЗТ=42,9*1,15; ТЗТм=0,02*1,25; Отделочные работы	0,0276	1 104,07	20,75	30,47	18,59	0,57	49,34	1,36
			100 м2	673,43	0,49			0,01	0,03	0
			окрашиваемой поверхности							
42.1	[101-2966]	Краска водозмульсионная для внутренних работ	0,001739	21 531,62		37,44				
43	ТЕРр61-24-01 (0)	Ремонт штукатурки наружных откосов сухой расворной смесью (типа "Ветонит") Отделочные работы	0,0158	4 968,42	117,14	78,5	16,12	1,85	62,91	0,99
			100 м2	1 020,4	93,83			1,48	6,21	0,1
			0,0158	787,84	16,39	12,45	3,61	0,26	16,55	0,26
44	ТЕР15-04-012-01 (0) М.ДС35.п.4.7	Окраска наружных откосов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ЗП=198,87*1,15; ЭММ=13,1*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=14,39*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы			0			0		0
44.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,000932	18 979,33		17,69				
45	ТЕРр58-20-01 (0)	Смена отливов оконных из оцинкованной стали шириной до 0,4 м Окна, двери из ПВХ профили	0,02	3 822,74	7,17	76,45	10,76	0,14	41,41	0,83
			100 м	537,92	1,57			0,03	0,08	0

45.1	509-9900	Строительный мусор	0,00448	т	0															
Замена дверей (входных) -2шт.																				
46	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка дверянных заполнения проемов дверных и воротных Общестроительные работы	0,0504		1 564,23	284,06	78,84	64,52	14,32	103,91	5,24									
			100 м2		1 280,17	152,17			7,67	7,74	0,39									
			5,04		108,01	28,08	544,37	210,07	141,52	2,76	13,91	0								
47	ТЕР09-04-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы(2,52*1,04) ЗП=36,24*1,15; ЭММ=22,46*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=2,4*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Двери: стальные	1 м2 проема		41,68	0			0		0									
			2		132,54		265,08													
47.1	[101-0887]	Скобяные изделия для блоков входных однопольных	2	комплект																
47.2	[203-8146]	Блок дверной стальной однопольный	5,04	м2	1 939,47		9 774,93													
48	ТЕР09-04-012-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка дверного доводчика к металлическим дверям ЗП=16,76*1,15; ЭММ=3,03*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=1,11*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Двери: стальные	2		23,89	3,79	47,78	38,54	7,58	1,28	2,56									
			1 шт.		19,27	0				0	0	0								
48.1	[101-68991]	Доводчик дверной	2	шт.	293,45		586,9													
49	ТЕРР61-1-11 (0)	Слабое выравнивание штукатурки (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски дверных откосов плоских Отделочные работы	0,045		13 500,91	60,39	607,54	92,7	2,72	130,63	5,88									
			100 м2		2 060,04	46,41				2,09	3,01	0,14								
			поверхности																	
49.1	[101-24301]	Грунтовка "Тифенгрунд", КНАУФ	0,81	кг	18,09		14,65													
50	ТЕР15-04-005-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами уличная по штукатурке откосов (внутренних) ЗП=585,59*1,15; ЭММ=16,6*1,25; ЗПМ=0,39*1,25; ТЗТ=42,9*1,15; ТЗТМ=0,02*1,25; Отделочные работы	0,045		1 104,07	20,75	49,68	30,3	0,93	49,34	2,22									
			100 м2		673,43	0,49				0,02	0,03	0								
			работы																	
50.1	[101-29661]	Краска водоэмульсионная для внутренних работ	0,002855	т	21 531,62		61,04													
51	ТЕРР61-24-01 (0)	Ремонт штукатурки наружных откосов сухой растворной смесью (типа "Ветонит") Отделочные работы	0,0242		4 968,42	117,14	120,24	24,69	2,83	62,91	1,52									
			100 м2		1 020,4	93,83				2,27	6,21	0,15								

52	ТЕРр62-26-04 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности откосов дверных проемов за 2 раза с земли и лесов Отделочные работы	0,0242	311,83	103,74	7,55	4,64	2,51	14,59	0,35
			100 м2	191,86	0			0		0
52.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая	0,001302	18 979,33		24,71				
			т							

**Отделочные работы (откосы)**

53	ТЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности откосов наружных от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов Отделочные работы	0,337	247,1	0	83,27	83,27	0	20,8	7,01
			100 м2	247,1	0			0		
54	ТЕРр61-24-01 (0)	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа "Ветонит") Отделочные работы	0,145	4 968,42	117,14	720,42	147,96	16,99	62,91	9,12
			100 м2	1 020,4	93,83			13,61	6,21	0,9
55	ТЕРр62-26-04 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности откосов проемов за 2 раза с земли и лесов Отделочные работы	0,482	311,83	103,74	150,3	92,48	50	14,59	7,03
			100 м2	191,86	0			0		0
55.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,025932	18 979,33		492,16				
			т							

**Ремонт цоколя**

56	ТЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов Отделочные работы	0,42	247,1	0	103,78	103,78	0	20,8	8,74
			100 м2	247,1	0			0		0
57	ТЕРр61-10-01 (0)	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отделенных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм Отделочные работы	0,3	3 846,62	1,23	1 153,99	806,55	0,37	201,84	60,55
			100 м2	2 688,51	0			0		0
57.1	509-9900	Строительный мусор	1,452	0		0				0
			т							
58	ТЕРр62-25-01 (0)	Отштукатурка ранее окрашенных фасадов(цоколя) под окраску перхлорвиниловыми красками проемов с земли и лесов Отделочные работы	0,72	404,78	27,6	291,44	40,62	19,87	4,29	3,09
			100 м2	56,41	0			0		0
59	ТЕРр62-25-07 (0)	Шпателька поверхности цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками проемов с земли и лесов Отделочные работы	0,72	977,99	2,29	704,15	220,72	1,65	23,6	16,99
			100 м2	306,56	0			0		0

60	ТЕРр62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности цоколя за 2 раза с земли и лесов	0,72	311,83	103,74	224,52	138,14	74,69	14,59	10,5
	(0)	Отделочные работы	100 м2	191,86	0			0	0	0
60.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,038736 т	18 979,33		735,18				

**Замена покрытия козырьков входа**

61	ТЕРр58-14-06	Смена покрытия кровли козырьков из профнастила	0,21	2 129,54	135,54	447,2	310,97	28,46	109,77	23,05
	(0)	Общестроительные работы	100 м2	1 480,8	40,3			8,46	2,05	0,43
61.1	[101-4571]	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7(цвет коричневый)	24,15 м2	82,03		1 981,02				

62	ТЕРр08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	8,1	1 043,42	9,26	8 451,7	5 328,42	75,01	50,03	405,24
	(0) МДС3, п.4.7	ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	100 м2	657,83	0			0	0	0
63	ТССЦм01-01-01-041	Поручочные работы: Поручка при автомобильных перевозках мусора строгельного с поручкой вручную	4,4	374,5	0	1 647,8	0	0		
		Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	т	0	0			0		
64	ТССЦм01-01-01-043	Поручочные работы: Поручка при автомобильных перевозках мусора строгельного экскаватором	3,3	26,88	0	88,7	0	0		
		Цед=3,84*7; <Нет вида работ>	т	0	0			0		
65	ТССЦм03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км	7,7	85,9683	0	661,97		0		
		Цед=11,99*7,17; <Нет вида работ>	т	0	0			0		
<b>ИТОГО:</b>				63 183,18	18 722,04	1 421,74	1 413,4	42,65	2,48	
МДС 38, ПР.3.11.1. Ремонт фасада				3 021,57	2 808,31	213,26	212,01	6,4	0,37	
Кэлп=0,15; Кмаш=0,15; Кзмш=0,15; Кзгт=0,15; Кзгм=0,15				66 204,75	21 530,35	1 635	1 625,41	49,05	2,85	
<b>ИТОГО:</b>										

**Наименование и значение множителей**

Отделочные работы (2, 8, 13, 18, 23, 28, 41, 43, 49, 51, 54, 57)	Значение	Прямые
Зарплата	71 69,02*10,9	10,9
Машины и механизмы	32,55*8,48	8,48
		78 142,32
		276,02



Накладные расходы									
Сметная прибыль									
Итого									
Окна, двери из ПВХ профиля (39, 40)									
Зарплата									
Машины и механизмы									
Материалы									
Итого									
Деревянные конструкции (39, 40)									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
Итого									
Двери: стальные (47, 48)									
Зарплата									
Машины и механизмы									
Материалы									
Итого									
Стружечные металлические конструкции (47, 48)									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
Итого									
Отделочные работы (42, 44, 50)									
Зарплата									
Машины и механизмы									
Материалы									
Итого									
Отделочные работы (42, 44, 50)									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
Итого									
Общестроительные работы (37, 61)									
Зарплата									
Машины и механизмы									
Материалы									
Итого									
Крыши, кровли при ремонте (37, 61)									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
Итого									
Итого									

(797,77+52,32)\*1,1\*0,9\*0,85 0,84 714,08  
(797,77+52,32)\*0,7\*0,85\*0,8 0,48 408,04  
1 984,33

98,53\*10,9 10,9 1 073,98  
22,86\*7,2 7,2 164,59  
6248,2\*2,09 2,09 13 058,74  
14 297,31

(1073,98+15,15)\*1,18\*0,9\*0,85 0,9 980,22  
(1073,98+15,15)\*0,63\*0,85\*0,8 0,43 468,33  
15 745,86

285,9\*10,9 10,9 3 116,31  
171,47\*8,37 8,37 1 435,2  
10821,35\*2,72 2,72 29 434,07  
33 985,58

(3116,31+0)\*0,9\*0,9\*0,85 0,69 2 150,25  
(3116,31+0)\*0,85\*0,85\*0,8 0,58 1 807,46  
37 943,29

60,38\*10,9 10,9 658,14  
2,02\*8,48 8,48 17,13  
154,51\*4,1 4,1 633,49  
1 308,76

(658,14+0,33)\*1,05\*0,9\*0,85 0,8 526,78  
(658,14+0,33)\*0,55\*0,85\*0,8 0,37 243,63  
2 079,17

496,18\*10,9 10,9 5 408,36  
34,58\*6,26 6,26 216,47  
2822,98\*5,55 5,55 15 667,54  
21 292,37

(5408,36+110,42)\*0,83\*0,85 0,71 3 918,33  
(5408,36+110,42)\*0,65\*0,8 0,52 2 869,77  
28 080,47

Окна, двери из ПВХ профиля (45)

Зарплата	12,37*10,9	10,9	134,83
Машины и механизмы	0,16*7,2	7,2	1,15
Материалы	65,55*2,09	2,09	137
Итого			272,98
Крыши, кровли при ремонте (45)			
Накладные расходы	(134,83+0,33)*0,83*0,85	0,71	95,96
Сметная прибыль	(134,83+0,33)*0,65*0,8	0,52	70,28
Итого			439,19
Итого по договору			682 793,42
Итого по перевозке			1 736,5
Итого			685 191,89
НДС			123 334,54
Итого	685191,89*0,18	18%	<b>808 526,43</b>

СОСТАВИЛ Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"

  
Конова Н.И.

ПРОВЕРИЛ Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

  
Белов С.В.