

Ремонт штукатурки подъездных оконных откосов: - внутренних - наружных	м ²	0,4 0,4
Покрытие поверхности подъездных оконных откосов грунтовкой глубокого проникновения: - внутренних - наружных	м ²	1,2 1,2
Окраска подъездных оконных откосов фасадными красками с подготовкой поверхности: - внутренних - наружных	м ²	1,2 1,2
Замена оконных отливов из оцинкованной стали	м	21
Замена балконных отливов из оцинкованной стали	м	13
Окраска деревянных оконных блоков	м ²	30
Очистка оконных откосов от старой краски	м ²	36
Ремонт штукатурки оконных откосов	м ²	20
Покрытие поверхностей оконных откосов грунтовкой глубокого проникновения	м ²	56
Окраска оконных откосов с подготовкой поверхности	м ²	56
Очистка каменных наличников шириной 0,2м от старой краски	м	19,4
Окраска каменных наличников шириной 0,2м с подготовкой поверхности	м	19,4
Очистка лепнины от старой краски	м ²	3
Окраска лепнины с подготовкой поверхности	м ²	3
Ремонт штукатурки дверных откосов	м ²	5,6
Покрытие поверхностей дверных откосов грунтовкой глубокого проникновения	м ²	5,6
Окраска дверных откосов с подготовкой поверхности	м ²	5,6
Очистка декоративного карниза от старой краски	м ²	75
Ремонт штукатурки декоративного карниза	м ²	10
Покрытие поверхностей декоративного карниза грунтовкой глубокого проникновения	м ²	85
Окраска декоративного карниза с подготовкой поверхности	м ²	85
Очистка межэтажного карниза от старой краски h=0,3	м	19
Ремонт штукатурки межэтажного карниза h=0,3	м	7
Покрытие поверхностей межэтажного карниза h=0,3 грунтовкой глубокого проникновения	м	26
Окраска межэтажного карниза h=0,3 с	м	26

подготовкой поверхности		
Демонтаж деревянного дверного блока входа в подъезд (2,1 х 1,4м) – 2шт.	м ²	5,88
Установка металлического дверного блока входа в подъезд (2,1 х 1,4м) – 2шт.	м ²	5,88
Демонтаж металлического козырька над подъездом (2,9 х 2,0) – 2шт.	м ²	11,6
Монтаж металлического козырька над подъездом (2,9 х 2,0) – 2шт.	м ²	11,6
Окраска металлических конструкций козырьков	м ²	4
Ремонт нижних и боковых поверхностей балконных плит бетоном класса с В10 с антикоррозийной обработкой арматуры	м ³	0,7
Ремонт штукатурки сухими смесями балконных плит	м ²	25
Шпатлёвка и окраска балконных плит	м ²	25
Окраска ограждений балконов	м ²	3
Окраска металлических жалюзийных решёток на окна цоколя с антикоррозийной обработкой(0,7х0,8) - 8шт	м ²	5,4
Очистка цокольного карниза h=0,3м от старой краски	м	74
Ремонт штукатурки цокольного карниза h=0,3м	м	32
Покрытие поверхности цокольного карниза h=0,3м грунтовкой глубокого проникновения	м	106
Окраска цокольного карниза h= 0,3м красками фасадными с подготовкой поверхности	м	106
Очистка цоколя от старой краски	м ²	78
Ремонт штукатурки цоколя	м ²	15
Покрытие поверхности цоколя грунтовкой глубокого проникновения	м ²	93
Окраска рустованных стен цоколя фасадными красками с подготовкой поверхности	м ²	93
Окраска газопровода	м ²	8,9
Устройство и разборка лесов (металлические, инвентарные) h=7,90	м ²	845
Погрузка мусора	т	
Перевозка мусора на расстояние 9 км	т	

Составил: Ведущий специалист ОКР



Шолохов Д.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРр61-24-01 (0)	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью	2,3 100 м2 отремонтир ованной поверхност и	4 968,42 1 020,4	117,14 93,83	11 427,37	2 346,92	269,42 215,81	62,91 6,21	144,69 14,28
3	ТЕРр62-25-07 (0)	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	5,15 100 м2 обработани ой поверхност и	977,99 306,56	2,29 0	5 036,65	1 578,78	11,79 0	23,6 0	121,54 0
4	ТЕР15-04-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловый ЗП=198,87*1,15; ЭММ=13,11*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=14,39*1,15; ТЗТм=0*1,25	5,15 100 м2 окрашиваем ой поверхност и	787,838 228,7005	16,3875 0	4 057,37	1 177,81	84,4 0	16,5485 0	85,22 0
4.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,304 т	18 979,33		5 769,72				
5	ТЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (карнизов)	0,75 100 м2 расчищенно й поверхност и	247,1 247,1	0 0	185,33	185,33	0 0	20,8 0	15,6 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕРр61-22-04	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тип (карнизов) по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов	0,1	9 658,00	3,08	965,8	660,68	0,31	466,91	46,69
	(0)		100 м2	6 606,78	0,00			0	0	0
6.1	509-9900	Строительный мусор	1,28 т	0		0				
7	ТЕРр62-25-07	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	0,85	977,99	2,29	831,29	260,58	1,95	23,6	20,06
	(0)		100 м2	306,56	0			0	0	0
			обработанный							
			поверхности							
8	ТЕР15-04-012-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвинилова (карнизов)	0,85	787,838	16,3875	669,66	194,4	13,93	16,5485	14,07
	(0) МДС	ЗП=198,87*1,15; ЭММ=13,11*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=14,39*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2	228,7005	0			0	0	0
	81-35.2004.п.4.7		окрашиваемой							
			поверхности							
8.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,05015 т	18 979,33		951,81				
9	ТЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (межэтажная карнизная типа)	0,06	247,1	0	14,08	14,08	0	20,8	1,19
	(0)	V=19*0,3/100	100 м2	247,1	0			0	0	0
			расчищенной							
			поверхности							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРр61-22-01	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных т/г по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов (межэтажная карнизная т/г)	0,021	10 827,35	3,08	227,37	163,3	0,06	549,55	11,54
	(0)	V=7*0,3/100	100 м2	7 776,13	0			0	0	0
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,269	0		0				
			отремонтир ованной площадн развернуто й пове							
11	ТЕРр62-25-07	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (межэтажная карнизная т/г)	0,052	977,99	2,29	50,86	15,94	0,12	23,6	1,23
	(0)	V=26*0,2/100	100 м2	306,56	0			0	0	0
			обработанн ой поверхност и							
12	ТЕР15-04-012-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвинилова (межэтажная карнизная т/г)	0,052	787,838	16,3875	40,97	11,89	0,85	16,5485	0,86
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	V=26*0,2/100; ЗП=198,87*1,15; ЭММ=13,11*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=14,39*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2	228,7005	0			0	0	0
			окрашиваем ой поверхност и							
12.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,00307	18 979,33		58,27				
			т							
13	ТЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (оконных и дверных откосов)	0,368	247,1	0	90,93	90,93	0	20,8	7,65
	(0)	V=(0,8+36)/100	100 м2	247,1	0			0	0	0
			расчищенно й поверхност и							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕРр61-24-01 (0)	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (оконных и дверных откосов) $V=(0,4+20+5,6)/100$	0,26 100 м2 отремонтированной поверхности	4968,42 1020,4	117,14 93,83	1291,79	265,3	30,46 24,4	62,91 6,21	16,36 1,61
15	ТЕРр62-25-07 (0)	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов (оконных и дверных откосов) $V=(1,2+56+5,6)/100$	0,628 100 м2 обработанной поверхности	977,99 306,56	2,29 0	614,18	192,52	1,44 0	23,6 0	14,82 0
16	ТЕР15-04-012-01 (0) МДС 81-35.2004.л.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая (оконных и дверных откосов) $V=(1,2+56+5,6)/100$; ЗП=198,87*1,15; ЭММ=13,11*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=14,39*1,15; ТЗГМ=0*1,25	0,628 100 м2 окрашиваемой поверхности	787,838 228,7005	16,3875 0	494,76	143,62	10,29 0	16,5485 0	10,39 0
16.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,03705 т	18979,33		703,18				
17	ТЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (розеток и наличников) $V=(19,4*0,2+3)/100$	0,0688 100 м2 расчищенной поверхности	247,1 247,1	0 0	17	17	0 0	20,8 0	1,43 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕРр62-25-07 (0)	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (розеток и нагичников) $V=(19,4*0,2+3)/100$	0,0688 100 м2 обработанный поверхности	977,99 306,56	2,29 0	67,29	21,09	0,16	23,6	1,62
19	ТЕР15-04-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвинилова (розеток и нагичников) $V=(19,4*0,2+3)/100$; ЗП=198,87*1,15; ЭММ=13,11*1,25; ЗПМ=0*1,25; ЗТТ=14,39*1,15; ЗТМ=0*1,25	0,0688 100 м2 окрашиваемой поверхности	787,838 228,7005	16,3875 0	54,2	15,73	1,13	16,5485	1,14
19.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвинилова фасадная	0,004059 т	18979,33		77,04				
20	ТЕРр62-32-02 (0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	0,089 100 м2 окрашиваемой поверхности	1244,53 992,99	1,06 0	110,76	88,38	0,09	80,6	7,17
20.1	[113-80291]	Эмаль ПФ-115	1,4329 кг	39,83		57,07				
21	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=741*1,25; ЗПМ=0*1,25; ЗТТ=43,5*1,15; ЗТМ=0*1,25	8,45 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1043,427 657,8345	9,2625 0	8816,96	5558,7	78,27	50,025	422,71
Окна и двери										
22	ТЕРр58-20-01 (0)	Смена обделок из листового стекла (отливов) шириной до 0,4 м	0,21 100 м	3822,74 537,92	7,17 1,57	802,78	112,96	1,51	41,41	8,7
								0,33	0,08	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.1	509-9900	Строительный мусор	0,045	0		0				
23	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок V=1,8*1,25*2/100	0,045	2 412,46	284,06	108,56	95,78	12,78	172,76	7,77
24	ТЕР10-01-034-06 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых V=1,8*1,25*2/100; ЗТМ=1940,99*1,15; ЭММ=480,82*1,25; ЗПМ=12,98*1,25; ТЗТ=145,72*1,15; ТЗТМ=0,66*1,25	0,045	13 520,0435	601,025	608,4	100,45	27,05	167,578	7,54
24.1	[203-0979]	Блок оконный пластиковый двухстворчатый с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм)	100 м2 проемов	2 232,1385	16,225			0,73	0,825	0,04
25	ТЕРр61-1-11 (0)	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски оконных откосов плоских (внутренние откосы)	4,5 м2	2 852,42		12 835,89				
25.1	[101-2416]	Грунтовка "Бетоконтакт", КНАУФ	0,012	13 500,91	60,39	162,01	24,72	0,72	130,63	1,57
26	ТЕР15-04-005-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен (внутренние оконные откосы) ЗПМ=585,59*1,15; ЭММ=16,6*1,25; ЗПМ=0,39*1,25; ТЗТ=42,9*1,15; ТЗТМ=0,02*1,25	100 м2 поверхности	2 060,04	46,41			0,56	3,01	0,04
26.1	[101-5507]	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная	0,216 кг	16,27		3,51				
27	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов дверных V=2,1*1,4*2/100	0,012 т	1 104,0685	20,75	13,25	8,08	0,25	49,335	0,59
			0,0588	1 564,23	284,06	91,98	75,27	16,7	103,91	6,11
			100 м2	1 280,17	152,17			8,95	7,74	0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы У=2,1*1,4*2; ЗП=36,24*1,15; ЭММ=22,46*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,4*1,15; ТЗТм=0*1,25	5,88 1 м2 проема	108,001 41,676	28,075 0	635,05	245,05	165,08	2,76	16,23
28.1	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				0
28.2	[203-8147]	Блок дверной стальной наружный	5,88 м2	1 579,39		9 286,81				
29	ТЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям ЗП=16,76*1,15; ЭММ=3,03*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,11*1,15; ТЗТм=0*1,25	2 шт.	23,8915 19,274	3,7875 0	47,78	38,55	7,58	1,2765	2,55
29.1	[101-6978]	Доводчик дверной	2 шт.	400,16		800,32				0
30	ТЕРр62-9-01	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 10%	0,3 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 132,68 789,79	10,02 1,97	339,8	236,94	3,01	60,06	18,02
30.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00471 т	29 000		136,59				

Балконы

31	ТЕРр62-35-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	0,03 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 257,67 1 061,6	1,06 0	37,73	31,85	0,03	80,73	2,42
31.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	0,408 кг	39,83		16,25				
32	ТЕР46-01-008-03 прим. (0)	Ремонт нижних и боковых поверхностей балконных плит бетоном	0,7 1 м3	1 982,1 345,44	38,55 2,75	1 387,47	241,81	26,99 1,93	26,82 0,14	18,77 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ТЕРР61-24-01 (0)	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью	0,25	4 968,42	117,14	1 242,11	255,1	29,29	62,91	15,73
			100 м2 отремонтированной поверхности	1 020,4	93,83			23,46	6,21	1,55
34	ТЕРР62-25-07 (0)	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками протык с земли и лесов	0,25	977,99	2,29	244,5	76,64	0,57	23,6	5,9
			100 м2 обработанной поверхности	306,56	0			0	0	0
35	ТЕРР5-04-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловой ЗП=198,87*1,15; ЭММ=13,11*1,25; ЗПм=0*1,25; ЗТТ=14,39*1,15; ЗТТм=0*1,25	0,25	787,838	16,3875	196,96	57,18	4,1	16,5485	4,14
			100 м2 окрашиваемой поверхности	228,7005	0			0	0	0
35.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,01475	18 979,33		279,95				
			т							
36	ТЕРР58-20-01 (0)	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м	0,13	3 822,74	7,17	496,96	69,93	0,93	41,41	5,38
			100 м	537,92	1,57			0,2	0,08	0,01
36.1	509-9900	Строительный мусор	0,028	0		0				
			т							
Цоколь										
37	ТЕРР62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (цокольный карниз и цоколь) $V=(74*0,3+78)/100$	1,002	247,1	0	247,59	247,59	0	20,8	20,84
			100 м2 расчищенной поверхности	247,1	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ТЕРр61-22-04 (0)	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных т/п (цокольный карнизов) по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов $V=32*0,3/100$	100 м2 отремонтир ованной площади развернуто и нове	6 606,78	0,00					
38.1	509-9900	Строительный мусор	1,229 т	0		0				
39	ТЕРр61-13-01 (0)	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	0,15 100 м2 отремонтир ованной поверхност и	6 716,26 4 401,26	2,35 0	1 007,44	660,19	0,35 0	318,47 0	47,77 0
39.1	509-9900	Строительный мусор	1,455 т	0		0				
40	ТЕРр62-25-07 (0)	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов (цокольный карниз и цоколь) $V=(106*0,3+93)/100$	1,248 100 м2 обработанн ой поверхност и	977,99 306,56	2,29 0	1 220,53	382,59	2,86 0	23,6 0	29,45 0
41	ТЕР15-04-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловый (цокольный карниз и цоколь) $V=(106*0,3+93)/100$; $ЗП=198,87*1,15$; $ЭММ=13,11*1,25$; $ЗПМ=0*1,25$; $ТЗТ=14,39*1,15$; $ТЗПМ=0*1,25$	1,248 100 м2 окрашиваем ой поверхност и	787,838 228,7005	16,3875 0	983,22	285,42	20,45 0	16,5485 0	20,65 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,07363 т	18 979,33		1 397,45				
42	ТЕРр62-35-02 (0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	0,054	1 257,67	1,06	67,91	57,33	0,06	80,73	4,36
			100 м2 окрашиваемой поверхности	1 061,6	0			0	0	0
42.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	0,7344 кг	39,83		29,25				

Козырьки входа над подъездами

43	ТЕР46-04-008-02 (0)	Разборка покрытия кровель из листового стали	0,116	114,58	12,65	13,29	11,82	1,47	8,58	1
			100 м2 покрытия	101,93	0			0	0	0
43.1	509-9900	Строительный мусор	0,059 т	0		0				
44	ТЕР46-02-005-04 (0)	Монтаж профилированного настила V=11,6*7,4/1000	0,08584	608,84	201,2	52,26	25,06	17,27	22,2	1,91
			1 т	291,93	23,26			2	1,15	0,1
			МОНТИРУЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ							
44.1	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	0,08584 т	12 688,3		1 089,16				
45	ТЕРр62-35-02 (0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	0,04	1 257,67	1,06	50,31	42,46	0,04	80,73	3,23
			100 м2 окрашиваемой поверхности	1 061,6	0			0	0	0
45.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	0,544 кг	39,83		21,67				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	ГССПпт01-01-01-041	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	4,365	374,5	0	1 634,69	0	0		
47	ГССПпт03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвялами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 9 км (д.Перелки) Цед=1,99*7,17	4,365	85,97	0	375,26		0		
ИТОГО:						80 325,88	17 724,24	844,06		1 300,71
На стесненные условия труда МДС8, пр.3, 11.1								285,82		18,59
Кзпг=0,15; Кмаш=0,15; Кзмш=0,15; Кзгт=0,15; Кгам=0,15						2 785,25	2 658,64	126,61		195,11
ИТОГО:						83 111,13	20 382,88	42,87		2,79
								970,67		1 495,82
								328,69		21,38

Наименование и значение множителей

Двери: стальные (28, 29)	Значение	Прямые
--------------------------	----------	--------

Зарплата 326,14*10,9 10,9 3 554,93

Машины и механизмы 198,56*8,37 8,37 1 661,95

Материалы 10357,08*2,72 2,72 28 171,26

Итого 33 388,14

Строительные металлические конструкции (28, 29)

Накладные расходы (326,14+0)*10,9*0,9*0,9*0,85 0,69 2 452,9

Сметная прибыль (326,14+0)*10,9*0,85*0,85*0,8 0,58 2 061,86

Итого 37 902,9

Кровля из оцинкованной стали (22, 36)

Зарплата 210,32*10,9 10,9 2 292,49

Машины и механизмы 2,81*9,28 9,28 26,08

Материалы 1114,4*3,6 3,6 4 011,84

Итого 6 330,41

Крыши, кровли при ремонте (22, 36)

Накладные расходы (210,32+0,61)*10,9*0,83*0,85 0,71 1 632,39

Сметная прибыль (210,32+0,61)*10,9*0,65*0,8 0,52 1 195,55

Итого 9 158,35

Двери: деревянные (27)

Зарплата 86,56*10,9 10,9 943,5

Машины и механизмы 19,21*9,45 9,45 181,53

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Материалы	0*4,4	0
Итого		1 125,03
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (27)		
Накладные расходы	$(86,56+10,29)*10,9*1,1*0,9*0,85$	886,76
Сметная прибыль	$(86,56+10,29)*10,9*0,7*0,85*0,8$	506,72
Итого		2 518,51
Общестроительные работы (23, 32, 43, 44)		
Зарплата	430,64*10,9	4 693,98
Машины и механизмы	67,29*6,26	421,24
Материалы	2217,77*5,55	12 308,62
Итого		17 423,84
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (23, 32, 43, 44)		
Накладные расходы	$(430,64+12,4)*10,9*1,1*0,9*0,85$	4 056,47
Сметная прибыль	$(430,64+12,4)*10,9*0,7*0,85*0,8$	2 317,99
Итого		23 798,3
Окна, двери из ПВХ профиля (24)		
Зарплата	115,52*10,9	1 259,17
Машины и механизмы	31,11*7,2	223,99
Материалы	13316,8*2,09	27 832,11
Итого		29 315,27
Деревянные конструкции (24)		
Накладные расходы	$(115,52+0,84)*10,9*1,18*0,9*0,85$	1 141,49
Сметная прибыль	$(115,52+0,84)*10,9*0,63*0,85*0,8$	545,38
Итого		31 002,14
Отделочные работы (21)		
Зарплата	6392,51*10,9	69 678,36
Машины и механизмы	90,01*8,48	763,28
Материалы	3179,99*4,1	13 037,96
Итого		83 479,6
Конструкции из кирпича и блоков (21)		
Накладные расходы	$(6392,51+0)*10,9*1,22*0,9*0,85$	64 800,87
Сметная прибыль	$(6392,51+0)*10,9*0,8*0,85*0,8$	37 626,31
Итого		185 906,78
Отделочные работы (4, 8, 12, 16, 19, 26, 35, 41)		
Зарплата	2178,25*10,9	10,9
Машины и механизмы	155,71*8,48	8,48
Материалы	13732,93*4,1	4,1

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		81 368,36
Отделочные работы (4, 8, 12, 16, 19, 26, 35, 41)		
Накладные расходы	(2178,25+0,01)*10,9*1,05*0,9*0,85	18 994,43
Сметная прибыль	(2178,25+0,01)*10,9*0,55*0,85*0,8	8 784,92
Итого		109 147,71
Отделочные работы (2, 6, 10, 14, 25, 33, 38, 39)		
Зарплата	5762,03*10,9	62 806,13
Машины и механизмы	380,55*8,48	3 227,06
Материалы	11913,19*4,1	48 844,08
Итого		114 877,27
Штукатурные работы при ремонте (2, 6, 10, 14, 25, 33, 38, 39)		
Накладные расходы	(5762,03+303,86)*10,9*0,79*0,85	44 299,19
Сметная прибыль	(5762,03+303,86)*10,9*0,5*0,8	26 447,28
Итого		185 623,74
Отделочные работы (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 30, 31, 34, 37, 40, 42, 45)		
Зарплата	4880,91*10,9	53 201,92
Машины и механизмы	25,44*8,48	215,73
Материалы	5925,44*4,1	24 294,3
Итого		77 711,95
Малярные работы при ремонте (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 30, 31, 34, 37, 40, 42, 45)		
Накладные расходы	(4880,91+0,68)*10,9*0,8*0,85	36 182,35
Сметная прибыль	(4880,91+0,68)*10,9*0,5*0,8	21 283,73
Итого		135 178,03
Итого		720 236,46
Итого по погрузке		1 634,69
Итого по перевозке		375,26
Итого		722 246,41
НДС		130 004,35
Итого	722246,41*0,18	852 250,76
СОСТАВИЛ	Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"	Яковлева Е.А.
ПРОВЕРИЛ	Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"	Белов С.В.

