

"УТВЕРЖДАЮ"
 Генеральный директор ФОНДА
 А.Ю.Уткин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 540/17

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения: Новгородская область, г.Боровичи, ул.Ленинградская, д.93.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	3	4	5	6
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м	1,26	
		трубопровод		
		а		
2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых (полипропиленовых) труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м	1,26	
		трубопровод		
		а		
3	Прививка в бетонных полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см ² (толщ. 220мм)	100 отверстий	0,3	
4	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м ²	1 м ³ заделки	0,015	
5	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	0,429	
6	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км (д.Передки)	т	0,429	

Применить коэффициенты на капремонт -1,15 и 1,25 (МДС35 п.4.7)

СОСТАВИЛ Куземкин В.В.
 ПРОВЕРИЛ Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор

А.Ю. Уткин

" " " 201 г.

" " " 201 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения

Объект : Новгородская область, г.Боровичи, ул.Ленинградская, д.93.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 540/17

на капитальный ремонт систем холодного водоснабжения

Основание Сметная стоимость - 192,642 тыс.руб

Чертежи № Нормативная трудоемкость - 330,04 чел-ч

Сметная заработная плата - 51,219 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин	
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата		Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕР р65-1-02 (0)	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 63 мм	1,26 100 м трубопровод	847,32 754,79	13,08 3,34	1 067,62	951,04	16,48 4,21	59,62 0,17	75,12 0,21	
1.	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,429 т	0		0					
2	ТЕР 16-04-002-04 прм. (0) МДС 81-35.2004 л.4.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых (полипропиленовых) труб низкого давления среднего тина наружным диаметром 40 мм ЗП=2452,24*1,15; ЭММ=642,65*1,25; ЗПм=115,99*1,25; ТЗТ=162,4*1,15; ТЗПм=5,9*1,25	1,26 100 м трубопровод	4 530,8185 2 820,076	803,3125 144,9875	5 708,83	3 553,3	1 012,17	186,76	235,32 9,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	[507-0590]	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм	-11,8062 10 м	85,67		-1 011,44				
2.	[507-3339]	Труба из полипропилена PN 10/40	118,062 м	30,25		3 571,38				
2.	[507-5010]	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	21 шт.	2,56		53,76				
2.	[507-3175]	Угольник полипропиленовый диаметром 40*25 мм	7 шт.	12,44		87,08				
2.	[507-3302]	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40x25x40 мм	54 шт.	6,87		370,98				
2.	[507-5078]	Муфта полипропиленовая комбинированная диаметром 25мм	108 шт.	27,65		2 986,2				
2.	[302-1490]	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм	54 шт.	36,17		1 953,18				
2.	[301-1224]	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	3,88 кг	19,65		76,24				
3	ТЕР46-03-010-01	Пробивка в бетонных полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (толщ. 220мм)	0,3	1 188,32	803,65	356,5	115,4	241,1	26,5475	7,96
	(0)	ЗП=219,81*1,75; ЭММ=459,23*1,75; ЗПМ=63,73*1,75; ТЗП=15,17*1,75	100 отверстий	384,67	111,5275			33,46	4,35	1,31
4	ТЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	0,015	1 933,37	26,15	29	10,19	0,39	55,16	0,83
	(0)	Цедл=53,5*7	1 м3 заделки	679,57	0			0	0	0
5	ТССЦп01-01-01-0	Погрузочные работы: Погрузка ври автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	0,429	374,5	0	160,66	0	0		
	41	Цедл=53,5*7	т	0	0			0		
6	ТССЦп03-21-01-0	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 9 км (д.Передки)	0,429	85,97	0	36,88		0		
	09	Цедл=11,99*7,17	т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:						15 249,33	4 629,93	1 270,14		319,23
								220,35		10,81

		Наименование и значение множителей								
		Значение			Значение			Прямые		
Зарплата		4629,93*10,56						10,56		48 892,06
Машины и механизмы		1270,14*6,26						6,26		7 951,08
Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (2)		9230,74*3,51						3,51		32 399,9
Материалы										
Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (1)		100,11*3,51						3,51		351,39
Материалы										
Общестроительные работы (3, 4)										
Материалы		18,41*5,5						5,5		101,26
Итого по неучтенным материалам										0
Итого										89 695,69

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (2)		(3553,3+182,68)*10,56*1,28*0,9*0,85						0,98		38 662,91
Накладные расходы		(3553,3+182,68)*10,56*0,83*0,85*0,8						0,56		22 093,09
Сметная прибыль										60 756
Итого										
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1)		(951,04+4,21)*10,56*0,74*0,85						0,63		6 355,09
Накладные расходы		(951,04+4,21)*10,56*0,5*0,8						0,4		4 034,98
Сметная прибыль										10 390,07
Итого										

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3, 4)		(125,59+33,46)*10,56*1,1*0,9*0,85						0,84		1 410,84
Накладные расходы		(125,59+33,46)*10,56*0,7*0,85*0,8						0,48		806,19
Сметная прибыль										2 217,03
Итого										163 058,79
Итого по погрузке										160,66
Итого по перевозке										36,88
Итого										163 256,33
НДС								18%		29 386,14
Итого										192 642,47

СОСТАВИЛ  Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд" **Яковлева Е.А.**

ПРОВЕРИЛ  Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд" **Серова Е.А.**

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 540/17

Объект - Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения (установка узла учета) по адресу: Новгородская область, Губеровский район, ул. Ленинградская, д.93.


№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ТЕР16-06-001-02	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм	1 узел	1	
2	ТЕР18-06-007-05	Установка фильтров диаметром 65 мм	10 фильтров	0,1	
3	ТЕР16-07-003-07	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм	1 врезка	1	

Применить коэффициенты на капремонт -1,15 и 1,25 (МДС35-п.4.7), на стесненность -1,2 (МДС35 Пр.Г.3.1)

СОСТАВИЛ
 ПРОВЕРИЛ

Куземкин В.В.
 Куземкин В.В.
Кацель С.Ф.
 Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"



"УТВЕРЖДЕНО" Генеральный директор

А.Ю. Уткин

№ " _____ 2011 г.

" _____ 2011 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения
 Объект : Новгородская область, г.Боровичи, ул.Ленинградская, д.93.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 540/17

Основание на узел учета холодного водоснабжения.

Чертежи № _____ Сменная стоимость - 42,864 тыс.руо


Нормативная трудоемкость - 32,42 чел-ч


Сметная заработная плата - 4,840 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Загряз. труд. рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Узел учета холодного водоснабжения.										
1	ТЕР16-06-001-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-38.2004.Пр.3.1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм ЗП=202,74*1,15*1,2; ЭММ=33,09*1,25*1,2; ЗПм=2,16*1,25*1,2; ТЗТ=14,67*1,15*1,2; ТЗТм=0,11*1,25*1,2	1 1 узел	544,8362	49,635	5 544,84	279,78	49,64	20,2446	20,24
				279,7812	3,24			3,24	0,165	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР18-06-007-05	Установка фильтров диаметром 65 мм	0,1	10	171,39	1 057,72	23,63	17,14	16,698	1,67
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-38.2004.Пр.3.1	ЗП=171,22*1,15*1,2; ЭММ=114,26*1,25*1,2; ЗПм=2,16*1,25*1,2; ТЗТ=12,1*1,15*1,2; ТЗТм=0,11*1,25*1,2	10 фильтров	577,2236	3,24			0,32	0,165	0,02
3	ТЕР16-07-003-07	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм	1	629,1402	18,66	629,14	150,82	18,66	10,2948	10,29
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-38.2004.Пр.3.1	ЗП=109,29*1,15*1,2; ЭММ=12,44*1,25*1,2; ЗПм=0,39*1,25*1,2; ТЗТ=7,46*1,15*1,2; ТЗТм=0,02*1,25*1,2	1 врезка	150,8202	0,585			0,59	0,03	0,03
ИТОГО:						7 231,7	454,23	85,44		32,2
			Наименование и значение множителей		Значение		Прямые			
Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (1, 2, 3)										
Зарплата										
Машины и механизмы									10,56	
Материалы									6,26	
Итого									3,51	
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (1, 2, 3)										
Накладные расходы									0,98	
Сметная прибыль									0,56	
Итого									18%	
Итого									36274,94*0,18	
Итого									4 796,67	
Итого									534,85	
Итого									23 489,06	
Итого									28 820,58	
Итого									4 743,68	
Итого									2 710,68	
Итого									36 274,94	
Итого									36 274,94	
Итого									6 529,49	
Итого									42 804,43	

Составил:  Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд" Яковлева Е.А.

Проверил:  Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд" Серова Е.А.

Приложение № _____
к договору № _____
от "_____" "_____" 2016

УТВЕРЖДАЮ:
Ген.директор СНКО "Региональный фонд"
А.Ю.Уткин



Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения с установкой узла учёта.

Объект: г.Боровичи, ул.Ленинградская, д.93

Сметная стоимость в текущих ценах, руб.	Наименование организации-Заказчика
	СНКО "Региональный фонд"
Физический объем здания, МЗ	
20469 (по предварительному подсчету)	

СМЕТА-КАЛЬКУЛЯЦИЯ
на проектные работы

№ п/п	Характеристика объекта здания	Обоснование №№ частей, глав, таблиц и пунктов. Сборников цен на проектные и изыскательские работы	Ед.измер.	Кол-во	Стоим. в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Разработка технической документации на капитальный ремонт: жилые дома 5 и эт. (Ремонт системы холодного водоснабжения с узлом учёта) $((275+0,006*20469)*(0,06*0,5)*0,5 * 3,92 * 1000 = 23391,46$	СБЦП 81-02-05-2001 табл. 1., п. 1.5; ; к=0.06- табл.12 п.14 с к=0.5, к=3.92 -письмо Министра РФ от 19.02.16 № 4688-ХМ/05 Общ. положения п.1.9	м3	20469,00	23391,46
	ИТОГО:				23391,46
	НДС 18%				4210,46
	ИТОГО:				27601,92

Составил:

Специалист ОПТД Шиленок Л.Н