



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома
 Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Мира, д.110

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытой кровель из волнистых и неволнистых асбестоцементных листов	100 м2	1,42	
2	Разборка покрытой кровель из листового стали	100 м2	1,42	
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	1,42	
4	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали покровов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,17	
5	Разборка подшивки карнизов из досок	100 м2 подшивки	0,34	
6	Разборка обшивки фронтонов	100 м2 стен	0,14	
7	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок(на фронтонах)	100 м2	0,011	
8	Разборка деревянных заполнения проемов дверных(на фронтоне)	100 м2	0,0088	
9	Установка стропил из бруса 120x120 мм*36м	1 м3	0,5184	
10	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с лостановкой раскосов	1 шт.	16	
11	Устройство обрешетки с контробрешеткой с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	100 м2	1,42	
12	Устройство контробрешетки из брусков под кровлю из профлиста	100 м2	1,42	
13	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" любой модификация при помощи аэрозольно-канального распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100м2	2,13	

14	Устройство пароизоляции из рулонных материалов	100м2	1,42
15	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам (кровля 2х скатная)	100 м2 кровли	1,42
16	Устройство снегозадержания	100 м ограждения	0,25
17	Подшивка карнизов досками	100 м2 потолка	0,34
18	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	100 м2	0,34
19	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с-переплетами спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,011
20	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	100 м2	0,011
21	Смена ветровой доски	100 м досок	0,22
22	Навеска плотничных дверей на планках при числе створок 1 (вход на чердак)	100 м2 полотна	0,0088
23	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов	100 м2	0,018
24	Обшивка фронтонов досками	100 м2	0,14
25	Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов	100 м2	0,14
26	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	1,379
27	Смена косяков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала)	10 шт.	0,2
28	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,09
29	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная	100 м2 фасада	0,035
30	Окраска труб на чердаке известковая	100 м2 фасада	0,055
31	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя	100 т мусора	0,0216

32	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (паронизация под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	1,42
33	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных в 2 слоя по 50 мм	100 м2	0,71
34	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,35
35	Ремонт деревянной лестницы (Вход на чердак)	100 ступеней	0,05
36	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	0,8
37	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	7,162
38	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км (д.Передка)	т	7,162


Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.п.4.7);

СОСТАВИЛ: Главный специалист

ПРОВЕРИЛ: Зам начальника ОКР

Кузёмкин В.В.

Кацель С.Ф.



" " _____ 201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл, г.Боровичи, ул.Мира,д.110
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 199/17

капитальный ремонт крыши из профилированного листа

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 333,551 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 471,12 чел-ч
Сметная заработная плата - 64,977 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин		
				Всего		Экспл. машин		Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. В т.ч. зарплаты		На еднн.	Всего
				ед. изм.	Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты	В т.ч. зарплаты							
№ I <Нет раздела>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	1,42	219,85	30,96	312,19	268,22	43,96	15,9	22,58				
1.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 покрытия	188,89	0			0	0	0				
			1,278 т	0		0								
2	ТЕР46-04-008-02 (0)	Разборка покрытий кровель из листового стали Кровля из оцинкованной стали	1,42	114,58	12,65	162,7	144,74	17,96	8,58	12,18				
			100 м2 покрытия	101,93	0			0	0	0				
3	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брускок с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	1,42	226,51	43,07	321,64	260,48	61,16	15,16	21,53				
			100 м2 кровли	183,44	9,04			12,84	0,46	0,65				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1	509-9900	Строительный мусор	1,988 т	0		0				
4	ТЕР58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, огнивов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов	0,17 100 м труб в покрытй	108,32 108,11	0,21 0	18,41	18,38	0,04 0	9,1 0	1,55 0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,0204 т	0		0				
5	ТЕР54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов из досок (Примен) Кровля из профилированного листа	0,34 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	122,96	112,98	9,98 5,35	28,87 0,8	9,82 0,27
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,8126 т	0		0				
6	ТЕР53-1-01 (0)	Разборка обшивки фронтонов(Применительно) Общестроительные работы	0,14 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	27,11	19,82	7,29 1,24	12,3 0,45	1,72 0,06
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,1316 т	0		0				
7	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок(на фронтонах) Общестроительные работы	0,011 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	26,54	23,41	3,12 1,67	172,76 7,74	1,9 0,09
8	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов дверных(на фронтоне) У=0,8*1,1/100; Двери: деревянные	0,0088 100 м2	1 564,23 1 280,17	284,06 152,17	13,77	11,27	2,5 1,34	103,91 7,74	0,91 0,07
9	ТЕР10-01-002-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка стропил из бруса 120х120 мм*36м У=0,12*0,12*36; ЗП=304,98*1,15; ЭММ=42,78*1,25; ЗПМ=2,95*1,25; ТЗТ=24,09*1,15; ТЗТМ=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	0,5184 1 м3	2 281,54 350,73	53,48 3,69	1 182,75	181,82	27,72 1,91	27,7 0,19	14,36 0,1
10	ТЕР58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с поставочной раскосов Кровля из профилированного листа	16 1 шт.	102,19 18,13	29,45 0	1 635,04	290,08	471,2 0	1,42 0	22,72 0
11	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство контробрешёки У=142*0,6/100; ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПМ=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТМ=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	0,852 1 м3 древесины в конструкци ях	1 852,26 253,39	49,64 3,69	1 578,13	215,89	42,29 3,14	17,3 0,19	14,74 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа	1,42 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	2 626,16	366,84	45,23	21,35	30,32
13	ТЕР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция подкровельная) Кровля из профилированного листа	1,42 100 м2	84,46 55,19	6,35 0	119,93	78,37	8,93 9,02	0,32 4,52	0,45 6,42
13.1	[101-720]	ИЗОСПАН DM	163,3 м2	6,85		1 118,61		0	0	0
14	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам (кровля 2х скатная) ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	1,42 100 м2 кровли	23 018,23 582,67	159,36 19,41	32 685,89	827,39	226,29 27,56	44,31 0,99	62,92 1,41
14.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 173,24 м2	176,79		-30 627,1				
14.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	173,24 м2	76,02		13 169,7				
14.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	14,2 м2	177,09		2 514,68				
15	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	2,13 100 м2	253,18 146,07	98,46 1,9	539,27	311,13	209,72 4,05	10,2 0,11	21,73 0,23
15.1	[113-8071]	Антисептик-антисирек "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	44,091 кг	17,63		777,32				
16	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания(Прижимит) ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,25 100 м ограждения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	862,16	25,87	18,97 1,78	7,67 0,36	1,92 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,075 т	10 826,75		-812,01				
16.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм (Примен)	12,5 шт.	155,6		1 945				
17	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов досками ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТМ=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа	0,34 100 м2 потолка	4 894,63 866,97	87,78 4,91	1 664,17	294,77	29,85 1,67	65,93 0,25	22,42 0,09
18	ТЕР15-04-024-02 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	0,34 100 м2 окрашиваемой поверхности	819,03 498,76	7,08 0,25	278,47	169,58	2,41 0,09	37,44 0,01	12,73 0
18.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,010438 т	29 000		302,7				
19	ТЕР10-01-027-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с перелетами спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м2 ЗП=6723,36*1,15; ЭММ=476,07*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=464*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Общестроительные работы	0,011 100 м2 проемов	14 961,23 7 731,86	595,09 0	164,57	85,05	6,55 0	533,6 0	5,87 0
19.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и односторонними перелетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
19.2	[203-0176]	Окна неоткрывающиеся (глухие) односторонней конструкции СГО 6-12, площадь 0,65 м2	1,1 м2	264,95		291,45				
20	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	0,011 100 м2 окрашиваемой поверхности	2 423,09 2 202,77	12,36 0,25	26,65	24,23	0,14 0	159,39 0,01	1,75 0
20.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00028 т	29 000		8,12				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕРр53-7-01 (0)	Смена ветровой доски Кровля из профилированного листа	0,22	908,51	19,04	199,87	93,3	4,19	31,84	11
21.1	509-9900	Строительный мусор	100 м досок 0,055	424,11	0	0	0	0	0	7
22	ТЕРр56-22-03 (0)	Навеска плотничных дверей на планках при числе створок 1(вход на чердак) V=0,8*1,1/100; Двери: деревянные	0,0088	355,67	132,35	3,13	1,95	1,16	16,81	0,15
22.1	[111-0123]	Замок висчий с ключом	100 м2 полотен	221,05	25,56			0,22	1,3	0,01
22.2	[509-0107]	Скоба накладная	1	64,97		64,97				
22.3	[101-0953]	Ручка-скоба	шт.	1 142,69		22,85				
22.4	[101-0956]	Петля накладная	1	21,69		21,69				
22.5	[203-0519]	Полотна дверные деревянные (для плотничных дверей)	2 шт.	11,58		23,16				
23	ТЕР15-04-025-04 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов ЗП=1281,53*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=92,73*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,88 м2	198,52		174,7				
23.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,018	1 710,1	12,36	30,78	26,53	0,22	106,64	1,92
24	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Обшивка фронтонов досками (Прямен) ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	100 м2 окрашиваемой поверхности	1 473,76	0,25			0	0,01	0
24.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000445	29 000		12,91				
25	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,14	1 325,22	11,04	185,53	130,21	1,55	67,3	9,42
25.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000445	29 000		12,91				
25.2	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,14	4 264,1	74,53	596,97	76,85	10,43	41,75	5,85
25.3	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	100 м2 обшивка стен (за вычетом проемов)	548,95	0			0	0	0
25.4	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	930,06	0,25			0,04	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,003612 т	29 000		104,75				
26	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=0,35*39,4/100; Общестроительные работы	1,379	228,34	9,25	314,88	262,34	12,76	14,77	20,37
26.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	100 кирпичей	190,24	1,57			2,17	0,08	0,11
26.2	509-9900	Строительный мусор	0,1379 1000 шт.	1 779,85		245,44				
27	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена косяков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала) Общестроительные работы	0,2	1 449,01	3,17	289,8	46,28	0,63	18,6	3,72
27.1	509-9900	Строительный мусор	10 шт. 0,0104 т	231,38 0	0	0		0	0	0
28	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 Общестроительные работы	0,2	424,96	1,06	84,99	12,94	0,21	5,2	1,04
28.1	509-9900	Строительный мусор	10 шт. 0,003 т	64,69 0	0	0		0	0	0
29	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы	0,09 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	253,66	167,34	0,17	131,4	11,83
30	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,035 100 м2 фасада	586,51 107,69	12,36 0	20,53	3,77	0,43	8,08	0,28
31	ТЕР15-04-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб на чердаке известковая ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,055 100 м2 фасада	141,12 94,42	3,01 0	7,76	5,19	0,17	7,27	0,4
32	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя V=3,6*0,6/100; Кровля из профилированного листа	0,0216 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	51,15	51,15	0	214,32	4,63
32.1	509-9900	Строительный мусор	2,16 т	0	0	0		0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=71*2/100; Кровля из профилированного листа	1,42	84,46	6,35	119,93	78,37	9,02	4,52	6,42
33.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	100 м2 Кровли	55,19	0			0	0	0
34	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 100 мм) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	163,3 м2	5,11		834,46				0
34.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	0,71	583,36	137,86	414,19	316,31	97,88	32,64	23,17
35	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 100 мм) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	100 м2 изолируемо й поверхности	445,5	4,43			3,15	0,23	0,16
35.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	3,6565 м3	346,37		1 266,5				
35.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	0,71	583,36	137,86	414,19	316,31	97,88	32,64	23,17
36	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа	0,35 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	379,82	19,53	5,9	4,37	1,53
37	ТЕРр59-5-01 (0)	Ремонт деревянной лестницы (Вход на чердак)	0,05	6 858,54	64,71	342,93	206,93	3,24	318,6	15,93
37.1	509-9900	Общестроительные работы	100 ступеней	4 138,61	11,99			0,6	0,61	0,03
37.1	509-9900	Строительный мусор	0,167 т	0		0				
38	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,8	1 043,42	9,26	834,74	526,26	7,41	50,03	40,02
			100 м2	657,83	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	7,3296	374,5	0	2 744,94	0	0		
40	ТССЦп03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км (д.Передки) Цед=11,99*7,17; <Нет вида работ>	7,3296	85,9683	0	630,13		0		
ИТОГО:										
			41 649,81	1 488,65	6 071,88	81,59	466,94			

Кровля из асбестоцементных листов (3, 4)		Значение		Прямые
Наименование и значение множителей				

Зарплата										
Машины и механизмы		278,86*10,56				10,56				2 945
Материалы		61,2*6,26				6,26				383
Итого		0				1				0
Крыши, кровли при ремонте (3, 4)										3 328
Накладные расходы										
Сметная прибыль		(2945+136)*0,83*0,85				0,71				2 188
Итого		(2945+136)*0,65*0,8				0,52				1 602
Кровля из асбестоцементных листов (1)										7 118
Зарплата										
Машины и механизмы		268,22*10,56				10,56				2 832
Материалы		43,96*6,26				6,26				275
Итого		0				1				0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)										3 107
Накладные расходы										
Сметная прибыль		(2832+0)*1,1*0,9*0,85				0,84				2 379
Итого		(2832+0)*0,7*0,85*0,8				0,48				1 359
Кровля из профилированного листа (10, 12, 13, 33)										6 845
Зарплата										
Машины и механизмы		813,66*10,56				10,56				8 592
Материалы		534,47*6,26				6,26				3 346
Итого		5106,02*3,24				3,24				16 544
Крыши, кровли при ремонте (10, 12, 13, 33)										28 482
Накладные расходы										
Сметная прибыль		(8592+94)*0,83*0,85				0,71				6 167
Итого		(8592+94)*0,65*0,8				0,52				4 517

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			39 166
Кровля из профилированного листа (14, 16)			
Зарплата			
Машины и механизмы	853,26*10,56	10,56	9 010
Материалы	245,26*6,26	6,26	1 535
Итого	18639,79*3,24	3,24	60 393
Кровля (14, 16)			70 938
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(9*10+310)*1,2*0,9*0,85	0,92	8 574
Итого	(9*10+310)*0,65*0,85*0,8	0,44	4 101
Кровля из профилированного листа (9, 11, 17, 36)			83 613
Зарплата			
Машины и механизмы	712,01*10,56	10,56	7 519
Материалы	105,76*6,26	6,26	662
Итого	3987,1*3,24	3,24	12 918
Деревянные конструкции (9, 11, 17, 36)			21 099
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(7519+78)*1,18*0,9*0,85	0,9	6 837
Итого	(7519+78)*0,63*0,85*0,8	0,43	3 267
Общестроительные работы (26)			31 203
Зарплата			
Машины и механизмы	262,34*10,56	10,56	2 770
Материалы	12,76*6,26	6,26	80
Итого	285,22*5,5	5,5	1 569
Печные работы при ремонте (26)			4 419
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(2770+23)*0,78*0,85	0,66	1 843
Итого	(2770+23)*0,63*0,8	0,5	1 397
Отделочные работы (18, 20, 23, 25, 30, 31)			7 659
Зарплата			
Машины и механизмы	359,51*10,56	10,56	3 796
Материалы	4,92*6,26	6,26	31
Итого	613,79*4,28	4,28	2 627
Отделочные работы (18, 20, 23, 25, 30, 31)			6 454
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(3796+1)*1,05*0,9*0,85	0,8	3 038
Итого	(3796+1)*0,55*0,85*0,8	0,37	1 405
			10 897

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из профилированного листа (5)			
Зарплата			
Машины и механизмы	112,98*10,56	10,56	1 193
Материалы	9,98*6,26	6,26	62
Итого	0*3,24	3,24	0
Перекрытия при ремонте (5)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(1193+56)*0,85*0,85	0,72	899
Итого	(1193+56)*0,8*0,8	0,64	799
Общестроительные работы (19, 24)			
Зарплата			
Машины и механизмы	161,9*10,56	10,56	1 710
Материалы	16,98*6,26	6,26	106
Итого	884,17*5,5	5,5	4 863
Деревянные конструкции (19, 24)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(1710+0)*1,18*0,9*0,85	0,9	1 539
Итого	(1710+0)*0,63*0,85*0,8	0,43	735
Общестроительные работы (7)			
Зарплата			
Машины и механизмы	23,41*10,56	10,56	247
Материалы	3,12*6,26	6,26	20
Итого	0	1	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (7)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(247+18)*1,1*0,9*0,85	0,84	223
Итого	(247+18)*0,7*0,85*0,8	0,48	127
Кровля из профилированного листа (32)			
Зарплата			
Машины и механизмы	51,15*10,56	10,56	540
Материалы	0	1	0
Итого	0	1	0
Прочие ремонтно-строительные работы (32)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(540+0)*0,78*0,85	0,66	356
Итого	(540+0)*0,5*0,8	0,4	216
Кровля из профилированного листа (21)			
			1 112

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата			985
Машины и механизмы	93,3*10,56	10,56	
Материалы	4,19*6,26	6,26	26
Итого	102,38*3,24	3,24	332
Стены при ремонте (21)			1 343
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(985+0)*0,86*0,85	0,73	719
Итого	(985+0)*0,7*0,8	0,56	552
Общестроительные работы (27, 28)			2 614
Зарплата			
Машины и механизмы	59,22*10,56	10,56	625
Материалы	0,84*6,26	6,26	5
Итого	314,73*5,5	5,5	1 731
Крыша, кровля при ремонте (27, 28)			2 361
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(625+0)*0,83*0,85	0,71	444
Итого	(625+0)*0,65*0,8	0,52	325
Общестроительные работы (6)			3 130
Зарплата			
Машины и механизмы	19,82*10,56	10,56	209
Материалы	7,29*6,26	6,26	46
Итого	0*5,5	5,5	0
Стены при ремонте (6)			255
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(209+13)*0,86*0,85	0,73	162
Итого	(209+13)*0,7*0,8	0,56	124
Двери: деревянные (22)			541
Зарплата			
Машины и механизмы	1,95*10,56	10,56	21
Материалы	1,16*6,26	6,26	7
Итого	307,39*4,53	4,53	1 392
Проемы при ремонте (22)			1 420
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(21+2)*0,82*0,85	0,7	16
Итого	(21+2)*0,62*0,8	0,5	12
Двери: деревянные (8)			1 448
Зарплата			
	11,27*10,56	10,56	119

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Машины и механизмы				16
Материалы		2,5*6,26	6,26	0
Итого		0*4,53	4,53	135
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (8)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(119+14)*1,1*0,9*0,85	0,84	112
Итого		(119+14)*0,7*0,85*0,8	0,48	64
Отделочные работы (29)				311
Зарплата				
Машины и механизмы		167,34*10,56	10,56	1 767
Материалы		0,17*6,26	6,26	1
Итого		86,15*4,28	4,28	369
Штукатурные работы при ремонте (29)				2 137
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(1767+0)*0,79*0,85	0,67	1 184
Итого		(1767+0)*0,5*0,8	0,4	707
Отделочные работы (38)				4 028
Зарплата				
Машины и механизмы		526,26*10,56	10,56	5 557
Материалы		7,41*6,26	6,26	46
Итого		301,06*4,28	4,28	1 289
Конструкция из кирпича и блоков (38)				6 892
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(5557+0)*1,22*0,9*0,85	0,93	5 168
Итого		(5557+0)*0,8*0,85*0,8	0,54	3 001
Общестроительные работы (34, 35)				15 061
Зарплата				
Машины и механизмы		632,62*10,56	10,56	6 680
Материалы		195,76*6,26	6,26	1 225
Итого		2533*5,5	5,5	13 932
Полы (34, 35)				21 837
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(6680+67)*1,23*0,9*0,85	0,94	6 342
Итого		(6680+67)*0,75*0,85*0,8	0,51	3 441
Кровля из оцинкованной стали (2)				31 620
Зарплата				
Машины и механизмы		144,74*10,56	10,56	1 528
		17,96*6,26	6,26	112

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Материалы		0	1
Итого		0	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(1528+0)*1,1*0,9*0,85$	0,84	1 284
Итого	$(1528+0)*0,7*0,85*0,8$	0,48	733
Общестроительные работы (37)			
Зарплата			
Машины и механизмы	$206,93*10,56$	10,56	2 185
Материалы	$3,24*6,26$	6,26	20
Итого	$132,76*5,5$	5,5	730
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(2185+6)*0,76*0,85$	0,65	2 935
Итого	$(2185+6)*0,6*0,8$	0,48	1 424
Кровля из профилированного листа (15)			
Зарплата			
Машины и механизмы	$311,13*10,56$	10,56	3 286
Материалы	$209,72*6,26$	6,26	1 313
Итого	$795,74*3,24$	3,24	2 578
Теплоизоляционные работы (15)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(3286+43)*1*0,9*0,85$	0,77	2 563
Итого	$(3286+43)*0,7*0,85*0,8$	0,48	1 598
Итого по погрузке			11 338
Итого по перевозке			2 745
Итого			630
Итого			3 375
Итого			282 670

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			
НДС			
Итого	$282670*0,18$	18%	50 880,6
Итого			333 550,6

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Н.П.Коловалова

Е.А.Серова

